Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wymiana kotła gazowego na kondensacyjny o mocy do 60 kW wraz z przebudową instalacji gazowej w Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy ul. Jagiełły 5 w Olsztynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004447867

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Marsz. J. Piłsudskiego 61a

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-449

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@mopsolsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mopsolsztyn.bip.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://zamowienia.olsztyn.eu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wymiana kotła gazowego na kondensacyjny o mocy do 60 kW wraz z przebudową instalacji gazowej w Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy ul. Jagiełły 5 w Olsztynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3f1d8db-e4dd-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00274594

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041522/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont w budynku Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy ul. Jagiełły 5 w Olsztynie – wymiana pieca

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00212585

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MOPS.DZPiI.261.24.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 153630,05 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wymianę kotła gazowego na kondensacyjny o mocy do 60 kW wraz z przebudową instalacji gazowej w siedzibie Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy ul. Jagiełły 5 w Olsztynie.
2. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa pn. „Przebudowa kotłowni gazowej na kondensacyjną o mocy do 60kW w budynku mieszkalnym Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży i przy ul. Jagiełły 5 w Olsztynie.” składająca się z:
- Projektu architektoniczno – budowlanego
- Projektu technicznego branży sanitarnej
- Projekt technicznego branży elektrycznej
- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
- Przedmiaru robót
3. Zakres prac do wykonania obejmuje:
3.1. Roboty budowlane, przygotowawcze - wykucie wnęk o gł. do 1 cegły w ścianach
- montaż kratki wentylacyjnej pęczniejącej EIS 60
- demontaż urządzeń, rurociągów i armatury istniejącej kotłowni
- usuniecie i utylizacja gruzu
3.2. Technologia kotłowni
- włączenie do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowej, instalacji ciepłej wody, instalacji cyrkulacyjnej
- montaż rurociągów z rur stalowych ocynkowanych
- montaż rurociągów z rur polipropylenowych
- izolacja rurociągów
- montaż kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania
- montaż wkładu powietrzno-spalinowego o średnicy 100/150 mm w istniejącym kominie
-montaż urządzeń (sterownik kotła gazowego, neutralizator kondensatu, istniejącego podgrzewacza pojemnościowego c. w., sterownika, czujników temperatury, sterownika, czujników temperatury, pomp, zaworów, naczynia wzbiorczego, złącza odcinającego, termometrów, manometrów, filtrów siatkowych, reduktora ciśnienia wody, uzupełnienie złądu)
- płukanie instalacji wodociągowej i instalacji centralnego ogrzewania
- próby szczelności instalacji wodociągowych, centralnego ogrzewania i kotłowni
- uruchomienie automatyki
- uruchomienie kotłowni
- analiza bakteriologiczna wody
3.3. Instalacja gazu
- włączenie do istniejącej instalacji gazu ziemnego
- wymiana skrzynek gazowych
- montaż systemu detekcji gazu
- montaż rurociągu oraz kurka gazowego, filtra i zaworu odcinającego MAG-3
- malowanie rurociągu
- próba instalacji projektowanej+ istn.
3.4. Instalacja centralnego ogrzewania
- wymiana zaworów grzejnikowych
- wymiana grzejników stalowych płytowych
- montaż rur przyłączeniowych miedzianych
- próba instalacji z dokonaniem regulacji (proj.+ istniej. grzejniki)
3.5. Instalacja elektryczna
3.5.1. Demontaż:
- przewodów, gniazd wtyczkowych, łączników instalacyjnych, puszek wtynkowych, przycisku p. poż., opraw z kloszem,

przewodów wyrównawczych, rozdzielnicy skrzynkowej
3.5.2. Tablice i rozdzielnice elektryczne:
- montaż rozdzielnicy RK z przygotowaniem podłoża
- montaż przewodów kabelkowych
- zainstalowanie systemu detekcji gazu
- montaż wyłącznika awaryjnego p. poż.
- opis w sposób trwały rozdzielnicy głównej, rozdzielnic bezpiecznikowych oraz obwodów instalacji
3.5.3. Szyna wyrównawcza i podłączenie wyrównawcze
a/ do szyny należy przyłączyć:
- przewody ochronne PE i przewód ochronno-neutralny PEN
- rurociągi wod - kan, c.o. (wykonane rur metalowych) metalowe elementy konstrukcyjne i wszelkie masy metalowe (kocioł, zbiorniki, silniki itp.)
- uziom szpilkowy
Wodomierze, zawory oraz wszelkie urządzenia należy zbocznikować.
3.5.4.Instalacja elektryczna
- przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
- montaż gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych
- montaż łączników i przycisków bryzgoszczelnych o IP 44n/t
- montaż opraw oświetleniowych o IP66
- montaż oprawy oświetleniowych awaryjnych

Instalacje elektryczne należy wykonać w układzie TN-S przewodami typu YDY YLY. Wszystkie przewody powinny posiadać izolację 450/750V i barwy żył zgodnie z wymogami normy. Obwody jednofazowe należy wykonać jako 3-żylowe. Przewody powinny prowadzić w listwach kablowych i rurkach ochronnych n/t. Należy zastosować osprzęt o min. IP44.

3.5.5. Pomiary
- sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
- badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- badania i pomiary instalacji uziemiającej

4. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację postępowania, tj. dokumentację sporządzoną i udostępnioną Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania, obejmującą w szczególności specyfikację warunków zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, wraz z załącznikami do niej, tj. dokumentacją techniczną, oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie prowadzonej procedury stanowiącymi integralną część SWZ.
5.Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów, jeśli są użyte w dokumentacji postępowania, są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry użytkowe i jakościowe oraz wymagany ich standard i wygląd, mogą być zastąpione przez inne
równoważne lub lepsze, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 101 ust. 5 Ustawy Pzp, należy do Wykonawcy.
6.Stosownie do treści art. 102 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie, zostały ujęte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiących załącznik od SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 124038,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 149360,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 124038,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MK Mateusz Krajewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7451800901

7.3.3) Ulica: Wasińskiego 2/1

7.3.4) Miejscowość: Szczytno

7.3.5) Kod pocztowy: 12-100

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 124038,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy