Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Korzonek - etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Konopiska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398014

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipowa

1.5.2.) Miejscowość: Konopiska

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-274

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343282057

1.5.8.) Numer faksu: 343441935

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@konopiska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.konopiska.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://e-zamowienia.konopiska.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Korzonek - etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99486532-f53a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00295192

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034492/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Korzonek - etap II

1.1.3 Budowa kanału deszczowego odwadniającego zlewnię w miejscowości Korzonek Gmina Konopiska

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00221359

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GK.271.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Korzonek – etap II" budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Korzonek w ciągu drogi wojewódzkiej DW907 na odcinku od km 4+822,5 do km 5+323 zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wytycznymi technicznymi i standardami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach udostępnionych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl oraz wybudowanie kanału deszczowego odwadniającego zlewnie w miejscowości Korzonek o średnicy Ø 400mm.

4.2 Zakres robót objętych projektem przewiduje:
1. Niezbędne prace przygotowawcze,
2. Wykonanie robót rozbiórkowych,
3. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem podłoża wykonanie robót ziemnych,
4. Budowa systemu odwodnienia wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika, zjazdów indywidualnych oraz publicznych,
5. Wykonanie konstrukcji oporowej,
6. Poszerzenie jezdni,
7. Dostosowanie wysokościowe zjazdów,
8. Regulację pionową oraz zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej,
9. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, balustrad ochronnych.
10. Wykonanie trawników dywanowych
11. Wybudowanie kanału deszczowego odwadniającego zlewnie w miejscowości Korzonek

Chodnik
Zaprojektowano ciąg pieszy po lewej stronie drogi na odcinku od km 4+822,5 do km 5+323. Na całym zakresie opracowania chodnik poprowadzono przy jezdni z zastosowaniem szerokości zasadniczej 2,0m. Łączna długość chodnika wynosi około 501,00m. Oprócz tego należy wykonać częściową wymianę nawierzchni jezdni (we wszystkich warstwach bitumicznych, należy zastosować asfalty wysokomodyfikowane polimerami PMB 45/80-80) wraz z podbudową od 0/31,5mm zgodnie ze standardami ZDW Katowice – WTW KRUSZYWA, jak dla podbudowy zasadniczej (C90/3) wzdłuż projektowanego chodnika. Nawierzchnie zjazdu należy wykonać z kostki grafitowej.

Wpusty deszczowe
Dla ujęcia wód deszczowych z chodnika części jezdni zaprojektowano 11 wpusty uliczne wykonane kręgów betonowych Ø 500 mm ze szczelnym dnem. Projektowane wpusty zwieńczone będą żeliwnymi nasadami klasy D400. Wpusty podłączone będą do studni przykanalikami montowanymi z przejściami szczelnymi. Łączna ilość wpustów- 11 szt.

Kanalizacja deszczowa- rurociągi
Projektuje się kanały z rur PP, klasy SN8 o średnicach:
-Ø 315 mm (452,6m)
Projektuje się kanały z rur PVC-U, klasy SN8 o średnicach:
-Ø 200 mm (51,5m)
Projektuje się kanały z rur drenarskich PE, klasy SN8 o średnicach:
-Ø 200 mm (60,0m)

Kanalizacja deszczowa- studnie rewizyjne
Studnie kanalizacyjne zaprojektowano o średnicach ϕ 1000 mm jako kręgi betonowe, szczelne o głębokości do 3m. Łączna ilość studni: 11 szt.

Kanalizacja deszczowa- studnie ściekowe
Studnie ściekowe, uliczne, betonowe o średnicach ϕ 500 mm z osadnikiem bez syfonu. Łączna ilość studni: 11 szt.

Konstrukcje oporowe
Mur oporowy typu L o wymiarze 130x70cm na podłożu betonowym o grubości 20cm z izolacją z papy termozgrzewalnej na długości 190m. A także palisada betonowa o wymiarach 20x15x100 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na długości 57m.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania monitoringu (filmowania) powykonawczego kanalizacji deszczowej wraz z pomiarem spadków podłużnych kolektora głównego.
Wykonawca jest zobowiązany do sfilmowania przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 907 wraz z poboczami, zjazdami i bramami przed rozpoczęciem robót.

Kanał deszczowy
Budowę odcinka kanału deszczowego i remontowanego rowu otwartego przewidziano w istniejącym pasie drogowym drogi bocznej od drogi wojewódzkiej DW 907 (dz. nr ewid. 353 – ul. Słoneczna) poprzez tereny działek będących własnością gminy Konopiska (dz. nr ewid. 360/3 i 360/5).
Projektowany kanał deszczowy należy wykonać z rur strukturalnych wykonanych z polipropylenu PP-B o sztywności obwodowej SN 8 kN/m2 w szeregach wymiarowych DN/OD. Rury posiadają konstrukcję strukturalną z wewnętrzną ścianką gładką i profilowaną (korugowaną) ścianką zewnętrzną o profilu trapezowym, tzw. typ B, połączone są z kielichem wtryskowym poprzez zgrzew rotacyjny. Rury z polipropylenu PP-B o średnicy zewnętrznej DN/OD sztywności obwodowej SN 8 kN/m2 produkowane są zgodnie z normą PN-EN 13476-3. Wody opadowe i roztopowe pochodzić będą z pasa drogowego części drogi wojewódzkiej nr 907. Projektuje się przejęcie tych wód siecią kanalizacji deszczowej i odprowadzenie ich do odbiorników:
- km 4+226 drogi - odbiornikiem wód opadowych i roztopowych będzie rzeka Konopka - kolektor wylotowy o długości ok. 700m wraz z wylotem do rzeki Konopki objęty będzie odrębnym opracowaniem,
- km 5+576 drogi - odbiornikiem wód opadowych i roztopowych będzie projektowana kanalizacja deszczowa w skrzyżowaniu ul. Śląskiej z drogą boczną, projekt kanalizacji deszczowej w drodze bocznej objęty jest odrębnym opracowaniem,
- km 5+117 drogi - odbiornikiem wód opadowych i roztopowych będzie rzeka Konopka - kolektor wylotowy o długości ok. 350m wraz z wylotem do rzeki Konopki objęty będzie odrębnym opracowaniem,
- km 5+556 drogi - odbiornikiem wód opadowych i roztopowych będzie rów melioracyjny.
DRUGI ETAP REALIZACJA W KM OD 4+822,5 DO KM 5+323

Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz dodatkowo Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej STWiORB), które stanowią załączniki do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2297460,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2578988,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2297460,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HUCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA SP.K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5751885237

7.3.3) Ulica: Częstochowska 14

7.3.4) Miejscowość: Borobów

7.3.5) Kod pocztowy: 42-283

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2297460,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące