Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Wołów" w ramach dofinansowania z Programu Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wołów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 34

1.5.2.) Miejscowość: Wołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 713191305

1.5.8.) Numer faksu: 713191303

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wolow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wolow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/wolow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Wołów" w ramach dofinansowania z Programu Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-850ca120-b292-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00297310

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054209/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Wołów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00105681

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.271.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 7030222,31 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie w imieniu Zamawiającego dokumentu uprawniającego do rozpoczęcia robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację techniczną uzgodnioną z Zamawiającym dla zadania pn.: „Remont ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie.
Przedmiotem zamówienia dla części nr 1 jest:
W ramach zadania przewiduje się zaprojektowanie i uzyskanie w imieniu Zamawiającego dokumentu uprawniającego do rozpoczęcia robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację techniczną uzgodnioną z Zamawiającym dla zadania pn.: „Remont ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie”.

Przedmiotem opracowania projektowego i robót budowlanych jest remont nawierzchni drogowych (jezdnia i chodniki) w ulicy Inwalidów Wojennych w Wołowie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Inwalidów Wojennych z ul. Komuny Paryskiej.
Przewidywany zakres opracowania obejmuje geodezyjne działki nr 1, 51/1 AM-22; 174 AM-21; 1, 31/3, 139, 177/2 AM-28; 27/2, 30/2, 32/6 AM-29 obręb Wołów-Miasto.
Celem całego opracowania jest poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa ulicy Inwalidów Wojennych oraz poprawienie nośności konstrukcji drogi wraz z remontem odcinków istniejącej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
Przewiduje się remont nawierzchni drogowych w ulicy Inwalidów Wojennych w Wołowie wraz chodnikiem (częściowo).
Długość projektowanego odcinka w ul. Inwalidów Wojennych z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Komuny Paryskiej wynosi około 944,00 m (km 0+000 – 0+944,00).
W zakresie zadania znajduje się również projekt i wykonanie zatoki postojowej na działce nr 32/6 AM-29 oraz remont pozostałej części skrzyżowania ul. Komuny Paryskiej i Inwalidów Wojennych.
Projektowane parametry drogowe:
• kategoria obciążenia ruchem– KR 2 dla jezdni drogi klasy D,
• prędkość projektowa – 30 km/h,
• przekrój poprzeczny – daszkowy o pochyleniu 2%,
• szerokość jezdni – zmienna około od 6,00 m do 6,2 m,
• szerokość chodnika zmienna,
• pochylenie chodnika w stronę jezdni i=1-3%.
Promienie wyokrąglające krawędzie zewnętrzne na wlotach dróg prostopadłych przyjęto R=6,00 m. Niweletę drogi stanowi wysokościowe odtworzenie istniejącej sytuacji wysokościowej z dostosowaniem obecnego przebiegu w planie do istniejących zjazdów i skrzyżowań. Z uwagi na powyższe przed rozpoczęciem projektowania należy zinwentaryzować spadki podłużne i poprzeczne oraz sytuację wysokościową również na zjazdach i dojściach w celu odtworzenia sytuacji wysokościowej istniejących spadków w taki sposób, aby zapewnić skuteczne odwodnienia drogi za pośrednictwem wpustów deszczowych w istniejącej lokalizacji. Wszystkie wpusty deszczowe wraz z przykanalikami kwalifikują się do wymiany ze względu na zły stan techniczny. Odcinek prostopadłej drogi dojazdowej do szpitala wraz z przyległym do ul. Inwalidów Wojennych chodnikiem stanowi zakres odrębnego opracowania.

Zakres opracowania dokumentacji i robót budowlanych w br. sanitarnej (kanalizacja deszczowa) obejmuje:
• wymianę wszystkich istniejących wpustów kanalizacji deszczowej na nowe,
• wymianę istniejących przykanalików na nowe,
• renowację istniejących studni kanalizacji deszczowej lub w przypadku braku możliwości, wymianę na nowe,
• remont istniejących odcinków kanalizacji deszczowej poprzez ich wymianę na nowe wykonane z rur PEHD lub PP o sztywności min. SN10.

W zakresie niniejszego zamówienia przewidywana jest modernizacja części odcinków kolektora kanalizacji sanitarnej o średnicy DN500 oraz DN600 mm w Wołowie do ul. Zielonej. Modernizacja kolektora sanitarnego będzie wykonana różnymi metodami na poszczególnych odcinkach sieci. Przewiduje się wymianę wskazanych odcinków na nowy kanał metodą

wykopową (opcjonalnie Wykonawca może odcinki wykonać metodą bezwykopową po zaakceptowaniu przez Zamawiającego metody i technologii robót bezwykopowych).
Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu robót rozbiórkowych nawierzchni, robót ziemnych, pomiarowych, budowlano-montażowych, w tym ułożenie metodą wykopową (lub opcjonalnie bezwykopową) rurociągów kolektorów sanitarnych i zamontowaniu studni, renowację bezwykopową studni, przepięcia istniejących i budowa nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej, a także wykonanie odtworzenia nawierzchni drogowej w ramach przebudowy drogi.
Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje wykonanie są roboty budowlane w zakresie modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej obejmujące:
• wymiany kanału DN500 na nowy z rur GRP na odcinkach: od S7 do S8; od S9 do S10; od S12 do S14, o długości łącznej około L=170,6 m;
• wymiana studni na nowe; S13, S14, S15 – 3 kpl.
• renowację istniejących studni od S1 do S12 – 13 kpl.
• wymiana odcinka kanału sanitarnego Dz200 mm na odcinku od studni S11 do S14 z rur PVC-U SN 12, długość łączna około L=127 m;
• przepięcie istniejących (22 szt.) i budowa nowych (6 szt.) przyłączy sanitarnych z rur Dz160 mm PVC-U SN 12,
• wykonanie i utrzymanie na czas budowy bypassów w celu zapewnienia ciągłości przepływu ścieków,
• odtworzenie nawierzchni – zgodnie z dokumentacją część branża drogowa.

Szczegółowy zakres zadania znajduje się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, która stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 5510317,50 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi w ciągu ul. Zaułek Zielony w Wołowie - Etap 2”
W ramach zadania przewiduje się wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz odwodnienie za pomocą projektowanej kanalizacji deszczowej. Istniejące sieci nie wymagają przebudowy poza regulacją wysokościową studni rewizyjnych. Należy zabezpieczyć istniejące kable energetyczne i teletechniczne. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót wykonawca natrafi na niezabezpieczone kable elektroenergetyczne lub teletechniczne w obrębie projektowanej pieszo-jezdni należy je zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi. Zabezpieczenie należy wykonać w taki sposób, aby końce rury zabezpieczającej były uszczelnione i znajdowały się poza krawędzią jezdni czy zjazdu. Hydranty naziemne należy zamienić na doziemne.
W opracowaniu przyjęto rozwiązania projektowe, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie ciągu pieszo - jezdnego oraz należytą obsługę przyległych posesji. Całość zadania składa się z pięciu odcinków o zmiennej szerokości. Odcinki ponumerowane od 1-3 oraz odcinek nr 5 są ze sobą połączone. Zaprojektowano je wykorzystując całą szerokość pasa drogowego wynoszącego około 10m, z pochyleniem do centralnie umieszczonego ścieku korytkowego. Na odcinku nr 5 pozostawiono istniejącą brzozę obudowując ją wyspą dzielącą, która stanowi jednocześnie element spowolnienia ruchu. Odcinek nr 4 jest oddzielony od pozostałych ulic posesjami prywatnymi. Jego szerokość wynosi 5,5m w rejonie garaży. Jego szerokość na końcowym odcinku jest zmienna i wynosi około 10m. Przewidziano wykonanie pieszo jezdni o nawierzchni z kostki betonowej. Długości odcinków z krawężnikiem betonowym wyniesionym na 2cm przy zjazdach do posesji należy dopasować do istniejących szerokości bram i furtek. Podane na Planie Sytuacyjnym oraz Przekrojach Konstrukcyjnych wyniesienie krawężników na odcinkach bez podmurówki należy dopasować do sytuacji zastanej w terenie, przy czym

wykonane krawężniki powinny być wyniesione na wysokość od 3 do 16cm. Na końcach ciągów nr 1 i 3 przewidziano place do zawracania. Przewidziano również miejsca postojowe oraz place do SZO. Na drodze nr 4 (okolice km 0+010,00) należy wykonać korektę wysokościową zapadniętej nawierzchni z kostki brukowej betonowej wokół istniejącej studzienki teletechnicznej. Parametry geometryczne pokazano na planie sytuacyjnym drogowym.
Odwodnienie projektowanej ciągu pieszo - jezdnego odbywać się będzie za pośrednictwem spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanego ścieku korytkowego, a następnie do wpustów deszczowych. Na drodze nr 3 (ok. km 0+013,00 – 0+020,00) zaprojektowano odcinek korytka odwadniającego z rusztem stalowym, który połączono przykanalikiem z projektowaną w ramach tego opracowania siecią kanalizacji deszczowej.
Projektowana sieć kanalizacji deszczowej zostanie włączona do istniejącej już sieci kanalizacji deszczowej.
W ramach kontraktu przewiduje się wprowadzenie organizacji ruchu.

Szczegółowe informacje o projektowanych rozwiązaniach technicznych zawarto w dokumentacji projektowej, która stanowi załączniki do SWZ.

Uwaga:
Zakres niniejszego postępowania obejmuje drogę nr 1, 2 w całości i drogę nr 5 od początku jej opracowania do km 0+060,00 oraz kanalizację deszczową od studni nr D15, którą wykonano w I etapie robót, do końca odcinków kanalizacji w drodze nr 5 tj. do studni nr D21 i D23.1 wraz z pozostałą infrastrukturą na tym odcinku. W zakresie zadania jest również wykonanie utwardzenia płytami Meba gr. 12cm dojazdu do garaży zlokalizowanych na dz. nr 6/42 AM-47, obręb Wołów-Miasto.

Szczegółowy zakres poszczególnych części zadania znajduje się w PFU, dokumentacji projektowej

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 1519904,81 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9803100 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9803100 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9803100 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9880235006

7.3.3) Ulica: Piotroniowice 54

7.3.4) Miejscowość: Wołów

7.3.5) Kod pocztowy: 56-100

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9803100 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1680722,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2118643,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1680722,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy i Utzrymania Dróg i Mostów Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9880235006

7.3.3) Ulica: Piotroniowice 54

7.3.4) Miejscowość: Wołów

7.3.5) Kod pocztowy: 56-100

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1680722,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy