**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**„Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych: przy Zespole Placówek Oświatowych w Dobrowodzie oraz przy Zespole Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach”**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Busko-Zdrój

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 291009716

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** al. Mickiewicza 10

**1.5.2.) Miejscowość:** Busko-Zdrój

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 28-100

**1.5.4.) Województwo:** świętokrzyskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

**1.5.7.) Numer telefonu:** (+48) 41 370-52-00

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zp@umig.busko.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** http://bip.umig.busko.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a67ba636-ed6e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
„Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych: przy Zespole Placówek Oświatowych w Dobrowodzie oraz przy Zespole Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach”

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-a67ba636-ed6e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00307826

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2023-07-14

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2023/BZP 00025337/04/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.15 Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój, w tym budowa boisk wielofunkcyjnych przy Publicznych Szkołach Podstawowych w Gminie Busko-Zdrój

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00205847

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** RSID.271.17.2023

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**Część 1**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych dla Projektu pn. „Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych: przy Zespole Placówek Oświatowych w Dobrowodzie oraz przy Zespole Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach" realizowanego w ramach zadania budżetowego pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko – Zdrój, w tym budowa boisk wielofunkcyjnych przy Publicznych Szkołach Podstawowych w Gminie Busko – Zdrój".

Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022.

Projekt w zakresie Części nr 1 – Budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Dobrowodzie obejmuje:

a) budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej na działkach
nr ewid. gruntu 19/1, 19/6, 19/15, 19/16, 19/17, 19/18, zawierającego:
- pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej/nożnej o wymiarach pola gry: 40x20m
(do boiska wprowadzono koło środkowe wykorzystywane przy grze w piłkę nożną)
- dwa pełnowymiarowe boiska do koszykówki o wymiarach pola gry: 15x28m
- pełnowymiarowe boisko do siatkówki o wymiarach pola gry: 9x18m
- pełnowymiarowy kort tenisowy o wymiarach pola gry: 10,97x23,77m
- wyposażenie sportowe boiska: bramki, kosze do koszykówki i słupki z siatkami do siatkówki i tenisa ziemnego
- piłkochwyty o wysokości 6,00m usytuowane na terenie boiska (pomiędzy ogrodzeniem boiska a bramkami). W piłkochwytach w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia na teren boiska należy uwzględnić wykonanie „prześwitu" umożliwiającego wejście na teren boiska.
Elementy piłkochwytów stanowią słupy stalowe (profil 80 x 80 mm, malowane proszkowo na kolor zielony) oraz zamontowana na nich siatka polietylenowa (o wymiarach oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 2-3 mm, kolor zielony) . Słupy stalowe zamontowane w podłożu z zastosowaniem tulei (betonowanych w podłożu) w rozstawie maksymalnie co 6,00m. Słupy skrajne w rozstawie co 3,00m.
Dodatkowym elementem stabilizującym całość konstrukcji są zastrzały, które zapobiegają ugięciu krańcowych słupów (na skutek napięcia siatki).
Polietylenowa siatka ochronna jest rozciągnięta na całej szerokości konstrukcji, a za jej mocowanie oraz odpowiedni naciąg odpowiada komplet przeznaczonych do tego akcesoriów: stalowa linka naciągowa (fi 3 mm), śruby rzymskie, karabińczyki teflonowe oraz wsporniki.
Nawierzchnię boiska stanowi syntetyczna trawa dedykowana boiskom wielofunkcyjnym, instalowana na podbudowie dynamicznej (mineralnej) .

b) odwodnienie boiska
Odwodnienie składa się z okrągłego kolektora wokół płyty boiska, wykonanego z rur perforowanych, do którego dochodzą sączki rozstawione co 7-8m. Na rogach boiska i w środku dłuższego boku znajdują się studzienki rewizyjne, a woda odprowadzana jest do istniejącego rowu otwartego.

c) ogrodzenie boiska wysokości 4m wraz z furtką i bramą wjazdową
Ogrodzenie zaprojektowane jako systemowe, typowe, z siatki ocynkowanej mocowanej do konstrukcji stalowej, posadowione na betonowym fundamencie. Drut ocynkowany powlekany warstwą termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV. Konstrukcja ogrodzenia oparta na okrągłych słupach o wysokości 5m. Ogrodzenie usztywnione na całej długości za pomocą rygla.
Furtka wejściowa o wymiarach 1,20 x 2,00m; brama wjazdowa: 3,00 x 2,50m. Wszystkie elementy ogrodzenia ocynkowane i

malowane proszkowo.

d) oświetlenie boiska
Oświetlenie zaprojektowane w postaci sześciu masztów oświetleniowych wokół projektowanego boiska. Maszty stalowe ocynkowane o wysokości 9m, posadowione na prefabrykowanych fundamentach. Na masztach zabudować naświetlacze asymetryczne LED o mocy 160W każdy. Zasilanie masztów z zaprojektowanej szafy SO. Zasilanie SO z tablicy głównej w budynku szkoły. Dla masztów zaprojektowano ochronę odgromową

e) oświetlenie chodnika przy boisku
Oświetlenie zaprojektowane w postaci dwóch latarń oświetleniowych usytuowanych przy projektowanym dojściu do boiska. Słupy oświetlenia parkowego o wysokości 4m, stalowe ocynkowane z podstawą do montażu na fundamencie, z energooszczędnym źródłem światła o mocy 70W. Zasilanie oświetlenia z szafki SO.

f) elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery
Kosze parkowe okrągłe: noga żeliwna, wkład z blachy ocynkowanej, obudowa z deseczek drewnianych.
Ławki parkowe: na żeliwnych nogach malowanych proszkowo, listwy drewniane.
Stojaki zewnętrzne na 4 sztuki rowerów o ocynkowanej powierzchni.

g) ciąg komunikacyjny umożliwiający dojście do boiska
Utwardzenie z kostki wokół płyty boiska należy wykonać szerokości 100cm z kostki gr.6cm kolorowej, na podsypce piaskowej, zamkniętej obrzeżem betonowym. Pozostałe utwardzenia – z analogicznego materiału.

h) umocnienie skarp siatką z włókien polipropylenowych, humusowanie skarp z dowozem ziemi urodzajnej, obsianie trawą.

Zamawiający informuje, że jako materiał zasypowy przy wykonywaniu nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku należy zastosować piasek kwarcowy o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową oraz wytycznymi producenta trawy.

Wymagania ogólne tj. wykonywanie przeglądów serwisowo-konserwacyjnych oraz usuwanie stwierdzonych wad i usterek , wymagania wspólne dla obu części oraz wytyczne i uwagi Zamawiającego (dotyczy Części nr 1 i nr 2) zostały szczegółowo opisane w Rozdziale III SWZ Opis przedmiotu zamówienia (pkt 2.3, 2.4 i 2.5).

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisano w:
a) dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik do SWZ, zawierającej:
• projekt budowlano/wykonawczy,
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
b) przedmiarze robót, który stanowi załącznik do SWZ.
Załączony do SWZ przedmiar ma jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45232452-5 - Roboty odwadniające

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

**4.5.5.) Wartość części:** 627718,87 PLN

**Część 2**

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych dla Projektu pn. „Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych: przy Zespole Placówek Oświatowych w Dobrowodzie oraz przy Zespole Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach” realizowanego w ramach zadania budżetowego pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko –

Zdrój, w tym budowa boisk wielofunkcyjnych przy Publicznych Szkołach Podstawowych w Gminie Busko – Zdrój”.

Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022.

Projekt w zakresie Części nr 2 - Budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach obejmuje:
a) budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej na działkach nr ewid. gruntu 1402/1 i 1402/2, zawierającego:
- pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej/nożnej o wymiarach pola gry: 40x20m
(do boiska wprowadzono koło środkowe wykorzystywane przy grze w piłkę nożną)
- dwa pełnowymiarowe boiska do koszykówki o wymiarach pola gry: 15x28m
- pełnowymiarowe boisko do siatkówki o wymiarach pola gry: 9x18m
- pełnowymiarowy kort tenisowy o wymiarach pola gry: 10,97x23,77m
- wyposażenie sportowe boiska: bramki, kosze do koszykówki i słupki z siatkami do siatkówki i tenisa ziemnego
- piłkochwyty o wysokości 6,00m usytuowane na terenie boiska (pomiędzy ogrodzeniem boiska a bramkami). W piłkochwytach w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia na teren boiska należy uwzględnić wykonanie „prześwitu” umożliwiającego wejście na teren boiska.
Elementy piłkochwytów stanowią słupy stalowe (profil 80 x 80 mm, malowane proszkowo na kolor zielony) oraz zamontowana na nich siatka polietylenowa (o wymiarach oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 2-3 mm, kolor zielony) . Słupy stalowe zamontowane w podłożu z zastosowaniem tulei (betonowanych w podłożu) w rozstawie maksymalnie co 6,00m. Słupy skrajne w rozstawie co 3,00m.
Dodatkowym elementem stabilizującym całość konstrukcji są zastrzały, które zapobiegają ugięciu krańcowych słupów (na skutek napięcia siatki).
Polietylenowa siatka ochronna jest rozciągnięta na całej szerokości konstrukcji, a za jej mocowanie oraz odpowiedni naciąg odpowiada komplet przeznaczonych do tego akcesoriów: stalowa linka naciągowa (fi 3 mm), śruby rzymskie, karabińczyki teflonowe oraz wsporniki.
Nawierzchnię boiska stanowi syntetyczna trawa dedykowana boiskom wielofunkcyjnym, instalowana na podbudowie dynamicznej (mineralnej) .
Nawierzchnię boiska stanowi syntetyczna trawa dedykowana boiskom wielofunkcyjnym, instalowana na podbudowie dynamicznej (mineralnej) .

b) odwodnienie boiska
Odwodnienie składa się z okrągłego kolektora wokół płyty boiska, wykonanego z rur perforowanych, do którego dochodzą sączki rozstawione co 7-8m. Na rogach boiska i w środku dłuższego boku znajdują się studzienki rewizyjne, a woda odprowadzana jest do istniejącej kanalizacji deszczowej.

c) ogrodzenie boiska wysokości 4m wraz z furtką i bramą wjazdową
Ogrodzenie zaprojektowane jako systemowe, typowe, z siatki ocynkowanej mocowanej do konstrukcji stalowej, posadowione na betonowym fundamencie. Drut ocynkowany powlekany warstwą termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV. Konstrukcja ogrodzenia oparta na okrągłych słupach o wysokości 5m. Ogrodzenie usztywnione na całej długości za pomocą rygla.
Furtki wejściowe o wymiarach 1,20 x 2,00m; bramy wjazdowe: 3,00 x 2,50m. Wszystkie elementy ogrodzenia ocynkowane i malowane proszkowo.

d) oświetlenie boiska
Oświetlenie zaprojektowane w postaci sześciu masztów oświetleniowych wokół projektowanego boiska. Maszty stalowe ocynkowane o wysokości 9m, posadowione na prefabrykowanych fundamentach. Na masztach zabudować naświetlacze asymetryczne LED o mocy 160W każdy. Zasilanie masztów z zaprojektowanej szafy SO. Zasilanie SO z tablicy głównej w budynku szkoły. Dal masztów zaprojektowano ochronę odgromową

e) likwidacja istniejącej nieczynnej sieci eN, odcinka kanalizacji sanitarnej oraz odcinka kanalizacji deszczowej
Odcinki ww. elementów zaznaczono na rys. Z1 „Zagospodarowanie terenu”.

f) elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery
Kosze parkowe okrągłe: noga żeliwna, wkład z blachy ocynkowanej, obudowa z deseczek drewnianych.
Ławki parkowe: na żeliwnych nogach malowanych proszkowo, listwy drewniane.
Stojaki zewnętrzne na 4 sztuki rowerów o ocynkowanej powierchni

g) ciąg komunikacyjny umożliwiający dojście do boiska
Utwardzenie z kostki wokół płyty boiska należy wykonać szerokości 100cm z kostki gr.6cm kolorowej, na podsypce piaskowej, zamkniętej obrzeżem betonowym. Pozostałe utwardzenia – z analogicznego materiału.

h) umocnienie skarp siatką z włókien polipropylenowych, humusowanie skarp
z dowozem ziemi urodzajnej, obsianie trawą.

Zamawiający informuje, że jako materiał zasypowy przy wykonywaniu nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku należy zastosować piasek kwarcowy o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową oraz wytycznymi producenta trawy.

Wymagania ogólne tj. wykonywanie przeglądów serwisowo-konserwacyjnych oraz usuwanie stwierdzonych wad i usterek, wymagania wspólne dla obu części oraz wytyczne i uwagi Zamawiającego (dotyczy Części 1 i 2) zostały szczegółowo opisane w Rozdziale III SWZ Opis przedmiotu zamówienia (pkt 2.3, 2.4 i 2.5).

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisano w:
a) dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik do SWZ, zawierającej:
• projekt budowlano/wykonawczy,
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
b) przedmiarze robót, który stanowi załącznik do SWZ.
Załączony do SWZ przedmiar ma jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45232452-5 - Roboty odwadniające

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

**4.5.5.) Wartość części:** 620913,64 PLN

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**Część 1**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 5

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 5

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 1092000,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 1324710,00 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 1092000,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**Wykonawca**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** RAD-BUD Wiesław Radziejowski

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 7961098498

**7.3.4) Miejscowość:** Radom

**7.3.5) Kod pocztowy:** 26-600

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-06-28

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 1092000,00 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 4 miesiące

**Część 2**

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 6

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 6

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 3

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 980000,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 1314387,09 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 980000,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**Wykonawca**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Zakład Remontowo-Budowlany Henryk Szafraniec

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6551030744

**7.3.4) Miejscowość:** Kołaczkowice

**7.3.5) Kod pocztowy:** 28-100

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Tak

**7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:**

Podwykonawca: AAP SYSTEM Sp z o.o. 41-936 Bytom - WYKONANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ NAWIERZCHNI BOISKA

## SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-07-07

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 980000,00 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 4 miesiące