Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa fragmentów dróg gminnych nr 450309W i 450321W
w miejscowości Okrężnica dz. nr 526 na dł. 470 m”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZYŁĘK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: BN

1.5.2.) Miejscowość: Przyłęk

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-704

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 677 30 16

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@przylek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przylek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://przylek.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa fragmentów dróg gminnych nr 450309W i 450321W
w miejscowości Okrężnica dz. nr 526 na dł. 470 m”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ed02d9f-007c-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00309614

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047093/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa fragmentów dróg gminnych nr 450309W i 450321W w miejscowości Okrężnica dz. nr 526.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243935

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 421467,57 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą:
„Przebudowa fragmentów dróg gminnych nr 450309W i 450321W
w miejscowości Okrężnica dz. nr 526 na dł. 470 m”.

Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 526, która stanowi pas drogi gminnej. Przebudowa tylko i wyłącznie w pasie drogi gminnej.

Początek planowanej przebudowy odcinka drogi gminnej znajduje się w km roboczym 0+000,00 od m. Krzywda. Koniec planowanej przebudowy znajduje się w kilometrażu 0+470,00 na działce 526 obręb Okrężnica.

W planie sytuacyjnym trasa przebudowywanej drogi wyznaczona jest przez współrzędne punktów charakterystycznych (podane w osi trasy):

PT: X=5686116,1904; Y=7551203,7154;
PŁK: X=5686022,7104; Y=7551068,9581
ŚŁK: X=5686021,9900; Y=7551066,8908
KŁK: X=5686022,3354; Y=7551064,5447
KT: X=5686130,9642; Y=7550783,4161

Na odcinku km 0+000,00 – km 0+470,00 należy wykonać drogę szerokości 3,5 m. Krawędzie wykonanej nawierzchni należy uszczelnić asfaltem, pobocza z kruszywa łamanego grubości 10 cm po zagęszczeniu i szerokości 50 cm. Spadek jezdni daszkowy 2% na łuku jednostronny 4%. Odcinek przebudowy drogi ma przebieg zbliżony do prostoliniowego z dobrą widocznością. W profilu podłużnym występują wyraźne spadki, które pozwolą bezpiecznie rozprowadzić nadmiar wód opadowych i roztopowych.
W miejscu występowania zjazdów dróg do lasu należy wyprofilować nawierzchnię z betonu asfaltowego i utwardzić kruszywem w zakresie granic opracowania.

Zakres robót:

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D 01.00.00
1.1 KNNR 1 0111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym - wyznaczenie granic działki pasa drogowego, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. km 0,45
2 ROBOTY ZIEMNE D 02.00.00
2.1 KNNR 6 0801/02 Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 20 cm rozebranie istniejącego utwardzenia drogi doprowadzenie do wykorzystanie do ponownego wbudowania w pobocze. m2 1786
2.2 KNNR 6 0101/03 Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni wykonywane mechanicznie m2 1786
2.3 KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 1786
2.4 KNNR 6 0101/01 Wykorytowanie pod warstwy pobocza o głębokości 10cm ścięcie istniejącego pobocza pod utwardzenie z kruszywa. m2 470
2.5 KNNR 5 0721/01 Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm m 4
2.6 KNNR 6 0802/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm - wraz z wywozem kosztem utylizacji m2 15,2
2.7 KNR 2-01 0212/06.6 Wykorytowanie , Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km. m3 987
2.8 KNR 2-01 0214/02.4 zwiększenie odległości transportu gruntu odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych nakład do 5 km odległości m3 987
3 PODBUDOWY 04.00.00
3.1 KNNR 6 0104/03 Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej grubość po zagęszczeniu 10cm m2 1786

3.2 KNNR 6 0109/02 Wykonanie mieszanka związana spoiwem cementowym, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm C 1,5/2 <4,0 MPa dowóz mieszanki z węzła. m2 1786
3.3 KNNR 6 0113/02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna C 90/3 uziarnienie 0/31,5 , grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm m2 1786
4 NAWIERZCHNIE
4.1 KNNR 6 1005/07 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 1645
4.2 KNNR 6 0308/02.8 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5cm AC 16 W m2 1645
4.3 KNNR 6 1005/07 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 1645
4.4 KNNR 6 0309/02.8 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm AC 11S m2 1645
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE D 05.00.00
5.1 KNNR 6 0113/05 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm pobocza z materiału odzyskanego z poz 2.1 m2 482
5.2 KNR 2-01 0510/01 Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem prace porządkowe itp. m2 210
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6.1 KNNR 6 0702/01.1 Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych szt 3
6.2 KNNR 6 0702/05 Pionowe znaki tarcze o powierzchni ponad 0,3m2 szt 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 553558,73 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 615117,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 553558,73 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Star Budowa Inwestycje Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 367520212

7.3.3) Ulica: Tychów Stary 75

7.3.4) Miejscowość: Mirzec

7.3.5) Kod pocztowy: 27-220

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 553558,73 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy