Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprywacją lokalną dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Margonin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791030

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 13

1.5.2.) Miejscowość: Margonin

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-830

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@margonin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.margonin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://samorzad.gov.pl/web/gmina-margonin/, https://platformazakupowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprywacją lokalną dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e766fa96-f86e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00312466

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00009892/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Rozbudowa gminnej infrastruktury szansa na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprywacją lokalną (Polski Ład)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00225925

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.18.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ NR 1 PRZEBUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY MARGONIN
a) Przebudowa chodnika w ciągu ul. Witosa w m. Margonin
Projektowana inwestycja przewiduje:
-budowę nawierzchni chodnika z nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm
-budowę nawierzchni zjazdów z nawierzchni z kostki betonowej, kolor grafitowy, gr. 8 cm
-budowa krawężników betonowych, obrzeży.
Szerokość chodnika: stan projektowany nawiązuje do istniejącego krawężnika, szerokość projektowanego chodnika wynosi 2m. Szerokość zjazdów stan projektowany nawiązuje do istniejącej szerokości bram oraz wykonanych już krawężników obniżonych.
b) Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kasprowicza w m. Margonin
Projektowana inwestycja przewiduje:
-budowę nawierzchni chodnika z nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm
-budowę nawierzchni zjazdów z nawierzchni z kostki betonowej, kolor grafitowy, gr. 8 cm
-budowa krawężników betonowych, obrzeży.
Szerokość chodnika: stan projektowany nawiązuje do istniejącego krawężnika, szerokość projektowanego chodnika wynosi 2m. Szerokość zjazdów stan projektowany nawiązuje do istniejącej szerokości bram oraz wykonanych już krawężników obniżonych.
c) Przebudowa chodnika w m. Lipiny wraz z obiektami inżynieryjnymi
W ramach inwestycji wykonany zostanie chodnik z betonowej kostki o szerokości1,5m ograniczony z jednej strony krawężnikiem, a z drugiej opornikiem betonowym 12x25x100cm.
Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosi 169,05m.
Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych:
-rozbiórkę istniejących krawężników i obrzeży,
-rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych,
-wykonanie chodnika z betonowej kostki,
-wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,
-wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw)
Konstrukcja Chodnika
-kostka brukowa, kolor szary -8cm
-podsypka cementowo -piaskowa (1:4) -3 cm
-podbudowa zasadnicza: kruszywo stabilizowane cementem o Rm=5,0MPa(z wytwórni) -10cm
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych oraz pomocniczo w przedmiarach robót. Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4a, 4b.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 669982,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆNR 2 BUDOWA, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY MARGONIN
a) Budowa drogi w m. Lipiny (dojazd do nowopowstałej biblioteki w Lipinach)
W ramach inwestycji wykonana zostanie jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 5,0m ograniczona z obu stron opornikiem 12x25x100 cm. Całkowita długość przebudowanego odcinka 135,43m.
Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych:
-wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej,
-przestawienie istniejącego ogrodzenia,
-wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
-wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw)

Konstrukcja nawierzchni drogi:
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S -3cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W -4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm -20cm,
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C3/4-10 cm
b) Rozbudowa drogi w m. Żoń
W ramach inwestycji wykonana zostanie jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75m z kruszywa łamanego. Istniejące zjazdy gospodarcze zostaną wykonane z betonu asfaltowego. Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosi 427,58 m.
Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych:
-wycinkę drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją,
-rozbiórkę istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego,
-wbudowanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej,
-budowę zjazdów gospodarczych o nawierzchni asfaltowej,
-wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,
-wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw)
Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej
-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S-3cm
-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W -4cm
-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm -15cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C5/6 -10 cm
Konstrukcja zjazdów
-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S-3cm
-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W -4cm
-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm -15cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C5/6 -10 cm
c) Przebudowa drogi na ul. Słonecznej w m. Margonin
W ramach inwestycji wykonana zostanie jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 5,0m ograniczona z obu stron opornikiem betonowym 15x25x100 cm. Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosi 267,15m.
Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych:
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej,
- budowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni asfaltowej,
- wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,
- wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw)
Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej:
-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, -3cm
-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, -4cm
-podbudowa zasadnicza z mieszanka niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm -20cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C3/4 -10cm
Konstrukcja zjazdów:
-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, -3cm
-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, -4cm
-podbudowa zasadnicza z mieszanka niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm -15cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C5/6 – 10cm
d) Rozbudowa drogi na ul. Cmentarnej w m. Margonin
W ramach inwestycji planuje się wykonać chodnik z betonowej kostki oraz frezowanie profilujące z betonu asfaltowego o gr. min 4 cm. W ramach inwestycji planuje się wymianę istniejących krawężników wyniesionych oraz najazdowych. Całkowita długość rozbudowy odcinka wynosi 553,16m
Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych:
-frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni,
-wbudowanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
-odtworzenie istniejącej nawierzchni utwardzonej,
-wykonanie chodnika z betonowej kostki,
-wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,
-wykonanie zieleni(warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw).
Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S min. 4 cm
- frezowanie profilujące min. 4 cm
- istniejąca konstrukcja nawierzchni drogi gminnej
Konstrukcja chodnika:
-betonowa kostka brukowa, kolor szary 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) – 3cm
- podbudowa zasadnicza:kruszywo stabilizowane cementem o Rm=5,0MPa (z wytwórni) -10 cm
e) Rozbudowa drogi na ul. Żeromskiego w m. Margonin
W ramach inwestycji planuje się wykonać frezowanie profilujące o gł. min 4 cm a następnie ułożenie warstwy ścieralnej z

betonu asfaltowego o gr. min. 4 cm. W ramach inwestycji planuje się wymianę istniejących krawężników wyniesionych oraz najazdowych oraz na odcinku około 160 m nastąpi wymiana nawierzchni chodnika z starych płyt betonowych o wym. 30X30cm na nową z kostki brukowej. Całkowita długość rozbudowy odcinka wynosi403,04m
Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych
-frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni,
-wbudowanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
-odtworzenie istniejącej nawierzchni utwardzonej,
-wymiana nawierzchni chodnika na nawierzchnię z kostki betonowej,
-wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,
- wykonanie zieleni (warstwy humusu z obsianiem mieszanką traw),
Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S min. 4 cm
- frezowanie profilujące min. 4 cm
- istniejąca konstrukcja nawierzchni drogi gminnej
f) Budowa dróg gminnych - ul. Kasztanowa, Modrzewiowa, Akacjowa, Klonowa, Jodłowa, Świerkowa w miejscowości Rutki
Przedmiot zamówienia obejmuje:
-budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej typu”Eko-Domino” oraz z kostki betonowej typu cegiełka.
-budowę /przebudowę zjazdów z kostki betonowej,
-zabezpieczenie wytrzymałościowe uzbrojenia podziemnego, regulacja wysokościowa studni,
-wykonanie zieleni (warstwami humusu z obsianiem mieszanką traw)
Parametry techniczne projektowanej drogi:
-szer. Jezdni 4,5 m,
dł. proj. odcinka:
- ul. Kasztanowa 83,42m
- ul. Modrzewiowa 139,28m
- ul. Akacjowa 128,88m
- ul. Klonowa 95,94m
- ul. Jodłowa 123,55m
- ul. Świerkowa 101,30m
Warstwa konstrukcyjna nawierzchni:-betonowa kostka brukowa typ”Eko-Domino”, kolor szary z wypełnieniem spoin grysem bazaltowym 2/5 (na ul. Akacjowej na szer. 1,0 m w ciągu jezdni głów-nej oraz na pozostałych ulicach na szer. 0,75m po obu stronach należy zastosować opaskę z kostki betonowej typu „cegiełka”)-8cm
-podsypka piaskowa- piasek gruby-3cm
-podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm- 15cm
-warstwa odcinająca z piasku grubego -15cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdów:
-betonowa kostka brukowa typ”cegiełka”, kolor szary -8cm
-podsypka piaskowa- piasek gruby-3cm
-podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm- 15cm
-warstwa odcinająca z piasku grubego -15cm

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych oraz pomocniczo w przedmiarach robót. Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4a, 4b.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 4904079,63 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 669982,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 750691,58 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 669982,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PROJBUD Drogownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9671430117

7.3.4) Miejscowość: Białe Błota

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 669982,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4904079,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4904079,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4904079,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PROJBUD Drogownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9671430117

7.3.4) Miejscowość: Białe Błota

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4904079,63 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące