Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont i przebudowa drogi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 639030P w Jankowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Pleszew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855297

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Pleszew

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 74 28 300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pleszew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pleszew.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont i przebudowa drogi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 639030P w Jankowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f82a2580-091c-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00322752

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054225/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi gminnej nr 639030P w Jankowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00260325

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WI.042.1.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 382246,45 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zamówienie pn. Remont i przebudowa drogi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 639030P w Jankowie" obejmuje dwa etapy realizacji zadania opisane w pkt 2 i 3.
2) ETAP I Remont drogi gminnej nr 639030P w Jankowie na odcinku od 0+000 do 0+361
a) prace na odcinku drogi od km 0+000 do km 0+361:
roboty rozbiórkowe,
roboty ziemne,
ustawienie krawężników, oporników i obrzeży,
wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowej jezdni,
budowa 2 szt. studzienek wpustów deszczowych z kratami żeliwnymi z podłączeniem przykanalikami do studni rewizyjnych na kanale deszczowym,
wykonanie na poszerzeniach warstwy stabilizacji gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa grubości 15 cm,
wykonanie podbudowy na poszerzeniach z mieszanki kamiennej 0/31,5 grubości 20 cm,
wykonanie warstwy wiążącej na poszerzeniach z masy mineralno – asfaltowej AC 16W 50/70 grubości 5 cm,
na istniejącej nawierzchni z mma wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno – asfaltowej AC 11W 50/70 grubości zmiennej,
wykonanie warstwy ścieralnej na całej projektowanej szerokości jezdni z masy mineralno – asfaltowej AC 11S 50/70 grubości 4 cm,
wykonanie poboczy z mieszanki kamiennej 0/31,5 mm szerokości 0,5 m i grub. 15 cm,
wykonanie 2 szt zjazdów indywidualnych z nawierzchnią z betonowej kostki brukowej,
wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej,
modernizacja 2 szt studni rewizyjnych wybudowanych na kanalizacji deszczowej,
wykonanie terenów zielonych;
b) warstwy konstrukcyjne drogi na odcinku drogi od km 0+000 do km 0+361:
NA POSZERZENIACH:
wykonanie warstwy stabilizacji gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa grubości 15 cm,
wykonanie podbudowy na poszerzeniach z mieszanki kamiennej 0/31,5 grubości 20 cm,
wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno – asfaltowej AC 16W 50/70 grubości 5 cm,
wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno – asfaltowej AC 11S 50/70 grubości 4 cm,
NA ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ:
wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno – asfaltowej AC 11W 50/70 grubości zmiennej,
wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno – asfaltowej AC 11S 50/70 grubości 4 cm;
c) odwodnienie: projektowane pochylenia podłużne i poprzeczne jezdni modernizowanej drogi spowodują spływ wód opadowych i roztopowych do najniżej położonych miejsc, w których zlokalizowane są istniejące i projektowane studzienki wpustów deszczowych. Ze studzienek wody popłyną przykanalikami do studni rewizyjnych wybudowanych na istniejącej kanalizacji deszczowej. Dalej wody popłyną do istniejącego rowu przydrożnego zlokalizowanego po lewej stronie drogi.
3) ETAP II Przebudowa drogi w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi gminnej nr 639030P w Jankowie" na odcinku 0+361 do 0+509
a) prace na odcinku drogi od km 0+361 do km 0+509:
roboty rozbiórkowe,
roboty ziemne,
ustawienie krawężników, oporników i obrzeży,
odmulenie przydrożnego rowu,
wykonanie profilowania z zagęszczeniem istniejącej nawierzchni z kamienia łamanego,
wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno – asfaltowej AC 11W 50/70 grubości zmiennej,
wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno – asfaltowej AC 11S 50/70 grubości 4 cm,
wykonanie poboczy z mieszanki kamiennej 0/31,5 mm szerokości 0,5 m i grub. 15 cm,
wykonanie terenów zielonych.
b) warstwy konstrukcyjne drogi: na odcinku drogi od km 0+361 do km 0+509:
NA POSZERZENIACH:

wykonanie warstwy stabilizacji gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa grubości 15 cm,
wykonanie podbudowy na poszerzeniach z mieszanki kamiennej 0/31,5 grubości 20 cm,
wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno – asfaltowej AC 16W 50/70 grubości 5 cm,
wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno – asfaltowej AC 11S 50/70 grubości 4 cm,
NA ISTNIEJĄCE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ:
profilowanie i wyrównanie istniejącej nawierzchni z kamienia łamanego warstwą kruszywa frakcji 0/31,5 o grubości zmiennej,
wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno – asfaltowej AC 16W 50/70 grubości 5 cm,
wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno – asfaltowej AC 11S 50/70 grubości 4 cm.
CHODNIK:
warstwa stabilizacji gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa grubości 10 cm,
podsypka cementowo – piaskowa 1 : 4 grubości 5 cm,
betonowa kostka brukowa typu „cegła”, grubości 8 cm, koloru szarego i czerwonego,
ZJAZDY:
warstwa stabilizacji gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa grubości 15 cm,
podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31,5 grubości 15 cm,
podsypka cementowo – piaskowa 1 : 4 grubości 5 cm,
betonowa kostka brukowa typu „cegła”, grubości 8 cm, koloru czerwonego;
POBOCZE: umocnione mieszanką kamienną 0/31,5 grubości 15 cm.
c) odwodnienie: projektowane pochylenia podłużne i poprzeczne jezdni modernizowanej drogi spowodują spływ wód opadowych i roztopowych do najniżej położonych miejsc, w których zlokalizowane są istniejące i projektowane studzienki wpustów deszczowych. Ze studzienek wody popłyną przykanalikami do studni rewizyjnych wybudowanych na istniejącej kanalizacji deszczowej. Dalej wody popłyną do istniejącego rowu przydrożnego zlokalizowanego po lewej stronie drogi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 589052,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 841407,82 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 589052,96 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Lewandowski Tomasz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 300710181

7.3.3) Ulica: Pokoju 3

7.3.4) Miejscowość: Kowalew

7.3.5) Kod pocztowy: 63-300

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 589052,96 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

„ETAP I Remont drogi gminnej nr 639030P w Jankowie na odcinku od 0+000 do 0+361” jest realizowany przy udziale dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
ETAP II Przebudowa drogi w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi gminnej nr 639030P w Jankowie” na odcinku 0+361 do 0+509 jest realizowany przy udziale dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego ze środków przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.