Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W SAMOSTRZELU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000096709

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Smostrzel 9

1.5.2.) Miejscowość: Sadki

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-110

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zspsamostrzel.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspsamostrzel.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-89072796-0e94-11ee-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-89072796-0e94-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00326957

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00163577/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i c. o.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00266093

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSCKR.261.19.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1589533,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zadania jest wymiana instalacji:
- zimnej, ciepłej wody oraz cyrkulacji,
- kanalizacji sanitarnej,
- centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
- hydrantowej,
w istniejącym budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Samostrzelu.
Przebieg wszystkich instalacji w zasadzie pozostaje bez zmian. W zakresie zadania jest wymiana instalacji wraz z dostosowaniem o obowiązujących standardów.
Instalacja ciepłej i zimnej wody - wykonana będzie z rur i złączek z termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropylenu PP – R. np. KAN-therm PP -PN 16 Glass z stabilizowanego oraz wzmocnionego włóknem szklanym.
Odprowadzenie ścieków sanitarnych nastąpi w sposób grawitacyjny poprzez: - podejścia od przyborów,
- projektowane piony kanalizacyjne zakończone rurami wywiewnymi,
- przewody odpływowe prowadzone podposadzkowo pod podłogą,
Instalację przeciwpożarową hydrantową w budynku projektuje się jako instalację stale nawodnioną. Instalację projektuje się z uwzględnieniem jednoczesnej pracy dwóch sąsiadujących hydrantów. Przewody należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych dwuwarstwowo wg PN – 74/H74200 i PN – 81/B10700.02 o połączeniach gwintowanych za pomocą ocynkowanych kształtek i złączek. Rury powinny być dostarczane na budowę proste, czyste od wewnątrz i zewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozja lub innymi uszkodzeniami.
Instalacja centralnego ogrzewania – Instalację wykonać z rur stalowych cienkościennych, ze szwem ze stali odpornej na korozję1.4404 (AISI 316L) Połączenia wykonać za pomocą systemowych złączy stalowych z wymienną uszczelką z kauczuku etylowo – propylenowego (EPDM) lub kauczuku fluorowego (FPM/Viton) oraz funkcją LBP umożliwiającą wykrycie niezaprasowanych połączeń poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy ciśnieniu 1,5 bar. Stosować z wyłącznie połączenia zaprasowywane o profilu zacisku typu „M”. Zastosowany system instalacyjny musi umożliwiać uzyskanie ciśnienia roboczego do 16 bar.
Planuje się zabudowę grzejników stalowych płytowych, do zasilania dolnego, z kompletem wieszaków naściennych. Grzejniki typ CV są wyposażone w korpus zaworu termostatycznego oraz ręczny zawór odpowietrzający. Grzejniki zabudować zgodnie z załączonymi rysunkami, na wysokościach 10-15 cm nad posadzką, zapewniając minimalną odległość 10 cm góry grzejnika od parapetu.
Do regulacji hydraulicznej instalacji c.o. przewidziano automatyczne zawory równoważące zapewniające hydrauliczne zrównoważenie w dwururowych instalacjach grzewczych.
Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie grzejników z podłączeniem bocznym typu C, pod warunkiem zastosowania i zachowania parametrów grzewczych zaprojektowanych grzejników.
Prace budowlane wykonywane w pomieszczeniach szkoły polegają w zasadzie na pracach naprawczych i modernizacyjnych po wykonaniu prac instalacyjnych. Szczegółowy zakres prac w poszczególnych pomieszczeniach opisany jest w projekcie budowlanym.
Wykończenia wewnętrzne:
- ściany: płytki ścienne.
- posadzki: okładzina z płytek gress, wykładzina dywanowa, PCV
- tynki: na nowych ścianach murowanych tynk cementowo-wapienny
- w pomieszczeniach sanitarnych: do wysokości min. 2,0 m płytki ceramiczne
- malowanie: farby emulsyjne wysokogatunkowe, odporne na ścieranie, w jednym pomieszczeniu ma być zamontowana na jednej ścianie tapeta 3D, a w pomieszczeniu sklepiku, jedna ściana ma być wykończona farbą – masą magnetyczną, na której można pisać kredą.
- stolarka drzwiowa: drzwi do pomieszczeń typowe pełne okleinowane w pomieszczeniach sanitarnych stosować drzwi z kratką nawiewową u dołu drzwi.
- toalety 1- go piętra jak i 2 – go piętra – systemowe ścianki i kabiny z płyt HPL.
W pomieszczeniach toalet Zamawiający wymaga wymiany stolarki okiennej, która jest w złym stanie technicznym na okna PCV. Wymaga się aby okna (szyba + ramy) miały współczynnik przenikania ciepła mniejszy lub równy 0,90 W/(m2 * K)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1875585,19 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2413875,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1875585,19 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HOLBUD Arkadiusz Holec Usługi remontowo-budowlane

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5581394841

7.3.4) Miejscowość: Karnówko

7.3.5) Kod pocztowy: 89-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Michał Tadych prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Tadych Hydro – San z siedzibą w Nakle nad Notecią

ul. Fryderyka Chopina 19, 89-100 Nakło nad Notecią, NIP 5581675847, Regon 340305762 w zakresie robót instalacyjnych.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1875585,19 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy