Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego w Cekanowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SŁUPNO

1.3.) Oddział zamawiającego: Wójt Gminy Słupno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015997

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Miszewska 8A

1.5.2.) Miejscowość: Słupno

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-472

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@slupno.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugslupno.bip.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a99b63d3-1456-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego w Cekanowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a99b63d3-1456-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00344008

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031145/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego w Cekanowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00276292

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SZP.271.1.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.”Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego w Cekanowie”.
Okres udzielonej gwarancji – minimum 60 miesięcy licząc od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią ze sztucznej trawy dla aktywnych mieszkańców Cekanowa z przeznaczeniem do uprawiania takich sportów jak: piłka ręczna, piłka siatkowa, tenis ziemny.

PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNICZNE
1. Projektowana trawa syntetyczna:
• trawa syntetyczna – wysokość włókna- 22 mm
2. Projektowana podbudowa boiska:
• warstwa wyrównująca z miału kamiennego 0 - 4 mm - gr. 3 cm;
• podbudowa z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm- gr. 15 cm;
• pospółka - gr. min. 20 cm
3. Podłoże
• grunt rodzimy – piasek

Boisko należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 8x30x100cm układanych na ławie z betonu C12/15 z oporem.
Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadki o wartości min. 1%

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNO-UŻYTKOWE

1. Trawa syntetyczna
• długości włosia 22mm
• nawierzchnia wykonana w technologii piaskowej
• typ włókna: 100 % monofil, włókna monofilowe wzmocnionych rdzeniem stabilizującym.
• podkład trawy: SBR lateksowy
• ciężar włókna: min. 12.000Dtex.
• grubość włókna min. 300 mikronów
• wysokość włókna: min. 22mm
• ilość pęczków: min. 22000 m2
• ilość włókien: min. 350 000/ m2
• waga włókna: min. 1.28g/m2
• ciężar całkowity nawierzchni: min. 2.800gr/m2
• kolor nawierzchni w zależności od funkcji: żółty, niebieski, zielony (do uzgodnienia z Inwestorem).
• wypełnienie: nawierzchnię z trawy syntetycznej należy wypełnić piaskiem krzemowy o
• uziarnieniu 0,3-1,2mm w ilości ok.28 kg/m2 zgodnie z rekomendacją jej Producenta

Nową nawierzchnię z trawy syntetycznej należy ułożyć zgodnie z technologią dostawcy na przygotowanej podbudowie. Należy wykonać układ linii do gry, poprzez wklejanie ich w nową nawierzchnię. Kolor linii do uzgodnienia z Inwestorem (proponowany kolor biały).
Kolorystyka trawy: w polu do gry w siatkówkę kolor żółty, w polu do gry w tenisa ziemnego/ badmintona kolor niebieski, pozostała część, w tym pole gry w piłkę ręczną kolor zielony.
2. Wymagania dla nawierzchni z trawy syntetycznej:
• Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 dla oferowanej nawierzchni potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego (wszystkie minimalne parametry oferowanej nawierzchni muszą być potwierdzone w jednym raporcie).
• Atest PZH.
• Karta techniczna podpisana przez producenta.

• Badanie reakcji na ogień dla oferowanej trawy (trawa + zasyp) wg normy EN 13501-1:2018 wykonane przez akredytowane laboratorium dla materiałów podłogowych klasy min. Bfl-s1 jako materiał trudno zapalny.
• Aktualny certyfikat ISO 9001:2015 przyznany dla Producenta sztucznej trawy.
• Autoryzacje producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta nawierzchni.
3. Podbudowa
• warstwa wyrównująca z miału kamiennego 0 - 4 mm - gr. 3 cm;
• podbudowa z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm- gr. 15 cm;
• pospółka - gr. min. 20 cm
Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x6cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B15. Na powierzchni boiska należy wyprofilować dodatkowy spadek pomocniczy o wartości 1,0%.
4. Wymagania dla podbudowy:
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymogami normy.
Podbudowa z pospółki - zagęszczenie do współczynnika Is = 0,98.
Podbudowa z kruszywa - zagęszczenie do współczynnika Is = 0,98.
Warstwa wyrównująca z miału kamiennego - zagęszczenie do współczynnika Is = 0,98.
5. Podłoże
Podłoże, na którym ma być układana wykładzina, powinno być przygotowane zgodnie z instrukcją producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne. W związku z występowaniem gruntów piaszczystych wody opadowe będą odprowadzane przez wsiąkanie w warstwy kruszywa podbudowy boiska.
W przypadku stwierdzenia występowania innego gruntu rodzimego niż piasek lub inne kruszywo mineralne należy wymienić grunt rodzimy do głębokości 100cm od poziomu nawierzchni boiska na pospółkę i zagęścić do stopnia Is=0,98
6. Osprzęt sportowy
Słupki do siatkówki i tenisa aluminiowe z regulacją wysokości z profilu aluminiowego żebrowanego owalnego 120x100mm. Naciąg siatki przesuwny w bruździe profilu słupka, pozwalający na płynna regulacje wysokości siatki w zakresie 100x250 cm (siatkówka, tenis, badminton). Słupki montowane w tulejach osadzonych w podłożu, demontowane z zaślepkami. Zaleca sie odchylenie zmontowanie tulei z odchyleniem, tak aby nastąpiła kompensacja ujęcia podczas napinania siatki słupki - zgodnie z zaleceniami producenta.
Kolor siatki do ustalenia z Inwestorem, grubość splotu 3mm, siatka polipropylenowa - elastyczna z wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, odporna na promieniowanie UV i działanie wody.
Bramki do piłki ręcznej o wymiarach 3x2 m, aluminiowe wzmocnione (profil min. 80x80mm), z łukami stałymi. Rama główna bramki łączona w narożach za pomocą specjalnego elementu stalowego z możliwością demontażu. Słupki ramy głównej bramki wydłużone, ze względu na możliwość osadzana bramki bezpośrednio w tulei, bez konieczności użycia adapterów. Łuki mocowane do ramy głównej za pomocą połączeń śrubowych oraz specjalnych płaskowników wsuniętych w bruzdę profili aluminiowych. Siatka mocowana w profilach przy użyciu specjalnych uchwytów z tworzywa sztucznego. Bramki mocowane do podłoża za pomocą tulei osadzanych w betonowym fundamencie. Wymiary fundamentów 50 x 50 x 110 cm. Fundament należy wykonać z betonu klasy co najmniej C16/20.
Wyposażenie dodatkowe - piłkochwyty
Na działce zlokalizowane są piłkochwyty, zaklasyfikowane jako urządzenia budowlane, o szerokości 15m i wysokości 5m słupy wykonane z profili zimnogiętych 80x80x3 mm, stężenia z profilu 50x50x3mm. Zaprojektowano zmianę lokalizacji piłkochwytów zgodnie z zagospodarowaniem terenu tj. należy zdemontować istniejące piłkochwyty i zamontować je wzdłuż krótszego boku projektowanego boiska. Wymiary fundamentów 50 x 50 x 110 cm.
Fundament należy wykonać z betonu klasy co najmniej C16/20. Siatka piłkochwytów mocowana na górze i na dole za pomocą ocynkowanych zapinek do linki stalowej ocynkowanej, zakończonej obustronnie kauszą i śrubą rzymską, rozpiętej na słupach krańcowych (w słupach środkowych – przelotki) oraz za pomocą plastikowych zapinek do słupów piłkochwytu. Piłkochwyty zlokalizowane z części południowej boiska - bez zmian lokalizacji.

2. CPV: 45000000-7.
3. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Dział II.
4. Projektowane postanowienia umowy zawiera Dział III.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane przez zamawiającego czynności tj.
1) robót związanych z wykonaniem robót ogólnobudowlanych,
2) robót związanych z wykonaniem nawierzchni z trawy sztucznej.
6. Wykonawca i jego podwykonawcy zobowiązani są do stosowania postanowień umowy dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.
Zadanie dofinansowane jest z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 330808,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 330808,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 330808,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KORTBUD Janusz Gniado

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9521251436

7.3.3) Ulica: Lipowa 7A

7.3.4) Miejscowość: Okuniew

7.3.5) Kod pocztowy: 05-079

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 330808,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni