Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont nawierzchni bitumicznej odcinka Al. Sikorskiego w Kaliszu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 251026249

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Złota 43

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdm.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.kalisz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://zdmkalisz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pełnienie funkcji zarządcy dróg publicznych w mieście na prawach powiatu w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont nawierzchni bitumicznej odcinka Al. Sikorskiego w Kaliszu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49a9e835-261e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00344136

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036095/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Remont nawierzchni bitumicznej odcinka Al. Sikorskiego w Kaliszu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00314823

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.20.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1/ frezowanie nawierzchni bitumicznej,
2/ rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego,
3/ wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm,
4/ wykonanie podbudowy z betonu C8/10 gr. 20 cm,
5/ skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 1,0 kg/m2,
6/ wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa z betonu asfaltowego AC 22P PMB 25/55, dla KR 5-7 - 60 o grubości: 9 cm,
7/ skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2,
8/ wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55 - 60, dla KR 5-7 o średniej grubości: 3 cm,
9/ ułożenie siatki z włókna węglowego o wytrzymałości na rozciąganie wzdłużne i poprzeczne 200 kN/m,
10/ skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2,
11/ wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55 - 60, dla KR 5-7 o grubości: 6 cm,
12/ skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2,
13/ wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna z SMA 11 PMB 45/80 - 55, dla KR 5-7 o grubości 4 cm,
14/ regulację wysokościową krat żeliwnych wpustów deszczowych - wymiana wpustu żeliwnego (materiał zostanie przekazany przez PWiK Sp. z o.o.) – 2 szt,
15/ regulację wysokościową włazu studni rewizyjnej - wymiana zestawu naprawczego (materiał zostanie przekazany przez PWiK Sp. z o.o.),
16/ odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego,
17/ odtworzenie pętli indukcyjnych wraz z niezbędnymi przyłączeniami ich do istniejącej infrastruktury,
18/ opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót oraz oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z tym projektem.

UWAGA!

1. Wykonawca winien uwzględnić w cenie koszt wywozu i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki i nie nadających się do ponownego wbudowania.
2. Wykonawca winien uwzględnić w cenie koszt wywozu podbudowy z kruszywa łamanego oraz destruktu bitumicznego pochodzącego z rozbiórki na plac ZDM przy ul. Noskowskiej w Kaliszu.
3. Roboty należy oznakować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 ze zmianami) oraz oznakować roboty zgodnie z tym projektem.
4. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu przeprowadzenia remontu, z tygodniowym wyprzedzeniem.
5. Remont należy wykonać za pomocą układarki umożliwiającej rozłożenie mieszanki mineralno – asfaltowej na pełną szerokość pasa ruchu.
6. Pętle indukcyjne należy odtworzyć w warstwie wiążącej nawierzchni.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Nie złożono żadnej oferty