Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Lipieniecka Duża”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jastrząb

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223741

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Niepodległości 5

1.5.2.) Miejscowość: Jastrząb

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-502

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486284860

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jastrzab.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ugjastrzab.bip.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6db09dae-208e-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Lipieniecka Duża”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6db09dae-208e-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00345398

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036612/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Lipieniecka Duża

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00306816

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IT.271.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Lipieniecka Duża”
2. Opis inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 400202W Kuźnia - Wola Lipieniecka Duża - Rzeczków w m. Wola Lipieniecka Duża o łącznej długości 1 286 m. Odcinek 1 - od km 0+000 do km 1+106, o długości 1 106 m oraz odcinek 2 - od km 1+180 do 1+360, o długości 180 m. W km 1+138 zlokalizowany jest przejazd kolejowy dwutorowy, który nie wymaga przebudowy. Istniejąca droga na przedmiotowych odcinkach posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości jezdni 5,0 m i obustronne pobocza gruntowe. W ciągu drogi brak jest chodników. Przedmiotowa droga jest drogą gminną klasy D.
2.1. Zakres robót przedmiotowego zamówienie obejmuje m.in:
1) Przebudowę nawierzchni, która polegać będzie na wzmocnieniu konstrukcji jezdni poprzez wykonanie na istniejącej jezdni nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S grubości 4cm. W miejscach w których konstrukcja wykaże całkowitą utratę nośności – nawierzchnię należy rozebrać wraz z podbudową, a następnie odtworzyć. W miejscach utraty całkowitej nośności nawierzchni oraz na ewentualnych poszerzeniach zaprojektowano wykonać następującą konstrukcję: warstwę ścieralna z betonu asfaltowego AC8S grubości 4cm, warstwę wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubości 4cm, podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm. Zaprojektowana szerokość jezdni 5,0m o spadku daszkowym 2%;
2) Pobocza - na pierwszymi i drugim odcinku, po prawej stronie jezdni należy wykonać pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubości10cm. Szerokość poboczy 0,75m. Spadek poprzeczny poboczy 8% skierowany na zewnątrz drogi.
3) Budowę chodników - po stronie lewej wzdłuż obu odcinków jezdni zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0m i spadku poprzecznym 1% skierowanym do jezdni.
4) Zjazdy - zaplanowane jest również wykonanie zjazdów w miejsce istniejących zjazdów oraz na każdą działkę.
5) Remont rowów – w ramach inwestycji istniejący rów usytuowany po stronie prawej należy poddać konserwacji oraz remontowi polegającemu na oczyszczeniu z nagromadzonego namułu oraz zarastających go krzaków. W ciągu rowu otwartego, pod zjazdami (po stronie prawej) należy wykonać przepusty z rur karbowanych PVC o średnicy 40cm zakończone ściankami czołowymi prefabrykowanymi. Istniejący przepust usytuowany pod koroną drogi w km 0+281 należy oczyścić z nagromadzonego namułu.
6) Odwodnienie drogi - w celu prawidłowego odwodnienia drogi zaprojektowano wpusty drogowe, żeliwne wraz ze studzienkami betonowymi o średnicy 50cm z osadnikami wysokości 50cm.
7) Progi zwalniające - celem uspokojenia ruchu na przedmiotowej drodze gminnej, w sąsiedztwie przedszkola (km 0+186) oraz przejazdu kolejowego (km 1+048) zaprojektowano umieszczenie progów zwalniających wyspowych o nawierzchni asfaltowej (U-16a).
4.3. Szczegółowy zakres robót:
1. Roboty przygotowawcze
- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
- rozbiórka elementów dróg i ulic
- usunięcie drzew, pni i krzewów
- budowa sieci telekomunikacyjnych
2. Roboty ziemne
- wykonanie wykopów i nasypów
3. Odwodnienie korpusu drogowego
- kanalizacja deszczowa
4. Podbudowa
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
5. Nawierzchnia
- nawierzchnia z betonu asfaltowego
6. Roboty wykończeniowe
- umocnienie powierzchniowe elementami prefabrykowanymi
- przepusty pod zjazdami

- pobocza z kruszywa łamanego
- rowy drogowe
7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- oznakowanie poziome i pionowe
- urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
8. Elementy ulic
- krawężniki betonowe
- chodniki z betonowej kostki brukowej
- obrzeża betonowe
- progi zwalniające na jezdni
9. Inne roboty
- zjazdy do gospodarstw
- roboty dodatkowe m.in. regulacja pionowa studzienek do zasuw wodociągowych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa tj. :
• Projekt Wykonawczy - Załącznik Nr 9 do SWZ
• Przedmiar robót – Załącznik Nr 8 do SWZ
• Szczegółowe specyfikacje techniczne – Załącznik Nr 10 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne:
Na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp. Zgodnie z informacją o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia z dnia 31.07.2023 r., Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości: 2 140 000,00 zł brutto.
W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego; Zamawiający nie może zwiększyć środków na sfinansowanie zamówienia, dlatego zasadne jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2498663,82 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2868000,00 PLN