Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z pompownią, przyłączami i niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe funkcjonowanie przedsięwzięcia, garażu, wiaty w Bejscach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Gminy Bejsce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000531909

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bejsce

1.5.2.) Miejscowość: Bejsce

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-512

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 41 35-11-010

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugbejsceinwestycje@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminy.com.pl/bejsce

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ugbejsce.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z pompownią, przyłączami i niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe funkcjonowanie przedsięwzięcia, garażu, wiaty w Bejscach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fa3fc9ee-facc-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00359500

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054536/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z pompownią, przyłączami i niezbędną infrastrukturą

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00232898

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BIDR.271.4.23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3017868,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oczyszczalni ścieków wraz z pompownią, przyłączami i niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe funkcjonowanie przedsięwzięcia, garażu na działkach nr ewid. 155/22, 155/15, 155/2 w Bejscach.
1) Przedmiot zamówienia obejmuje budowę nowej oczyszczalni i rozbiórkę istniejącej. W skład inwestycji wchodzić będzie:
a) Oczyszczalnia ścieków
Projektuje się oczyszczalnię z obrotowym / tarczowym złożem biologicznym obsługującą do 300RLM, oraz o przepływie do 45,00m3/d. Oczyszczalnia zawiera sześć odseparowanych stref oczyszczania w jednym zbiorniku w tym: osadnik wstępny, cztery strefy biologiczne z obrotowym złożem, osadnik wtórny. Rozwiązanie może przyjąć maksymalnie 18 kg BZT5 na dobę. Tlen na obrotowe złoże dostarczany jest przez obrotowy ruch zapewniony przez dwa niezależne motoreduktory o mocy 370W każdy. Oczyszczalnia zawiera się w monolitycznym zbiorniku wykonanym GRP- żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym, materiału odpornego na agresywne środowisko ściekowe oraz siły działające w gruncie. W urządzeniu znajduje się zintegrowany system regulacji przepływu i dawkowania ścieków, który kumuluje ścieki przy zwiększonych zrzutach i dawkuje przy mniejszych. Rozwiązanie gwarantuje wysokie parametry oczyszczania przez całą dobę. Oczyszczalnia jest obiektem podziemnym o wymiarach 13,10/2,58m o głębokości 2,85m. Na powierzchni widoczna jest płyta pokrywowa wyniesiona około 0,10m nad teren.
b) Budynek garażu
Wysokość od poziomu +/-0,00m do kalenicy dachu wynosi +6,13m. Poziom +/-0,00m budynku znajduje się +0,05m względem otaczającego terenu przed głównym wejściem do budynku. Wysokość elewacji frontowej budynku mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do okapu dachu wynosi +5,05m. Poziom +/- 0,00m budynku znajduje się na rzędnej 201,20m n.p.m. W rzucie poziomym bryła budynku zamyka się w powierzchni prostokąta o wymiarach 20,00m x 11,00m. Szerokość elewacji frontowej –zachodniej wynosi 20,00m. Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym symetrycznym o kącie pochylenia połaci dachu od 10O. Konstrukcja ścian zewnętrznych wykonana w technologii słupowej, stalowej. Konstrukcja dachu z ram stalowych dwuteowych. Rozwiązania architektoniczne dotyczące formy zostały podporządkowane wytycznym przedstawionym w zapisach decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
c) Sieci wod-kan, place utwardzone.
Rurociąg tłoczny ø63 PE – HD 100RC SDR17 długości 278,09m, kanalizacja grawitacyjna PVC SN8 ø200 długości 48,11m i ø160 długości 4,68m, przepompownie ø1500 szt. 2. Projektowana sieć jest ciśnieniowym i grawitacyjnym układem kanalizacyjnym, na powierzchni terenu widoczne są jedynie włazy studni kanalizacyjnych. Warunkiem uruchomienia instalacji jest pozytywny wynik przeprowadzonych prób szczelności rurociągu.
Projektuje się plac utwardzony z płyt betonowych drogowych wraz z murami oporowymi typu L o wysokości 1,5m n.p.t. oraz 1,0m n.p.t., drogi dojazdowe i dojścia zgodnie z projektem.
d) Ogrodzenie
Projektuje się ogrodzenie terenu inwestycji od północy i południa panelami typu nylofor 3D wysokości 1,5m/4mm z kompletnym zestawem podmurówek i słupków, z bramami wjazdowymi od strony północnej i południowej działki 155/22 z furtką (od południowej). Od wschodu i zachodu działki 155/22 z siatki na słupkach stalowych obetonowanych. Siatka ogrodzeniowa wys 1,5m z drutu ocynkowanego powlekanego tworzywem śr. 3,1mm oko 6cm, słupki ocynk malowane proszkowo fi 42mm H=200cm.,

Uwaga !
Budowa wiaty nie jest objęta przedmiotem niniejszego postępowania i nie należy jej brać pod uwagę przy wycenie oferty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2789640,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3179550,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2789640,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SANTEX Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 522 974 991

7.3.3) Ulica: ul. Wspólna 13B

7.3.4) Miejscowość: Sędziszów Małopolski

7.3.5) Kod pocztowy: 39-120

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2789640,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy