Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych w Górecku Starym, Długim Kącie – Osada, Górnikach i Hamerni.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Józefów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369103

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 37

1.5.2.) Miejscowość: Józefów

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-460

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jozefow@ejozefow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ejozefow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c66d756d-15b5-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dróg gminnych w Górecku Starym, Długim Kącie – Osada, Górnikach i Hamerni.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c66d756d-15b5-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00360512

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024447/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Przebudowa drogi gminnej w msc. Górecko Stare

1.1.12 Przebudowa drogi gminnej w msc. Długi Kąt Osada

1.1.13 Przebudowa drogi gminnej nr 109441L w msc. Górniki

1.1.14 Przebudowa drogi gminnej w msc. Hamernia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00281333

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IN.271.12.2023.RC

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dróg gminnych w Górecku Starym, Długim Kącie – Osada, Górnikach i Hamerni
5.2. Zamówienie jest niepodzielone na części, zgodnie z art. 25 ust. 2 ze względów technicznych i organizacyjnych, tworzy nierozerwalną całość:
1. podział groziłby ograniczeniem konkurencji oraz nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia;
2. potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
5.3 Zamówienie składająca się z :
5.3.1 Zadanie 1 a zamówienia - Przebudowa drogi gminnej w msc. Górecko Stare,
5.3.2. Zakres prac obejmuje:
1). Długość budowanej drogi gminnej 74 m
2). Powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym 222 m²
3). Szerokość przebudowywanej drogi 3 m i będzie przebiegać na działce nr. 586 (obręb Górecko Stare)
4). Konstrukcja jezdni
a) 5 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2,
c) śr. 10 cm - wyrównanie i wzmocnienie z mieszanki kruszywa niezwiązanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010 (wymagania dla mieszanki jak do podbudowy
zasadniczej),
f) istniejąca podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego
5). Wykonawca pokrywa koszt wytyczenia geodezyjnego przebiegu drogi.
5.3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ:
Załącznik nr 8 Przedmiar robót 1.1 część zamówienia
Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa dla 1.1 części zamówienia

5.4 Zadanie1 b zamówienia - Przebudowa drogi gminnej w msc. Długi Kąt – Osada
5.4.1. Zakres prac obejmuje:
1). Długość budowanej drogi gminnej 56 m
2). Powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym 269 m²
3). Szerokość przebudowywanej drogi 5,0 m i będzie przebiegać na działce nr. 2138/44 (obręb Majdan Nepryski)
4). Konstrukcja jezdni
a) 3 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2,
c) 4 cm – w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
d) skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2,
e) śr. 10 cm - wyrównanie i wzmocnienie z mieszanki kruszywa niezwiązanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010 (wymagania dla mieszanki jak do podbudowy
zasadniczej) – 26,9 m³,
f) istniejąca podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego
4.1). Konstrukcja nawierzchni poboczy 0,75 m (dwustronnie)
a) 15 cm – nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010.
5). Wykonawca pokrywa koszt wytyczenia geodezyjnego przebiegu drogi.
5.4.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ:
Załącznik nr 8 Przedmiar robót 1.2 część zamówienia
Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa dla 1.2 części zamówienia

5.4.3 Wspólny słownik zamówień: CPV 45233140-2, CPV 45100000-8
5.4.4 Zamawiający umożliwia wykonawcy dokonanie wizji lokalnej, gdzie prowadzone będą roboty.
5.5 Zadanie 1 c zamówienia - Przebudowa drogi gminnej nr 109441L w msc. Górniki
5.5.1. Zakres prac obejmuje:
1. Długość budowanej drogi gminnej 265 m
2. Powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym 1325 m²
3. Szerokość przebudowywanej drogi 5 m i będzie przebiegać po działce 746 (obręb Górniki)
4. Konstrukcja jezdni
a) 3 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2,
c) 4 cm – w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
d) skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2,
e) śr. 10 cm - wyrównanie i wzmocnienie z mieszanki kruszywa niezwiązanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010 (wymagania dla mieszanki jak do podbudowy
zasadniczej) – 132,50 m³,
f) istniejąca podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego
4.1). Konstrukcja nawierzchni poboczy 0,50 m (dwustronnie)
5. Wykonawca pokrywa koszt wytyczenia geodezyjnego przebiegu drogi.
5.5.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ:
Załącznik nr 8 Przedmiar robót 1.3 część zamówienia
Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa dla 1.3 części zamówienia
5.5.3 Wspólny słownik zamówień: CPV 45233140-2, CPV 45100000-8
5.5.4 Zamawiający umożliwia wykonawcy dokonanie wizji lokalnej, gdzie prowadzone będą roboty.

5.6. Zadanie 1 d zamówienia - Przebudowa drogi gminnej w msc. Hamernia
5.6.1. Zakres prac obejmuje:
1). Długość budowanej drogi gminnej 115 m
2). Powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym 400,50 m²
3). Szerokość przebudowywanej drogi 3,5 m
4). Konstrukcja jezdni
a) 3 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2,
c) 4 cm – w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
d) skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2,
e) śr. 10 cm - wyrównanie i wzmocnienie z mieszanki kruszywa niezwiązanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010 (wymagania dla mieszanki jak do podbudowy
zasadniczej) – 40,50 m³,
f) istniejąca podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego
4.1). Konstrukcja nawierzchni poboczy 0,50 m (dwustronnie)
5. Wykonawca pokrywa koszt wytyczenia geodezyjnego przebiegu drogi,
5.6.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ:
Załącznik nr 8 Przedmiar robót 1.4 część zamówienia
Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa dla 1.4 części zamówienia
5.6.3 Wspólny słownik zamówień: CPV 45233140-2, CPV 45100000-8
5.6.4 Zamawiający umożliwia wykonawcy dokonanie wizji lokalnej, gdzie prowadzone będą roboty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 497108,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 497108,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 497108,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 921-16-43-082

7.3.3) Ulica: Lwowska 54

7.3.4) Miejscowość: Tomaszów Lubelski

7.3.5) Kod pocztowy: 22-600

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 497108,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni