Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ulicy Osiedlowej w miejscowości Miękinia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miękinia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935046

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 41

1.5.2.) Miejscowość: Miękinia

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-330

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 717359228

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@miekinia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miekinia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d7d2984a-14d0-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa ulicy Osiedlowej w miejscowości Miękinia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d7d2984a-14d0-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00363960

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015562/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Przebudowa ulicy Osiedlowej w miejscowości Miękinia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00277409

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KRO.ZP.271.19.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa ulicy Osiedlowej przy blokach mieszkalnych nr 15, 17 i 19 w miejscowości Miękinia, obejmująca branże: drogową, sanitarną i elektryczną.
Branża drogowa:
Podstawowe parametry: droga gminna klasy D; kategoria ruchu – KR1. Przyjęto jezdnię jednojezdniową dwupasową, o szerokości całkowitej jezdni 5,00m (2x2,5m), oraz szerokości min.3,50m w końcowym fragmencie. Przekrój daszkowy 2%/\2% i jednostronny 2%. Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, koloru szarego. Założono krawędzie jezdni zamknięte krawężnikiem betonowym, wystającym (światło 12cm) i zaniżonym (światło 4cm), ze ściekiem przykrawężnikowym, z kostki betonowej 16x16x14cm, układanym na ławie betonowej. Wzdłuż odcinka zachodniego oraz południowego przewidziano lokalizację miejsc postojowych w układzie prostopadłym do jezdni. Przyjęto wymiary miejsca postojowego 2,5x5,0m oraz 3,6x5,0m dla miejsca dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia miejsc postojowych, analogiczna jak nawierzchnia jezdni. W ciągu przedmiotowej drogi przewidziano także wykonanie chodników jednostronnych szerokości 2,00 m (bez szer. krawężnika), wzdłuż odcinka zachodniego oraz wschodniego (po stronie wewnętrznej). Wzdłuż krawędzi bez chodników, za linią krawężników zamykających, przyjęto wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym 0/31,5mm gr.10cm, o szerokości 0,75m.
Odwodnienie przebudowywanej drogi odbywa się w sposób powierzchniowy, za pomocą systemu spadków poprzecznych i podłużnych jezdni. Wody deszczowe odprowadzane są za pomocą ścieków przykrawężnikowych do wpustów drogowych, betonowych z rusztem żeliwnym i dalej do kanalizacji deszczowej.
Zadanie obejmuje również wprowadzenie organizacji ruchu docelowego. Oznakowanie pionowe - należy zastosować znaki średnie (S), z folią odblaskową typu 2. Oznakowanie poziome - należy wykonać jako oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych.

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu
- powierzchnia jezdni – 1130m2
- powierzchnia chodników – 250m2
- powierzchnia miejsc postojowych – 340m2
- długość drogi łącznie – 230mb

Branża sanitarna:

Założono budowę odcinków sieci kanalizacji deszczowej Dn300 PP SN10 o długości łącznej 306,0m wraz z przykanalikami De160mm PCW SN8 o długości łącznej 42,5m do wpustów/odwodnienia liniowego/przepięć istniejącej kanalizacji deszczowej z wpięciem do projektowanej wg odrębnego opracowania sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Zielonej - dz. nr 258/1dr, obręb: Miękinia. Sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej należy wykonać z rur i kształtek korugowanych PP SN10 do kanalizacji zewnętrznej kielichowych łączonych na uszczelki, a odgałęzień z rur i kształtek PCW SN8 litych do kanalizacji zewnętrznej kielichowych łączonych na uszczelki.

Zestawienie parametrów technicznych projektowanej sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej:
- studnia rewizyjna włazowa bet. 1000 mm, stożek betonowy, właz D400 – 12 kpl.,
- studnia rewizyjna niewłazowa PP 600 mm, właz D400 – 3 kpl.,
- studnia wpustowa betonowa z rusztem żeliwnym D400 – 10 kpl.
- odwodnienie liniowe z ruszte, żeliwnym D400 – 7,5m,
- rurociąg DN300 PP SN10 – 306,0m,
- rurociąg De160mm PCW SN8 – 42,5m.

Branża elektryczna:
Obejmuje budowę oświetlenia drogowego. Założono wykonanie słupów oświetleniowych okrągłych aluminiowych o wysokości 6m zabezpieczonych w dolnej części słupa elastomerem pol., posadowionych na betonowych fundamentach prefabrykowanych typu B-51, z wysięgnikami aluminiowymi pojedynczymi o długości 0,5m i kącie nachylenia 5º. Na słupach przewidziano oprawy oświetleniowe LED o mocy 28W, 4000K. Słupy oświetleniowe zasilić należy projektowanym kablem 0,6/1kV typu YAKXS4x35mm2.
Zestawienie parametrów technicznych projektowanej sieci oświetlenia drogowego:

- Kabel nN 0,6/1kV typu YAKXS 4x35mm2 380m
- Słupy oświetleniowe 11kpl.

Wykonawca robót zobowiązany jest do sporządzenia i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu zastępczego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Części II SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1581536,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2729560,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1581536,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MABUD INVEST Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8961585158

7.3.4) Miejscowość: Pełcznica 34

7.3.5) Kod pocztowy: 55-080

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1581536,99 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące