Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont świetlicy w miejscowości Łaś na potrzeby utworzenia lokalnego centrum integracyjnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rzewnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668350

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 19

1.5.2.) Miejscowość: Rzewnie

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-225

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 297613409

1.5.8.) Numer faksu: 297613445

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugrzewnie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminarzewnie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gminarzewnie.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/1/118259

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont świetlicy w miejscowości Łaś na potrzeby utworzenia lokalnego centrum integracyjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd94d5df-15a9-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00369501

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030699/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont świetlicy w miejscowości Łaś na potrzeby utworzenia lokalnego centrum integracyjnego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00315120

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PIROŚ.271.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Remont świetlicy w miejscowości Łaś na potrzeby utworzenia lokalnego centrum integracyjnego
Zakres inwestycji:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W ramach zamówienia konieczne jest wykonanie następujących robót budowlanych
i instalacyjnych:
I ROBOTY BUDOWLANE
1. Roboty rozbiórkowe
- demontaż instalacji sanitarnych
- demontaż instalacji elektrycznych
- rozbiórka kuchni kaflowej
- wykucie otworu drzwiowego do projektowanej łazienki w ułożeniem nadproży prefabrykowanych
- poszerzenie otworu drzwiowego do kuchni
- rozebranie podłóg drewnianych i sceny na piętrze
- skucie istniejących tynków (przyjęto szacunkowo 40%)
- demontaż balustrady schodowej
- wywiezienie i utylizacja powstałych odpadów
2. Remont ścian
- podstemplowanie stropów
- przemurowanie zmurszałych ścian
- przemurowanie słupa na piętrze
- naprawa pęknięć ścian poprzez wykucie bruzdy i osadzenie pręta gwintowanego ocynkowanego o średnicy fi 8 klasy 5,8 długości 100 cm - pręty montowane prostopadle do rys na zaprawie cementowej
3. Roboty murowe
- wymurowanie pomieszczenia łazienki bloczkami z betonu komórkowego
- uzupełnienie ściany przy wejściu
4. Tynki i okładziny ścian i stropów
- wykonanie tynków cementowo wapiennych na nowych ścianach
- wykonanie tynków cementowo wapiennych w miejscu usuniętych zniszczonych tynków
- przetarcie istniejących tynków z usunięciem istniejących powłok malarskich
- zagruntowanie powierzchni
- wykonanie okładzin ścian z glazury w pomieszczeniu łazienki do wysokości min. 2,0m od posadzki oraz w pomieszczeniu kuchni pas szerokości 0,6m i długości 5m
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i stropach
- wykonanie sufitu podwieszanego na piętrze o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych
- malowanie powierzchni ścian i stropów z gruntowaniem - kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym
5. Posadzki
- izolacja z foli polietylenowej gr. min. 0,3mm
- izolacje z styropianu na parterze g. 15cm, na piętrze 5cm
- warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej gr. 60mm, na piętrze zbrojona siatką zgrzewaną
- wyrównanie wysokości stopni schodów na piętro
- okładziny posadzek i schodów z cokołami z płytek gresowych przystosowanych do budynków użyteczności publicznej - wzór płytek do uzgodnienia z Zamawiającym
6. Stolarka drzwiowa
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej do pomieszczenia łazienki i kuchni
7. Wentylacja
- wymiana istniejących kratek wentylacyjnych na nowe
- zamontowanie w pomieszczeniu łazienki wentylatora załączającego się w chwili zapalenia światła. Wentylator należy włączyć w istniejący kanał wentylacyjny za pomocą rur spiro z izolacją z wełny 50mm i zabudować płytą gk

8 Balustrady
- wykonanie balustrady na klatce schodowej na piętro z kształtowników stalowych, balustrada wysokości 1,1 m, dodatkowo na piętrze na długości 2,3m balustradę należy podwyższyć do wysokości 2,2m. Balustrada malowana proszkowo.
9 Schody wejściowe
- wykonanie schodów wejściowych z kostki betonowej gr. 6cm na podbudowie cementowo-piaskowej z obrzeżami 8x30cm. - wzór i kolor kostki do uzgodnienia z Zamawiającym
I ROBOTY SANITARNE
1. Instalacja wodociągowa
- montaż na wejściu wody do budynku wodomierza z zaworami odcinającymi
- do doprowadzenia wody do pomieszczenia łazienki i kuchni należy zastosować przewody z tworzyw sztucznych średnicy 20 i 25mm z izolacją
- wykonanie podejść dopływowych do baterii
- montaż zaworów kątowych
- wykonanie prób szczelności
- wykonanie płukania wykonanej instalacji
- zamontowanie baterii i zaworów czerpalnych
- dostawa i montaż termy elektrycznej na c.w.u.,
2. Instalacja kanalizacji
- wykonanie montażu rur PVC w bruzdach w posadce i ścianach
- wykonanie podejść odpływowych do urządzeń
- montaż w łazience umywalki i ustępu typu kompakt, w kuchni zlewu na szafce
- wykonanie kratki ściekowej w łazience
- wykonanie włączenia do istniejącego szamba
II ROBOTY ELEKTRYCZNE
- wykonanie rozdzielni elektrycznej w nowej lokalizacji
- wykonanie linii zasilającej do nowej rozdzielni
- ułożenie przewodów do gniazd wtyczkowych i instalacji oświetlenia z wykuciem i zaprawieniem bruzd
- montaż osprzętu instalacyjnego tj. włączniki, gniazda, oprawy oświetleniowe
- wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznych
Szczegółowy zakres robót budowlanych został określony w załącznikach:
a) Załączniki nr 8 do SWZ – Przedmiary robót
b) Załączniki nr 9a, 9b, 9c do SWZ – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
c) Załącznik nr 10 do SWZ - Projekt techniczny

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45431200-9 - Kładzenie glazury

45432110-8 - Kładzenie podłóg

45421132-8 - Instalowanie okien

45262300-4 - Betonowanie

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45321000-3 - Izolacja cieplna

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 188700 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 324000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 188700 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TOM-BUD Zakład Budownictwa Ogólnego Usługi transportowe Tomasz Andrzej Węgłowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 130058770

7.3.3) Ulica: Kosynierów 2

7.3.4) Miejscowość: Pułtusk

7.3.5) Kod pocztowy: 06-100

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 188700 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy