

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna – II postępowanie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Głowno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057684

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Młynarska 15

1.5.2.) Miejscowość: Głowno

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-015

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ajaniak@glowno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.glowno.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://glowno.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna – II postępowanie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d186913-1be4-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00374258

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00526773/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 „Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna – II postępowanie”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00293678

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.32.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3275248,49 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) Budowa kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu ulic Zakopiańskiej, Kolejowej w Głownie, projektowanym wylotem brzegowym do rzeki Mrożyca. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr ew. 73, 97/14, 101/1, 274/6 w obrębie ew. 0007 Głowno 7 w jednostce ewidencyjnej 102001_1 miasto Głowno. Zakres zamówienia obejmuje budowę kanału głównego do rzeki oraz kanałów bocznych do wpustów ściekowych. Projektowane długości sieci kanalizacji deszczowej: PVC SN8 śr. 600 mm – L = 342,0 m, PVC SN8 śr. 200 mm – L = 100,4 m. Łącznie L = 442,4 m. Odbiornikiem wód deszczowych i roztopowych jest rzeka Mrożyca. Zakres robót budowlanych obejmuje:

- wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej,
- wykonanie odkrywek istniejącego uzbrojenia ewentualne wykonanie rozbiórki istn. nawierzchni utwardzonych w niezbędnym zakresie,
- usunięcie lub zabezpieczenie przeszkód terenowych, drzewa, pkt. geodezyjnego,
- wykonanie wykopów,
- ułożenie projektowanej sieci (w przedmiotowym zakresie) w wykopach,
- wykonanie uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej, osadnika, separatora, studni rewizyjnych, wpustów ściekowych,
- budowie wylotu brzegowego z umocnieniem dna i skarpy,
- wzmocnienie podstawy budowli rurami stalowymi,
- ubezpieczenie skarpy brzegu narzutem kamiennym w płótkach,
- zasypanie, wyrównanie i obsianie trawą terenu,
- likwidację istniejących wylotów oraz kanalizacji deszczowej,
- odtworzenie nawierzchni na szerokości wykopów

2) Remont ul. Zakopiańskiej w Głownie

Na drodze gminnej Nr 120568 E (ul. Zakopiańska) zaprojektowano jezdnię bitumiczną tak, jak w stanie istniejącym o szerokości zmiennej od ok. 7,00 m do ok. 7,45 m.

Przed ułożeniem nakładki asfaltowej należy sfrezować istniejącą nawierzchnię na średnią grubość ok. 8 cm z równoczesnym nadaniem spadków poprzecznych 2 %. Ponadto planuje się wymianę zniszczonych krawężników 15 x 30 cm wzdłuż remontowanej nawierzchni wraz z remontem istniejących nawierzchni chodników i zjazdów wraz z podbudową. Należy obustronnie wymienić istniejącą nawierzchnię chodnika i zjazdów z zachowaniem istniejących szerokości chodnika tj. od ok. 1,5 m do ok. 3,00 m. Na remontowanym chodniku nadano spadek poprzeczny wynoszący 2 % w kierunku jezdni. Chodnik bezpośrednio przy jezdni ograniczono krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, wyniesionym o 10-12 cm w stosunku do nawierzchni jezdni. W okolicy przejść dla pieszych wyniesiono krawężnik o 2 cm w stosunku do nawierzchni jezdni. Na włączeniu zjazdów

indywidualnych do jezdni zaprojektowano skosy w stosunku n : m, gdzie n = m = 1,50 m, w formie zmiany rodzaju nawierzchni a krawężnik od strony jezdni wyniesiono o 3-4 cm w stosunku do nawierzchni jezdni. Na zjazdach zaprojektowano spadki podłużne wynoszące 0,5 – 5,0 % w kierunku jezdni. Po zewnętrznej stronie chodnika i zjazdów oraz w miejscu gdzie chodnik oddzielony jest od jezdni należy wykonać obrzeża betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, wyniesione o 0 cm w stosunku do nawierzchni chodnika i zjazdów.

Remontowany chodnik oraz zjazdy należy dostosować wysokościowo do przyległych budynków, ogrodzeń, bram wjazdowych, dojazdów do furtek, zjazdów oraz terenu przyległego. Dodatkowo w ramach zadania należy wyregulować urządzenia obce w odniesieniu do nowej niwelety drogi. Żadne roboty nie będą wykonywane w odległości mniejszej niż 20 m od granicy obszaru kolejowego.

Łączna długość remontowanej drogi wynosi ok. 265,00 mb.

3) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rataja, na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. 11 Listopada.

W zakresie zamówienia znajduje się wykonanie kanału sanitarnego od studni S48 w ul. 11 Listopada, do studni S-50 w ul. Rataja oraz przyłącza (sięgacze) ks 76 i ks 78. Nie należy wyceniać budowy przyłącza ks 77, gdyż posesja została wcześniej podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spółdzielczej. Należy wycenić rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada, w celu wykonania włączenia kanału do studni S-48 oraz kanalizacji deszczowej do studni D-77 oraz ponowne ułożenie rozebranej nawierzchni (roboty te nie są zawarte w załączonym przedmiarze).

4) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rataja, na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. 11 Listopada.

W zakresie zamówienia znajduje się wykonanie kanalizacji deszczowej od studni D-77 w ul. 11 Listopada, do studni D-79 w ul. Rataja oraz wpustów K 75 i K 76.

5) Budowa ul. Polnej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Ułańskiej.

W zakresie zamówienia znajduje się wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 200 mb, wraz ze zjazdami do posesji oraz jednostronnego chodnika o szerokości 2m. Zjazdy do posesji i chodnik wykonać należy z kostki brukowej betonowej typu Behaton. Kolor zjazdów – czerwony, kolor chodnika – szary.

Uwaga: przy wycenie oferty nie należy wyceniać wykonania zjazdów oznaczonych w dokumentacji projektowej jako Zjazdy nr 5 i 6, gdyż zostały wcześniej zrealizowane.

Uwaga

Z powodu wystąpienia rozbieżności w zakresie kategorii ruchu, dla której należy wykonać mieszanki mineralno – asfaltowe Zamawiający informuje, że należy przyjąć mieszanki KR3. Z uwagi na fakt, iż specyfikacje techniczne opracowano o nieaktualne WT 1 i WT2 – 2008, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne WT-1, WT-2 2014.

6) Budowa ul. Hubala

W zakresie zamówienia znajduje się wykonanie drogi o długości ok. 130m i szer. 3,00m, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wraz ze zjazdami do posesji. Nawierzchnie wykonać należy z kostki brukowej betonowej typu Behaton. Kolor zjazdów – czerwony, kolor nawierzchni jezdni – szary.

7) Budowa ul. M. Skłodowskiej – Curie.

W zakresie zamówienia znajduje się wykonanie ciągu pieszojezdnego o długości 117 mb i szer 5 mb o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz ze zjazdami do posesji. Nawierzchnie wykonać należy z kostki brukowej betonowej typu Behaton. Kolor zjazdów – czerwony, kolor nawierzchni jezdni – szary.

Planowaną przebudowę sieci teletechnicznej wykona Inwestor przed planowanym w Harmonogramie, rozpoczęciem robót przez Wykonawcę.

8) Budowa nawierzchni ul. Rataja na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. 11 Listopada – w zakresie zamówienia znajduje się wykonanie drogi o szer. 5 m. i dł. 90 m. o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wraz ze zjazdami do posesji,. Kolor zjazdów – czerwony, kolor nawierzchni jezdni – szary.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4057770 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12023250,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4057770 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne "TRAKT " Bobrzak, Teclaw sp. Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7751616722

7.3.3) Ulica: Woźniaków 110

7.3.4) Miejscowość: Kutno

7.3.5) Kod pocztowy: 99-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4057770 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy