Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Boczkach Chełmońskich- trybuna (II)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kocierzew Południowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148288

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kocierzew Południowy 83

1.5.2.) Miejscowość: Kocierzew Południowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-414

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 838 48 25

1.5.8.) Numer faksu: 46 839 40 43

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kocierzew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kocierzewpoludniowy.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fb6d6408-3777-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Boczkach Chełmońskich- trybuna (II)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb6d6408-3777-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00382390

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031621/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Boczkach Chełmońskich.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00349904

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPF.271.12.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

A. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kompleksu boisk sportowych w Boczkach Chełmońskich, tj. wykonanie trybuny wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, ogrodzenia oddzielającego trybuję od boiska oraz małych trybun obok boiska do piłki nożnej plażowej i piłki siatkowej plażowej a także budek dla zawodników rezerwowych.
B. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
C. Zakres robót:
a. Zakres robót obejmuje roboty budowlane w następującej lokalizacji:
Adres inwestycji:
Boisko sportowe w Boczkach Chełmońskich
99-414 Kocierzew
woj. Łódzkie
pow. łowicki
dz.ew.nr 552
b. Szczegółowy zakres prac:
1. Roboty przygotowawcze
- Obsługa geodezyjna kpl
- Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm m3
- Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm
- Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
- kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = -3
- Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
- kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = -1
- Ręczne pogłębienie wykopu pod ławę dla obrzeży m3
- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
- Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV
2. Nawierzchnie z ekokraty
- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
- Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny m2
- Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm m2
- Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm m2
- Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna za każdy 1 cm różnicy Krotność = 5
- Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
- Wykonanie warstwy separacyjnej z agrowłókniny m2
- Wzmacnianie podłoża gruntowego georusztem m2
- Montaż obrzeży typu geoborder m
- Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3
- Przywóz ziemi urodzajnej m3
- Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem
3. Nawierzchnia z kostki betonowej
- Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - pod ławę obrzeża
- Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1
- cm grubość warstwy po zagęszczeniu - pod ławę obrzeża Krotność = 7
- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
- Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3
- Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
- Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny m2
- Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
- Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy
- dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 12

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4. Wyposażenie boiska - trybuna zewnętrzna
- Dostawa i montaż trybuny zewnętrznej demontowalnej systemowej zgodnie z projektem
5. Ogrodzenie
- Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
- Stopy fundamentowe betonowe - ręczne układanie betonu beton zwykły C16/20 (B-20)
- Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- podmurówka prefabrykowana wys 30 cm dł 2,5 m
- Słupki z kształtowników stalowych
- Słupki z profili stalowych zamkniętych 60x40 mm ocynkowane ogniowo zakończone zaślepkami dł. słupka 180 cm
6. Zieleń
- Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3
- Przywóz ziemi urodzajnej m3
- Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem
7. Zakup, dostawa i montaż wiat i ławek trybunowych
- Zakup, dostawa i montaż (z przygotowaniem fundamentów) wiat boiskowych dla 12 osób zgodnie z projektem- 2 kpl
- Zakup, dostawa i montaż (z przygotowaniem fundamentów) ławek boiskowych dla 5 osób zgodnie z projektem- 1 kpl
- Zakup, dostawa i montaż (z przygotowaniem fundamentów) ławek boiskowych dla 4 osób zgodnie z projektem- 2 kpl

4.5.3.) Główny kod CPV: 45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45262300-4 - Betonowanie

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 321929,23 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 321929,23 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 321929,23 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Grzegorz Panuszewski WIG-KOST

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100214755

7.3.3) Ulica: 25

7.3.4) Miejscowość: Lenartów

7.3.5) Kod pocztowy: 99-414

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 321929,23 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE
