**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**„BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W ZAWADZKIEM” Etap: Ogrodzenie terenu**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Zawadzkie

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 531413314

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Dębowa 13

**1.5.2.) Miejscowość:** Zawadzkie

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 47-120

**1.5.4.) Województwo:** opolskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL524 - Opolski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 774623100

**1.5.8.) Numer faksu:** 774623175

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** umig@zawadzkie.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.zawadzkie.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://platformazakupowa.pl/pn/zawadzkie

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
„BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W ZAWADZKIEM” Etap: Ogrodzenie terenu

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-06d16cd3-40cf-11ee-a60c-9ec5599dddc1

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00389406

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2023-09-11

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2023/BZP 00064742/03/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.2 Budowa cmentarza komunalnego w Zawadzkiem - część z I etapu (ogrodzenie)

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00362133

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** OR.271.2.3.2023

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 361272,64 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu ogrodzenia cmentarza komunalnego w miejscowości Zawadzkie, które obejmują:

A. Roboty przygotowawcze.
Ogrodzenie od strony północno-wschodniej zaprojektowane jest na nasypie. Przewidziano wykonanie nasypu z gruntu dowożonego pod pas ogrodzenia na długości około 96,0 mb. Dopuszcza się wznoszenie nasypów wyłącznie z gruntów przepuszczalnych. Grunty nie mogą zawierać węglanu wapnia.

B. Ogrodzenie z przęsłami murowanymi
Ogrodzenie reprezentacyjne murowane zbliżone do ogrodzenia cmentarza wyznaniowego wzdłuż ulicy Opolskiej na długości 21,0 mb wraz z bramą wjazdową i furtką. Przewidziano wykonanie przęseł tj. słupków i podmurówki z cegły klinkierowej lub elementów prefabrykowanych stylizowanych na cegłę klinkierową wypełnionych panelem z prętów metalowych o profilu zamkniętym. Kolorystycznie ogrodzenie winno być w tonacji ogrodzenia cmentarza wyznaniowego.

Przęsło ogrodzenia
Fundament – tylko pod słupki i częściowo pod murki przęsła. Słupki główne murowane: 40x100x100 cm, pod słupki metalowe 40 x 40 x 100 cm. Wykonać z betonu klasy C 16/20 (B-20) zbrojony stalą klasy C B500SP średnica prętów 12 mm x 4 szt, ze strzemionami 6 mm co 15 cm. Otulenie stali winno wynosić 5 cm. Aby scalić poszczególne elementy przęsła należy wykonać dodatkowy fundament między słupkiem murowanym, a stalowym o wymiarach 25 x 25 x 100 cm.
Dla scalenia konstrukcji fundamentu należy wykonać otwory o wymiarach szer. 10 cm, wys. 15 cm
w miejscu styku słupka z murkiem. Otwór ten pozwoli przy zalewaniu słupka, na przepłynięcie betonu do wysokości pierwszej przegrody murka (około 10 cm). Pozwoli to na scalenie elementów, tworząc jednolitą bryłę ogrodzenia. Elementy fundamentu zabezpieczyć abizolem 2 x R+P. Na warstwie izolacji 2x z papy termozgrzewalnej ustawić słupki oraz podmurówkę z gotowych elementów prefabrykowanych na wysokość około 32 cm. Po ustawieniu wszystkich elementów ogrodzenia słupki sukcesywnie zalać masą betonową klasy C16/20.

Słupki
-murowane o wysokości około 1,55 m. Słupek o wymiarach 35 x 60 cm z elementów betonowych zwieńczyć daszkiem czterospadowym realizowanym w systemie ogrodzenia. Przy bramie wykonać po dwa słupki z każdej strony. Słupki zwieńczyć daszkiem czterospadowym w systemie producenta
w kolorze ogrodzenia.
-stalowe o wysokości 2,0 m, ocynkowane, prostokątne, malowane proszkowo np. RAL 7016
o wymiarach 80 x 80mm. Słupek zamknąć od góry dla większej jego trwałości.

Panel ogrodzeniowy
Panel ogrodzeniowy o wymiarach 210 x 110 cm z profili stalowych zgrzewanych prostych w układzie: odcinki pionowe: profile zamknięte 10 x 10 mm co 10 cm, uzupełnione od dołu profilami 10 x 10 mm co 5 cm o długości około 50 cm. Odcinki poziome: profil 300 x 240 mm w rozstawie 0,14 m; 0,24 m;
0,57 m. Odcinki zespawane. Mocowanie do słupków murowanych za pomocy kołków rozporowych lub prętów gwintowanych mocowanych przy użyciu tzw. kotwy chemicznej. Szczelinę między słupkiem
a murkiem lub na łączeniu dwóch murków należy wypełnić uszczelniaczem akrylowym zewnętrznym
a następnie zamalować. Panel cynkowany zabezpieczony powłoką poliestrową w kolorze grafitowym RAL 7016.

Brama i furtka.
Brama z elementów metalowych w charakterze przęseł o szerokości 4,0 m i wysokości 1,50 m. Bramę wyposażyć w ramę jezdną i elektroniczny system jej otwierania. Obok bramy furtka o szerokości min. 1,20 m i wysokości 1,50 m zamykana na klucz. Element metalowe przed montażem zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i pomalować dwukrotnie farbami epoksydowymi nawierzchniowymi w kolorze RAL 7016.

C. Ogrodzenie z przęsłami panelowymi
Ogrodzenie systemowe z panelami ogrodzeniowych z prętów stalowych projektuje się wokół całego cmentarza z wyłączeniem odcinka murowanego. Kolorystycznie całe ogrodzenie winno być w kolorze
RAL 7016. Wysokość ogrodzenia 1,50 m. Fundament – tylko pod słupki. Z betonu klasy C 16/20 (B-20) o wymiarach 25 x 25 x 100 cm.

Przęsło ogrodzenia
Panel ogrodzeniowy o wymiarach 257 x 120 cm z prętów stalowych zgrzewanych prostych pionowych średnicy 5 mm wzmocnionych podwójnymi prętami średnicy 6 mm. Typ ogrodzenia 2D. Pręty cynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7016. Panele ustawione na podmurówce betonowej koloru szarego o wysokości 30 cm. Słupki stalowe 60 x 40 mm o wysokości 2,0 m, ocynkowane, malowane proszkowo ustawiane w łączniku betonowym koloru szarego. Od góry słupki zabezpieczone daszkiem z tworzywa sztucznego. Wyposażone winny być w obejmy ze śrubami, nakrętkami i elementami dystansowymi.

Furtka.
Furtka o szerokości min. 1,20 m i wysokości 1,50 m zamykana na klucz.
Furtka w technologii ogrodzenia. Element metalowe przed montażem zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i pomalować dwukrotnie farbami epoksydowymi nawierzchniowymi
w kolorze RAL 7016.
Wykonawca odpowiada za organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy oraz wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja techniczna, STWiORB oraz przedmiary robót.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45112714-3 - Roboty w zakresie kształtowania cmentarzy

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

45215400-1 - Roboty na cmentarzach

45215500-2 - Toalety publiczne

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**
W wyniku przeprowadzonego postępowania, Zamawiający dokonał otwarcia jedynej oferty złożonej w wyznaczonym terminie, tj.
- ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROFECTUS Sp. z o. o., z siedzibą ul. Wiejska 8a, 47-143 Niezdrowice – oferowana cena wykonania zamówienia 482.200,96 zł brutto.
Kwota zaoferowana przez Wykonawcę przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 430.000,00 zł brutto.

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 482200,96 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 482200,96 PLN