**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**PRZEBUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO NR 18**
**OKRĘGLIK-CZARNIŻ**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czersk

**1.3.) Oddział zamawiającego:** Nadleśnictwo Czersk

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 090550644

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Malachin, ul.Cisowa 12

**1.5.2.) Miejscowość:** Czersk

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 89-650

**1.5.4.) Województwo:** pomorskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL637 - Chojnicki

**1.5.7.) Numer telefonu:** (0-52) 39 536 10

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** czersk@torun.lasy.gov.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** https://czersk.torun.lasy.gov.pl/

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_czersk

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

Gospodarka leśna

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
PRZEBUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO NR 18
OKRĘGLIK-CZARNIŻ

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-87169ecf-31cc-11ee-a60c-9ec5599dddc1

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00391623

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2023-09-12

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2022/BZP 00522380/06/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.5 Przebudowa dojazdu pożarowego nr 18 L.Spierwia

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00338720

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** S.270.2.3.2023

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 921640,04 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dojazdu pożarowego nr 18 Okręglik - Czarniż
Km 0 + 000 – 2 + 650
długość : 2,650 km
Lokalizacja: Dojazd pożarowy Nr 18 położony jest w Nadleśnictwie Czersk, na działkach o numerach ewid: 3076/14; 3075/3; 3074/3; 3073/3; 3060; 3059; 3058; 3057/1, Obręb ewidencyjny Męcikał
2. Realizacja zadania ma na celu doprowadzić do podwyższenia standardu istniejącej drogi w technologii potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi na nakładce z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Aktualnie istniejąca nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest w złym stanie technicznym (liczne wyboje, ubytki nawierzchni, zastoiska wody, nierówności w profilu poprzecznym, rozjeżdżone pobocza) utrudniające ruch pojazdów transportowych wywożących drewno i ewentualnych pojazdów gaśniczych.

Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne:
a) Trasa drogi
Trasa drogi przebiega po istniejącym pasie drogi ulepszonej w technologii kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Niweleta drogi nawiązuje do istniejącej nawierzchni, podwyższona o projektowane warstwy konstrukcyjne.

b) Konstrukcja nawierzchni
Przewidywane obciążenie ruchem – do 12 osi obliczeniowych na dobę (80 – 100kN) odpowiada kategorii ,,KR 1", tj.: nośność co najmniej 10 ton i nacisku osi 5 ton zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405 z późn. zm.).
• Wzmocnienie istniejącej nawierzchni warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 / 31,5 mm grubości 8,0 cm i szerokości 3,70 m.

Uwaga!
Warstwę kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy wykonać zgodnie z SST D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO wg WT-4 2010 z kruszywa bazaltowego.

• Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi szerokości 3,50 m:
- 1 – sza warstwa: spryskanie nawierzchni emulsją asfaltową drogową, kationową, szybkorozpadową modyfikowaną lateksem K1–70 w ilości 2,0–2,4kg/m2, posypanie grysem bazaltowym frakcji 8–11 mm w ilości 11–15kg/m2;
- 2 – ga warstwa: spryskanie nawierzchni emulsją asfaltową drogową , kationową szybkorozpadową modyfikowaną lateksem K1–70 w ilości 1,2–1,6kg/m2, posypanie grysem bazaltowym frakcji 5–8mm w ilości 8–11kg/m2;
- 3 – cia warstwa: spryskanie nawierzchni emulsją asfaltową drogową, kationową, szybkorozpadową modyfikowaną lateksem K1–70 w ilości 0,8–1,2kg/m2, posypanie grysem bazaltowym frakcji 2–5mm w ilości 5–8kg/m2;
• Utwardzone pobocza kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 0/31,5mm, grubości 10,0 cm i szerokości 2 x 0,50m .
- Spadek nawierzchni na prostej daszkowy – 3 %.
- Spadek nawierzchni na łukach jednostronny – 3 %.

c) Skrzyżowania, mijanki i zjazdy gospodarcze zgodnie z dokumentacją projektową
Wyrównanie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie ze skały litej magmowej lub przeobrażonej frakcji 0/31,5mm powierzchni części mijanek, zjazdów i skrzyżowań, od krawędzi nawierzchni ciągu podstawowego na szerokość 1,00m i grubości:
• 8,0 cm przy krawędzi nawierzchni,
• 3,0 cm na powierzchni mijanek, zjazdów i skrzyżowań,

d) Utwardzone pobocza
Utwardzenie istniejących poboczy w technologii nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm, grubości 10cm – materiał z przekruszenia surowca ze skały litej magmowej wylewnej lub przeobrażonej, szerokości 2 x 0,50m.
Pozostałą część pobocza 0,25 m (2 x 0,25 cm) należy wykonać jako pobocze gruntowe zgodnie z dokumentacją projektową.
e) Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni na dotychczasowych zasadach do istniejących rowów przydrożnych i na przyległe tereny leśne.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 1075033,46 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 1120566,29 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 1075033,46 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Tak

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** „POZORSKI” s.c. Katarzyna Pozorska i Piotr Pozorski z siedzibą w Złotowie, ul. Klaskawska 23, 89-650 Czersk

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: „POZORSKI” s.c. Katarzyna Pozorska i Piotr Pozorski z siedzibą w Złotowie,

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 555-19-15-896

**7.3.3) Ulica:** ul. Klaskawska 23

**7.3.4) Miejscowość:** Czersk

**7.3.5) Kod pocztowy:** 89-650

**7.3.6.) Województwo:** pomorskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-08-28

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 1075033,46 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 3 miesiące

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy