Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012” w Brzesku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZESKO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661139

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bartosza Głowackiego 51

1.5.2.) Miejscowość: Brzesko

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-800

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 14 68 63 100

1.5.8.) Numer faksu: +48 14 66 30 545

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umbrzesko@brzesko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c69eec30-2ac2-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012” w Brzesku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c69eec30-2ac2-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00397996

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033109/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012” w Brzesku.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00325690

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.18.2023.KK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 643435,70 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wymianie nawierzchni dwóch boisk rekreacyjno – sportowych ORLIK 2012 zlokalizowanych przy Brzeskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na działce nr 3064/5 w Brzesku przy ul. Wiejskiej 12.
2. Na wykonanie przedmiotowego zadania Gminie Brzesko udzielono dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012” - edycja 2022 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
3. Charakterystyczne parametry techniczne boiska ze sztuczną trawą:
- Długość boiska - 62,0 m;
- Szerokość boiska - 30,20 m;
- Powierzchnia boiska - 1 872,40 m2.
4. Charakterystyczne parametry techniczne boiska wielofunkcyjnego o powierzchni poliuretanowej:
- Długość boiska - 32,0 m;
- Szerokość boiska -19,0 m;
- Powierzchnia boiska - 608,0 m2.
5. Zakres prac związanych z wymianą nawierzchni na boisku ze sztuczną trawą:
- demontaż istniejących bramek oraz późniejszy ponowny montaż;
- usunięcie wypełnienia gumowego oraz piasku kwarcowego wraz z utylizacją;
- zerwanie wyeksploatowanej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wywozem i utylizacją;
- usunięcie istniejących mat amortyzacyjnych wraz z wywozem i utylizacją;
- niwelacja istniejącej warstwy podkładowej pod nową nawierzchnie z trawy syntetycznej, uzupełnienie warstwy podbudowy;
- ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z jej przyklejeniem oraz wklejeniem linii do piłki nożnej oraz zasypanie powierzchni boiska piaskiem kwarcowym i wypełnieniem EPDM.
6. Zakres prac związanych z wymianą nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym:
- usunięcie wyeksploatowanej nawierzchni poliuretanowej wraz z warstwą stabilizacyjną wraz z wywozem i utylizacją;
- niwelacja warstwy podkładowej i zagęszczenie warstwy podbudowy pod nową nawierzchnię;
- zabezpieczenie istniejących tulei do piłki siatkowej;
- wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej obejmującą warstwę stabilizująca o gr. 35 mm, warstwę SBR o gr. 10 mm i natrysk nawierzchni o gr. 2 mm;
- wykonanie linii boiska.
7. Nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy:
Nawierzchnia ze sztucznej trawy o wysokości 6 cm w kolorze zielonym wypełniona piaskiem kwarcowym oraz granulatem EPDM w ilości zgodnej z rekomendacją producenta trawy.

Parametry techniczne nawierzchni:

- Wysokość włókna min. 60 mm;
- Szerokość rolki min. 4,0 m;
- Typ włókna: monofil;
- Dtex: min. 12 500;
- Grubość włókna: min. 250 mikronów;
- Ciężar włókna: min. 1 500 gr/m2;
- Ciężar całkowity: min. 3 200 m2;
- Ilość pęczków: min. 8 700 m2;
- Ilość włókien: min. 135 000 m2;
- Przepuszczalność trawy: min. 2000 mm/h;
- Przepuszczalność systemu: min. 1100 mm/h;
- Siła wyrywania pęczka po starzeniu wodą: min. 50N;
- Kolorystyka: zielony;

- Linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnię (kolor biały,);
- Odporność na promienie UV.

8. Nawierzchnia boiska z poliuretanu
Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa przepuszczalna dla wody spełniająca wymogi profesjonalnych nawierzchni sportowych dla obiektów wielofunkcyjnych.
Kolorystyka:
- bordowy pow. 350 m2
- zielony pow. 258 m2
- linii białe, szare, niebieskie (zgodnie z istniejącą kolorystyką, dopuszcza się inną kolorystykę linii).

Nawierzchnia syntetyczna musi być gładka przepuszczalna, bezspoinowa, certyfikowana w postaci nawierzchni syntetycznej, poiluretanowej w technologii typu "NATRYSK" - nawierzchnia przepuszczalna dla wody, wykonana warstwowo:
- warstwa spodnia: jednowarstwowa podbudowa elastyczna typu ET o grubości 35 mm (warstwa nośna - stabilizująca wykonana na podbudowie z kruszyw);
- warstwa wierzchnia: o sumarycznej grubości min 12 mm (warstwa dolna granulat gumowy zespojony lepiszczem SBR oraz warstwa górna zewnętrzna jako natrysk PU z domieszką kolorowego granulatu EPDM z lepiszczem poliuretanowym naniesiony metodą ciśnieniową o grubości 2 mm).

Dodatkowo wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o realizacji zadania z udziałem środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki po wcześniejszym uzgodnieniu treści i wymiarów z Zamawiającym – 1 szt.

Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają:
a) Dokumentacja techniczna (projektowa) - załącznik do SWZ,
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - załącznik do SWZ,
c) Przedmiary robót z zastrzeżeniem, że mają one jedynie charakter poglądowy i informacyjny oraz należy go traktować w sposób pomocniczy do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przy określeniu rzeczywistego zakresu robót składających się na przedmiot zamówienia - załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 625526,83 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 922500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 625526,83 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GREENSPORT Anna Straszewska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241035894

7.3.3) Ulica: Tartaczna 14

7.3.4) Miejscowość: Międzybrodzie Bialskie

7.3.5) Kod pocztowy: 34-412

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 625526,83 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy