**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**PRZEBUDOWA ULICY MALMEDA W EŁKU**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Miasto Ełk

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 790671076

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Marsz. Józefa Piłsudskiego 4

**1.5.2.) Miejscowość:** Ełk

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 19-300

**1.5.4.) Województwo:** warmińsko-mazurskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL623 - Ełcki

**1.5.7.) Numer telefonu:** 087 732 62 00

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** um@um.elk.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** http://www.elk.pl/

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-51676b67-1fc3-11ee-9aa3-96d3b4440790

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
PRZEBUDOWA ULICY MALMEDA W EŁKU

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-51676b67-1fc3-11ee-9aa3-96d3b4440790

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00406847

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2023-09-21

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2023/BZP 00007281/17/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.7 Przebudowa ul. Malmeda

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00299928

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** O-ZP.271.31.2023

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 242452,23 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Malmeda w Ełku o długości ok. 260 mb. W ramach przebudowy należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni w dwóch warstwach: warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o gr. 5cm oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr. 4 cm po uprzedniej regulacji istniejących włazów studni kd, ks, i wpustów ulicznych. W ramach zamówienia należy rozebrać istniejący krawężnik betonowy wraz z ławą betonową o długości ok. 47mb oraz istniejący chodnik z płytek betonowych wzdłuż rozbieranego krawężnika oraz wykonać rozebrane elementy jako nowe, tj: ustawić krawężnik betonowy o wym 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, wykonać nawierzchnię chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm, i podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 15cm. Zamówieniem objęta jest ulica Malmeda – zgodnie z załącznikiem graficznym.

1.1. Charakterystyka robót do wykonania w ramach zadania:
1) W ramach przebudowy ulicy Malmeda w Ełku, w zakres prac do wykonania wchodzi:
a) wykonanie robót rozbiórkowych (krawężniki wraz z ławą betonową, płytki betonowe, kostka brukowa betonowa, obrzeża betonowe, nawierzchnia bitumiczna),
b) ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem,
c) wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej,
d) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm,
e) regulacja pionowa włazów ks i kd oraz wpustów kd,
f) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
g) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, w tym między innymi:
- projekt czasowej organizacji ruchu,
- dokumentacja geodezyjna powykonawcza,
- oświadczenia kierowników robót i kierownika budowy,
- protokoły z badań i pomiarów przeprowadzonych w trakcie prowadzonych prac,
- atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
- przedmiar robót,
- załącznik graficzny.

1.2. Zakres zamówienia obejmuje:
a) Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy. Wykonanie i utrzymanie dróg dojazdowych i objazdowych na czas budowy oraz po wykonaniu wszystkich robót doprowadzenie terenu przyległego do stanu pierwotnego.
b) Wykonanie robót budowlanych,
c) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, w tym między innymi:
- projekt tymczasowej organizacji ruchu,
- dokumentacja geodezyjna powykonawcza,
- oświadczenia kierowników robót i kierownika budowy,
- protokoły z badań i pomiarów przeprowadzonych w trakcie prowadzonych prac,
- atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów.

1.3. W ramach zaoferowanej ceny wykonawca zobowiązany będzie:
a) zaopatrzyć się w energię elektryczną i wodę na okres realizacji robót budowlanych,
b) przekazać materiały z rozbiórki, nadające się do ponownego zastosowania zamawiającemu we wskazane miejsce w odległości do 5 km,
c) zachować oraz chronić przed uszkodzeniem znajdujące się w bezpośredniej bliskości punkty geodezyjne, w przypadku uszkodzenia lub kolizji odtworzyć zgodnie z właściwymi przepisami,
d) zapewnić obsługę serwisową zainstalowanych urządzeń w zakresie niezbędnym do utrzymania ich właściwej pracy w

okresie udzielonej gwarancji,
e) uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych obiektu (należy przyjąć 2 przeglądy rocznie) zwoływanych na wezwanie zamawiającego w okresie udzielonej gwarancji.

1.4. Rozliczenie robót następować będzie wg rzeczywiście wykonanego zakresu prac określonych na podstawie obmiaru robót, sporządzonego przez kierownika robót, potwierdzonego przez uprawnionego geodetę i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.
Zamawiający wnosi o przedstawienie ceny brutto zamówienia. Cena brutto zamówienia wynikać ma z kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie załączonego przedmiaru robót. W kosztorysie ofertowym należy wyszczególnić jednostkowe ceny za wykonanie poszczególnych pozycji kosztorysowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót oraz załącznik graficzny, stanowiące integralną część SWZ. W/w elementy określają planowany zakres robót do wykonania zamówienia.

1.5. Wymagania ogólne Zamawiającego w zakresie realizacji prac oraz użytych materiałów.
Wykonane roboty oraz użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane z późn. zmianami oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późn. zmianami.
UWAGA:
Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac budowlanych pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z ustawą „Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z późn. zmianami".

2. Gwarancja – minimalny wymagany okres gwarancji to 36 pełnych miesięcy od daty odbioru końcowego.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 3

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 296037,88 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 564582,37 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 296037,88 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 790350863

**7.3.3) Ulica:** ul. Kolonia 1

**7.3.4) Miejscowość:** Ełk

**7.3.5) Kod pocztowy:** 19-300

**7.3.6.) Województwo:** warmińsko-mazurskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-09-19

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 296037,88 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 100 dni

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy