Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Baranów - etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Baranów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019891

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 14

1.5.2.) Miejscowość: Baranów

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-105

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 883 40 27

1.5.8.) Numer faksu: 81 883 40 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gminabaranow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminabaranow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b9cacc4a-4e36-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Baranów - etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b9cacc4a-4e36-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00473277

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00006623/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Baranów - etap I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00389901

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SG.271.17.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 7286458,52 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia części 1 jest przebudowa dróg gminnych o łącznej długości 6,954 km – 11 zadań:
Zadanie 1 – Przebudowa drogi gminnej nr 107425L w Baranowie (ul. Wschodnia).
Zakres obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości 326,0 m, w tym:
- wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm i szerokości 4,5 m;
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm i szerokości 4,3 m;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 4,1 m,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 4,0 m;
- wykonanie poszerzeń o szerokości 5,0 m i długości 25,0 m na początku i końcu odcinka;
- wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 2 – Przebudowa drogi gminnej nr 107404L w Baranowie (ul. Długa).
Zakres obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości 388,4 m, w tym:
- rozebranie istniejących krawężników i ustawienie nowych;
- wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej z betonu asfaltowego o średniej grubości 3 cm i szerokości 5,0 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 5,0 m;
- wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego do istniejących posesji.

Zadanie 3 – Przebudowa drogi gminnej nr 112817L w Niwie.
Zakres obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości 1 104,0 m, w tym:
- wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej z betonu asfaltowego o średniej grubości 3 cm i szerokości 5,1 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 5,0 m;
- wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 4 – Przebudowa drogi gminnej nr 107412L w Woli Czołnowskiej.
Zakres obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości 965,0 m, w tym:
- wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej z betonu asfaltowego o średniej grubości 3 cm i szerokości 5,1 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 5,0 m;
- wykonanie peronu przystankowego i montaż wiaty przystankowej;
- montaż drogowych barier ochronnych na długości 238,0 m;
- wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o grubości 8 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 5 – Przebudowa drogi gminnej nr 112898L w Woli Czołnowskiej.
Zakres obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości 551,4 m, w tym:
- wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o grubości 15 cm i średniej szerokości 0,3 m;
- wykonanie podbudowy wyrównawczej z kruszywa łamanego o średniej grubości 12 cm i szerokości 3,8 m;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,6 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m;
- wykonanie poszerzenia o szerokości 5,0 m i długości 25,0 m na początku odcinka;
- wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m.

Zadanie 6 – Przebudowa drogi gminnej nr 107416L w Nowomichowskiej.
Zakres obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości 813,3 m, w tym:
- wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o grubości 15 cm i średniej szerokości 0,60 m po obu stronach drogi na odcinku 613,3 m;
- wykonanie na długości 200,0 m podbudowy wyrównawczej z kruszywa łamanego o średniej grubości 10 cm i szerokości 3,8 m;
- wykonanie na długości 813,3 m podbudowy wyrównawczej z kruszywa łamanego o średniej grubości 15 cm i szerokości 3,8 m
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,6 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m;
- wykonanie 1 mijanki o szerokości 5,0 m i długości 25,0 m;

˜ wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, obustronnie i szerokości 0,75 m.

Zadanie 7 – Przebudowa drogi gminnej nr 112855L w Gródku.
Zakres obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości 612,2 m, w tym:
˜ wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o grubości 15 cm i średniej szerokości 0,5 m po obu stronach drogi;
˜ wykonanie podbudowy wyrównawczej z kruszywa łamanego o średniej grubości 15 cm i szerokości 3,8 m;
˜ wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,6 m;
˜ wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m;
˜ wykonanie 1 mijanki o szerokości 5,0 m i długości 25,0 m;
˜ wykonanie włączenia do drogi powiatowej;
˜ wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, obustronnie i szerokości 0,75 m.

Zadanie 8 – Przebudowa drogi gminnej nr 107409L w Składowie.
Zakres obejmuje odcinek drogi o długości 527,0 m i następujące roboty:
˜ wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o grubości 20 cm i średniej szerokości 0,75 m po obu stronach drogi na odcinku 244 m;
˜ wykonanie podbudowy wyrównawczej z kruszywa łamanego o średniej grubości 8 cm i szerokości 5,3 m na odcinku 244 m;
˜ wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm na odcinku 244 m i 3 cm i odcinku 283 m (szerokość 5,1 m);
˜ wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 5,0 m na całym odcinku;
˜ wykonanie zjazdu z betonu asfaltowego na końcu projektowanego odcinka;
˜ wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, obustronnie i szerokości 0,75 m.

Zadanie 9 – Przebudowa drogi gminnej nr 107417L w Zagoździu.
Zakres obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości 806,5 m, w tym:
˜ wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm i szerokości 4,0 m na długości 730,0m;
˜ wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm i szerokości 3,8 m na długości 730,0m;
˜ wykonanie warstwy podbudowy wyrównawczej z kruszywa łamanego o grubości 8 cm i szerokości 3,8 m na długości 76,0m;
˜ wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,6;
˜ wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m;
˜ wykonanie 3 mijanek o szerokości 5,0 m i długości 25,0 m oraz poszerzenia na wlocie do drogi powiatowej;
˜ wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, obustronnie i szerokości 0,75 m.

Zadanie 10 – Przebudowa drogi gminnej nr 124114L i nr 124087L w Pogonowie.
Zakres obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości 475,2 m (droga 124114L – 390,0m i droga 124087L – 85,2 m), w tym:
˜ wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm i szerokości 4,0 m;
˜ wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm i szerokości 3,8 m;
˜ wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,6 m;
˜ wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m;
˜ wykonanie poszerzeń do 4,5 m na wlotach do drogi powiatowej;
˜ wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, obustronnie i szerokości 0,75 m.

Zadanie 11 – Przebudowa drogi gminnej nr 112894L w Woli Czołnowskiej.
Zakres obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości 385 m, w tym:
˜ wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego o grubości 15 cm i średniej szerokości 0,65 m po obu stronach drogi;
˜ wykonanie podbudowy wyrównawczo-wzmacniającej z kruszywa łamanego o średniej grubości 15 cm i szerokości 3,8 m;
˜ wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm i szerokości 3,5 m;
˜ uzupełnienie poboczy ziemnych obustronnie i szerokości 0,50 m.

Ponadto w ramach poszczególnych zadań występują roboty w zakresie:
˜ roboty pomiarowe i przygotowawcze,
˜ roboty rozbiórkowe,
˜ wykonanie zjazdów do posesji z kruszywa łamanego,
˜ regulacja istniejących zjazdów,
˜ regulacja studzienek i zaworów urządzeń podziemnych,
˜ usunięcie drzew kolidujących z przebudową drogi,
˜ wykonanie nowego oznakowania pionowego.
2) przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób i badań;
3) zagospodarowanie i zasilenie terenu budowy;
4) obsługę geodezyjną zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egz. dla Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.5.) Wartość części: 3854689,29 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia części 2 jest przebudowa dróg gminnych o łącznej długości 7,323 km – 6 zadań:

Zadanie 12 – Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 633/3 w Śniadówce.
Zakres obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości 481,2 m, w tym:
- wykonanie podbudowy wyrównawczej z kruszywa łamanego o średniej grubości 12 cm na szerokości 3,8 m;
- wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,6 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m;
- wykonanie poszerzenia o szerokości 5,0 m i długości 25,0 m na końcu odcinka;
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, obustronnie i szerokości 0,75 m.

Zadanie 13 – Przebudowa drogi gminnej nr 112872L w Śniadówce.
Zakres obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości 2 561,4 m, w tym:
- wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o grubości 15 cm i szerokości 0,3 m po lewej lub prawej stronie drogi;
- wykonanie podbudowy wyrównawczej z kruszywa łamanego o średniej grubości 15 cm i szerokości 3,3 m;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,1 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,0 m;
- wykonanie 1 mijanki o szerokości 5,0 m i długości 25,0 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, obustronnie i szerokości 0,5 m.

Zadanie 14 – Przebudowa drogi gminnej nr 107420L w Karczunku i Łukawce.
Zakres obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości 1 449,5 m, w tym:
- wykonanie podbudowy wyrównawczej z kruszywa łamanego o średniej grubości 12 cm i szerokości 3,8 m;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,6 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m;
- wykonanie 4 mijanek o szerokości 5,0 m i długości 25,0 m oraz poszerzenia jezdni na końcu odcinka;
- ustawienie barier U-12a na obiekcie mostowym;
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, obustronnie i szerokości 0,75 m.

Zadanie 15 – Przebudowa drogi gminnej nr 112989L w Łukawce.
Zakres obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości 520,0 m, w tym:
- wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego o grubości 15 cm i średniej szerokości 0,5 m po obu stronach drogi;
- wykonanie podbudowy wyrównawczej z kruszywa łamanego o średniej grubości 15 cm i szerokości 3,8 m;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,6 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m;
- wykonanie 1 mijanki oraz poszerzenia na końcu odcinka o szerokości 5,0 m i długości 25,0 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, obustronnie i szerokości 0,75 m.

Zadanie 16 – Przebudowa drogi gminnej nr 107415L w Koźle.
Zakres obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości 586,2 m, w tym:
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm i szerokości 5,5 m na odcinku 99,7 m;
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm i szerokości 5,3 m na odcinku 99,7 m;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm na odcinku 486,5 m oraz 4 cm na odcinku 99,7 m i szerokości 5,1 m,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 5,0 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, obustronnie i szerokości 0,75 m.

Zadanie 17 – Przebudowa drogi gminnej nr 107414L w Koźle.
Zakres obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości 1 725,0 m, w tym:
- wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm i szerokości 5,1 m;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm o szerokości 5,0 m;
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o grubości 8 cm, obustronnie i szerokości 0,75 m.

Ponadto w ramach poszczególnych zadań występują roboty w zakresie:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie zjazdów do posesji z kruszywa łamanego,
- regulacja istniejących zjazdów,
- regulacja studzienek i zaworów urządzeń podziemnych,
- usunięcie drzew kolidujących z przebudową drogi,
- wykonanie nowego oznakowania pionowego.

2) przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób i badań;
3) zagospodarowanie i zasilenie terenu budowy;
4) obsługę geodezyjną zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egz. dla Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.5.) Wartość części: 3431769,23 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5345998,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5453634,93 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5345998,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo UsŁugowe BRUK-TRANS Piotr Kowalczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140851590

7.3.3) Ulica: ANIELÓW 26

7.3.4) Miejscowość: Sobolew

7.3.5) Kod pocztowy: 08-460

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5345998,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4289388,27 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4717577,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4289388,27 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo UsŁugowe BRUK-TRANS Piotr Kowalczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140851590

7.3.3) Ulica: ANIELÓW 26

7.3.4) Miejscowość: Sobolew

7.3.5) Kod pocztowy: 08-460

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4289388,27 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy