Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Naprawa starych ogrodzeń upraw leśnych (remont ogrodzeń) - zamówienie dodatkowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W ZAWOI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 122462192

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1403

1.5.2.) Miejscowość: Zawoja

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-222

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 507784217

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: park@bgpn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bgpn.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Naprawa starych ogrodzeń upraw leśnych (remont ogrodzeń) - zamówienie dodatkowe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8f4833c-5868-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00481127

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00003384/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Naprawa starych ogrodzeń upraw leśnych (remont ogrodzeń).

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407944

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie prawne:
Podstawa prawna – art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający, wszczynając w trybie podstawowym, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: ZP-13/2023 "Naprawa ogrodzeń upraw leśnych (remont ogrodzeń)- II postepowanie" przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu, możliwość udzielenia zamówień na podobne usługi, polegających na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia podstawowego lub jego części do 50 % wartości zamówienia podstawowego, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego i zamierza je udzielić dotychczasowemu wykonawcy.
Zamówienie będzie polegało na wykonaniu prac z zakresu napraw starych ogrodzeń upraw leśnych (remont ogrodzeń) na terenie O.O. Cyl w wielkości 847 mb.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-18/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 52927,9 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu naprawy starych ogrodzeń upraw leśnych (remont ogrodzeń) na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego w Obwodzie Ochronnym Cyl w ilości:
- oddział 81c - 1 ogrodzenie o długości 310 mb
- oddział 13a, 14a, 75c, 78b - 8 ogrodzeń o długości 537 mb
Zadanie obejmuje następujące czynności:
- rozbiórka starego ogrodzenia tj. demontaż siatki, żerdzi, słupków, przeniesienie zdemontowanego drewna we wskazane miejsce, wywiezienie zużytej siatki leśnej do siedziby Dyrekcji Babiogórskiego Parku Narodowego, pozbieranie gwoździ, złączników, a także skobli w miejsce wskazane przez leśniczego właściwego obwodu ochronnego,
- dowóz materiałów do miejsca wykonywania prac,
- korowanie żerdzi, słupków i podpór na biało,
- opalanie w dolnej części słupków i podpór,
- transport materiałów, doniesienie siatki, słupków itp. do miejsca wykonywania prac,
- usunięcie z trasy przebiegu ogrodzenia wszelkiej przeszkadzającej roślinności typu: jeżyny, trawy, krzewy, odrośla drzew i krzewów, gałęzie (w uzgodnieniu z właściwym leśniczym),
- wykopanie dołków pod słupki,
- osadzenie w ziemi słupków grodzeniowych w odstępach średnio co 3 m na głębokość min. 0,8 m w linii ogrodzenia (w zależności od lokalnych warunków terenowych), możliwe jest osadzenie słupków w mniejszych odstępach w szczególnie trudnych warunkach terenowych,
- podporami należy umocnić każdy słupek narożny (2 podpory na 1 słupek) oraz średnio co drugi słupek – 1 podpora średnio na 1 słupek (w zależności od lokalnych warunków terenowych), które należy wkopać w ziemię na głębokość ok. 50 cm, w miejscach narażonych na przeciążenia z uwagi na kształt ogrodzenia (np. załamania) słupki należy dodatkowo umocnić poprzez montaż bocznych podpór (zastrzałów),
- zawieszenie siatki leśnej na słupkach grodzeniowych wraz z jej właściwym naciągnięciem (siatkę należy zawiesić tak aby w dolnej części znajdowały się najwęższe oczka). Siatkę należy mocować do słupków przy użyciu skobli, które należy dobijać wyłącznie w miejscach łączenia siatki, w pozostałych miejscach druty muszą mieć możliwość przesuwania się w poziomie. Siatka na całej długości ogrodzenia musi ściśle przylegać do ziemi. W przypadku występowania nierówności terenu należy je uzupełnić (kamienie, drewno), tak aby siatka właściwie przylegała do podłoża uniemożliwiając przejście zwierzyny pod siatką. Górna krawędź siatki (drut skrajny górny) powinna znajdować się około 20 cm poniżej górnej linii słupków. Poszczególne rolki siatki należy łączyć ze sobą łącznikami w sposób uniemożliwiający powstawanie nieszczelności w budowie ogrodzenia. Przęsło ogrodzenia wg załączonego schematu nr 1. Niedopuszczalne jest zawieszanie siatki, mocowanie bram oraz słupków na stojących (żywych) drzewach.
- trwałe umocowanie żerdzi na szczycie ogrodzenia do słupków ogrodzeniowych za pomocą gwoździ (miejsce łączenia żerdzi powinno znajdować się na słupku),
- ogrodzenie musi posiadać minimum jedno wejście, zamykaną bramę o szerokości 1,20m, lokalizację bramy oraz sposób montażu wskaże właściwy leśniczy obwodu ochronnego.
Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z zasadami obowiązującymi w Babiogórskim Parku Narodowym, które określają stosowne Zarządzenia Dyrektora BgPN oraz Zasady hodowli lasu, Instrukcja ochrony lasu, Instrukcja ochrony przeciwpożarowej, Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac.
Zamówienie nie zostało podzielone na części.

Miejsce realizacji zamówienia: teren Babiogórskiego Parku Narodowego – Obwód Ochronny Cyl.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

34928310-4 - Ogrodzenia ochronne

34928200-0 - Ogrodzenia

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 65101,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 65101,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 65101,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CRC Drewno Janusz Hajda

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5521072708

7.3.3) Ulica: Zawoja 1021A

7.3.4) Miejscowość: Zawoja

7.3.5) Kod pocztowy: 34-222

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 65101,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-11-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy