Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa 5 dróg na terenie gminy Wólka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wólka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jakubowice Murowane 8

1.5.2.) Miejscowość: Jakubowice Murowane

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-258

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 478 17 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@wolka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wolka.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-032f1068-1bc4-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa 5 dróg na terenie gminy Wólka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-032f1068-1bc4-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00484822

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022738/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa drogi nr 107374L na działce nr 440 w miejscowości Sobianowice

1.1.8 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 635 w m. Rudnik

1.1.9 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 216 w m. Sobianowice

1.1.10 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1431 w m. Turka

1.1.11 Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Świdnik Duży Pierwszy na działkach nr 2062, 2064/8, 2602/1 i innych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00298133

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1412665,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przebudowa drogi nr 107374L na działce nr 440 w miejscowości Sobianowice - etap I.
(Uwaga: etap I nie obejmuje budowy kanału technologicznego)

Wymiary drogi i główny zakres robót:
- długość przebudowywanego odcinka około 383m (łącznie z odgałęzieniami dróg wewnętrznych),
- szerokość jezdni bitumicznej 3,5m na przeważającym odcinku drogi (występujące szerokości: 5m, 3,5m, 3m, 2,5m),
- wykonanie włączenia do drogi powiatowej,
- utwardzenie zjazdów i poboczy kruszywem łamanym,
- wykonanie oznakowania pionowego 17 szt.,
- wycinka drzew 4szt.,
- zabezpieczenie istniejących kabli rurami osłonowymi łącznie około 39m,
- czyszczenie przepustów 23m,
- regulacja wysokościowa zjazdów z kostki brukowej 2szt.,
- umocnienie skarp płytami ażurowymi 161m2,
- ustawienie krawężników betonowych 97m,
- rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych z przewozem na odległość do 10km i rozładunkiem około 618m2.

Podstawowa konstrukcja drogi na odcinku głównym:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S- 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W- 5 cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - 20 cm,
- warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa związanego cementem - 22 cm,

Podstawowa konstrukcja drogi na odgałęzieniach:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S- 3 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W- 4 cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - 15 cm,
- warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa związanego cementem - 15 cm,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.5.) Wartość części: 372648,94 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 635 w m. Rudnik.
Wymiary drogi i główny zakres robót:
- długość przebudowywanego odcinka około 212m,
- szerokość jezdni bitumicznej 3,5m na przeważającym odcinku drogi,
- utwardzenie poboczy kruszywem łamanym szer. 0,5m,
- wykonanie oznakowania pionowego 6 szt.,

- regulacja wysokościowa chodnika z kostki na włączeniu do drogi gminnej.

Podstawowa konstrukcja drogi:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 - 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W50/70 - 5 cm,
- warstwa wyrównawcza podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm zmiennej grubości średnio 11cm,
- dodatkowa górna warstwa podbudowy (na poszerzeniach) z mieszanki mineralnej 0-31,5 mm - 15 cm,
- dodatkowa dolna warstwa podbudowy (na poszerzeniach) z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa - 15cm

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.5.) Wartość części: 166902,24 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 216 w m. Sobianowice.
Wymiary drogi i główny zakres robót:
- długość przebudowywanego odcinka około 72m,
- szerokość jezdni bitumicznej 2,5m na przeważającym odcinku drogi,
- wykonanie włączenia do drogi powiatowej,
- utwardzenie poboczy kruszywem łamanym szer. 0,25m,
- wykonanie oznakowania pionowego 4 szt.,
- rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych z przewozem na odległość do 10km i rozładunkiem około 165m2.

Podstawowa konstrukcja drogi:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 - 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W50/70 - 5 cm,
- górna warstwa podbudowy z mieszanki mineralnej 0-31,5 mm - 15 cm,
- dolna warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=5,0Mpa - 20cm

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.5.) Wartość części: 66616,18 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 1431 w m. Turka - I etap, odcinek od km 0+00 do km 0+425.
Wymiary drogi i główny zakres robót:
- długość przebudowywanego odcinka około 425m,
- szerokość jezdni bitumicznej 2,5m na przeważającym odcinku drogi (5m na początkowym odcinku 131m),
- utwardzenie poboczy kruszywem łamanym szer. od 0,25m do 0,75m,
- wykonanie oznakowania pionowego 4 szt.,
- wstawienie dodatkowych znaków A-30 „Inne niebezpieczeństwo” i T-5 „Koniec nawierzchni utwardzonej” oraz B-33„ograniczenie prędkości 20” na końcu odcinka etapu I (nie ujęte w SOR),
- regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej 3 szt.

Podstawowa konstrukcja drogi:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 - 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W50/70 - 5 cm,
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm - 10cm,
- warstwa wyrównawcza podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm zmiennej grubości średnio 5 cm wraz z dodatkiem cementu - recykling głęboki na miejscu na głębokość 25cm,
- dodatkowa dolna warstwa podbudowy (na poszerzeniach) z kruszywa betonowego 0/63mm grubości 20 cm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.5.) Wartość części: 336515,48 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przebudowa drogi wewnętrznej
w m. Świdnik Duży Pierwszy na działkach nr 2062, 2064/8, 2602/1 i innych.

Wymiary drogi i główny zakres robót:
- długość przebudowywanego odcinka około 395m,
- szerokość jezdni bitumicznej 3,5m na przeważającym odcinku drogi (5m na początkowym odcinku i mijankach),

- utwardzenie poboczy kruszywem łamanym szer. od 0,25m do 0,75m,
- utwardzenie zjazdów kruszywem łamanym,
- wykonanie oznakowania pionowego 7 szt.,
- regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej 7 szt.,
- wymiana przepustu betonowego na rurę karbowaną z tworzywa sztucznego średnicy 400mm, długości 9,5m na włączeniu do drogi gminnej,
- rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. 4cm około 200m2.

Podstawowa konstrukcja drogi:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 - 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W50/70 - 5 cm,
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm - 15cm,
- dolna warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=5,0Mpa - 20cm

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.5.) Wartość części: 469982,96 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 522029,46 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 689812,42 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 522029,46 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo-Usługowe GEO-LUB Magdalena Kleczek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 712-310-90-63

7.3.3) Ulica: ul. Słoneczna 118A

7.3.4) Miejscowość: Jabłonna Majątek

7.3.5) Kod pocztowy: 23-114

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 522029,46 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy