Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Bytnica (droga na tartak i do PGR)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bytnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770215

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bytnica

1.5.2.) Miejscowość: Bytnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-630

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bytnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bytnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-421ff176-5a5a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Bytnica (droga na tartak i do PGR)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-421ff176-5a5a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00493678

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00416858

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Bytnica (droga na tartak i do PGR).
1) Doga na tartak:
a) Charakterystyka Robót I (odcinek dł. 0,99 km):
Przebudowa odcinka drogi gminnej na łącznej długości 0,99km polegać będzie na wykonaniu koryta w początkowym odcinku drogi oraz wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni szutrowej. Na tak przygotowanym podłożu należy wykonać konstrukcję jezdni: 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanek kruszyw niezwiązanych o uziarnieniu 0/31.5mm (4237m2), 4cm w-wa wiążąca z mieszanki BA typu AC11W (3993m2) oraz warstwa ścieralna z mieszanki BA typu AC11S o grubości 4cm (3838m2). Następnie należy uzupełnić nasyp pod poboczami, które należy umocnić kruszywem w postaci warstwy 10cm mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/31.5mm o grubości 10cm (1460m2) zasypane warstwą miału kamiennego w ilości 20kg/1m2. Połączenia poboczy z terenem zahumusować średnio 10cm humusu (1663m2) i obsiać trawą.
b) Charakterystyka Robót II (odcinek 0,4635 km):
Przebudowa odcinka drogi gminnej na łącznej długości 0,4635km polegać będzie na wykonaniu koryta w początkowym odcinku drogi oraz wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni szutrowej. Na tak przygotowanym podłożu należy wykonać konstrukcję jezdni: 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanek kruszyw niezwiązanych o uziarnieniu 0/31.5mm (2156,5m2), 4cm w-wa wiążąca z mieszanki BA typu AC11W (1987m2) oraz warstwa ścieralna z mieszanki BA typu AC11S o grubości 4cm (1903m2). Następnie należy uzupełnić nasyp pod poboczami, które należy umocnić kruszywem w postaci warstwy 10cm mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/31.5mm o grubości 10cm (640m2) zasypane warstwą miału kamiennego w ilości 20kg/1m2. Połączenia poboczy z terenem zahumusować średnio 10cm humusu (288m2) i obsiać traw.
2) Droga do PGR
Charakterystyka Robót III (odcinek drogi gminnej nr 000826F):
Zakres robót obejmuje: remont istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 000826F, budowa i przebudowa zjazdów zwykłych, utwardzenie dojazdu, budowa dojść do posesji.
Roboty budowlane polegać będą na wykonaniu robót przygotowawczych (Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. Obsługa geodezyjna. Mapa Powykonawcza. Rozbiórka nawierzchni jezdni. Regulacja pionowa zaworów i zasuw dla urządzeń podziemnych (woda, gaz)), wykonaniu koryt wraz z profilowaniem i zageszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne i podbudowy, wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonaniu robót wykończeniowych (Pobocze o szerokości 0,75m utwardzone kruszywem, Dojścia do posesji o szerokości 1,5m utwardzone kruszywem), wykonaniu oznakowania pionowego, wykonaniu krawężników betonowe najazdowych o wymiarach 15x22cm, wraz z wykonaniem ław betonowych o powierzchni do 0,1m2 oraz wykonaniu humusowania terenów zielonych z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10cm (380 m2).
2. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia określają:
1) Dokumenty techniczne zawierające:
a) Przedmiary robót budowlanych
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
c) Projekt Techniczny
d) Projekt Stałej Organizacji Ruchu
dostępne w odrębnym pliku stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 9 do SWZ.
2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiące Załącznik nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

44113810-6 - Wykończenia nawierzchni

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1892808,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2317131,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1892808,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9261508162

7.3.4) Miejscowość: Krosno Odrzański

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wszystkie roboty z wyłączeniem robót drogowych bitumicznych

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1892808,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące