Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont drogi gminnej nr 159001N w miejscowości Warlity Małe na odcinku około 865 mb

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OLSZTYNEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743663

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratusz 1

1.5.2.) Miejscowość: Olsztynek

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-015

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 895195453

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ratusz@olsztynek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://olsztynek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://olsztynek.logintrade.net/zapytania_email,143134,06b4c7d3007398a693b3a4eee7262c9e.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont drogi gminnej nr 159001N w miejscowości Warlity Małe na odcinku około 865 mb

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e2c1fabf-6f0f-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00504892

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00454852

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IOS.271.1.15.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 747243,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zadnie pn. „Remont drogi gminnej nr 159001N w miejscowości Warlity Małe na odcinku około 865 mb" dofinansowano w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową nr 28/2023/B/124/19 z dnia 29 września 2023 r.
2. Stan istniejący: Istniejąca nawierzchnia bitumiczna drogi znajduje się w złym stanie technicznym. Miejscami brakuje wyraźnie zaznaczonych spadów poprzecznych jezdni, krawędzie nawierzchni miejscami są uszkodzone. Na całej powierzchni jezdni występują nierówności w profilowaniu podłużnym i poprzecznym, nawierzchnia jezdni jest spękana. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna jezdni odwadniana jest powierzchniowo .
Parametry drogi: długość odcinka – ok. 865 m, szerokość pasa ruchu – 4 m, kategoria ruchu – KR1.
3. W zakres zadania powierzanego wykonawcy wchodzą w szczególności:
1) Roboty przygotowawcze, w szczególności:
a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
b) Zdjęcie warstwy humusu śr. gr. 10 cm z wywiezieniem oraz składowaniem wraz z wycięciem zakrzewień i porostów pod pobocza,
c) Rozbiórka elementów dróg w tym: rozbiórka nawierzchni bitumicznej na włączeniu do drogi istniejącej oraz frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej – śr. gr. 4 cm.
2) Nawierzchnie z mieszanki mineralno – bitumicznej:
a) Warstwa wyrównawcza – śr. gr. 3 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem,
b) Warstwa wiążąca - gr. 3 cm wraz z oczyszczeniem i skropleniem,
c) Warstwa ścieralna gr. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropleniem.
3) Roboty wykończeniowe:
a) pobocza szer. 0,5 m z KŁSM 0/31,5 gr 15 cm,
b) dopasowanie wysokościowe drogi z kamienia polnego – położenie nawierzchni, usuwanie krawężników,
c) karczowanie pni.
4) Tablica informacyjna
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu i wdrożenia stałej organizacji ruchu uwzględniającej:
1) Wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości do 30 lub 40 km/h,
2) Montaż progów zwalniających wyspowych,
3) Wprowadzenie znaku A-30 informującego o pieszych poruszających się poboczem,
4) Do znakowanie niebezpiecznych zakrętów oraz wysokiego wzniesienia,
5) Oznaczenie przystanku komunikacyjnego bez peronu.
(Rysunek planowanej stałej organizacji ruchu stanowi załącznik do SWZ. Zaznacza się jednak, iż jest to tylko rysunek poglądowy i dopuszcza się jego zmiany na etapie realizacji przedmiotu zamówienia).
W ramach stałej organizacji ruchu Wykonawca będzie zobowiązany jest również do: przymocowanie tarcz znaków średnich z folii typu 2 (wstępnie 16 szt.), ustawienia słupków stalowych do znaków (wstępnie 12 szt.), wykonania oznakowania cienkowarstwowego.
5. Zamawiający uzyskał Zaświadczenie Starosty Olsztyńskiego (nr BI-II.6743.14.14.2023.MP9 z dnia 19 stycznia 2023 r.) o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia dotyczącego zamiaru remontu drogi gminnej nr 159001N oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Warlity Małe na odcinku ok. 950 mb na dz. nr geod. 81/1, 85/1 obr. Warlity Małe, gmina Olsztynek.
6. Planowany przebieg drogi (zakres zadania) oznaczono na mapie poglądowej stanowiącej załącznik do SWZ.
7. Obowiązkiem wykonawcy będzie oczyszczenie istniejącego rowu wraz z wywozem nadmiaru materiału.
8. Wykonawca zobowiązany jest do nawiązania nawierzchni remontowanej drogi do istniejących zjazdów.
9. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania pasa drogowego słupkami betonowymi tzw. „świadkami punktu granicznego", w części nadziemnej z każdej strony pomalowany na żółto farbą chlorokauczukową z wytłoczonym napisem „pas drogowy". Wykonany z betonu B-25 zbrojony 4 prętami Ø 10. Rozstaw słupków nie rzadziej niż 200 m, na wszystkich przełajach i punktach charakterystycznych.
10. Zamawiający wymaga sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków (wykaz zmian gruntowych) oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
11. Zamawiający wymaga prowadzenia przez Wykonawcę dziennika budowy przeznaczonego do rejestracji w formie wpisów przebiegu robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia.
12. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia stanowią załącznik do niniejszej SWZ.
13. Wykonawca zobowiązany będzie do pomocy Zamawiającemu przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania w

szczególności do przedstawienia dokumentów niezbędnych w celu zaakceptowania przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie wniosku o rozliczenie dofinansowania np. kosztorysów różnicowych lub powykonawczych, wyjaśnień co do przyjętych rozwiązań technologicznych innych dokumentów jakie okażą się niezbędne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 785144,38 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1019287,47 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 785144,38 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Drogowo-Budowlane As-Drog Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7393948483

7.3.3) Ulica: Gałczyńskiego

7.3.4) Miejscowość: Olsztynek

7.3.5) Kod pocztowy: 10-089

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 785144,38 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy