Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi dla pieszych przy drodze gminnej nr 109467L w miejscowości Samsonówka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Józefów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369103

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 37

1.5.2.) Miejscowość: Józefów

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-460

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jozefow@ejozefow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ejozefow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9545cfbf-6cd8-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa drogi dla pieszych przy drodze gminnej nr 109467L
w miejscowości Samsonówka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9545cfbf-6cd8-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00507435

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024447/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.25 Budowa drogi dla pieszych przy drodze gminnej nr 109467L w miejscowości Samsonówka -odcinek III od km 1+659 do km 2+076 - poprawa bezpieczeństwa

1.1.26 Budowa drogi dla pieszych przy drodze gminnej nr 109467L w miejscowości Samsonówka - odcinek II od km 0+408 do km 0+847- poprawa bezpieczeństwa

1.1.27 Budowa drogi dla pieszych przy drodze gminnej nr 109467L w miejscowości Samsonówka - odcinek I od km 0+005

do km 0+316

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00448060

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IN.271.21.2023.RC

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.3.1 Zadanie 1 - ,,BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH W PASIE DROGI GMINNEJ NR 109467L W MIEJSCOWOŚCI SAMSONÓWKA - ODCINEK I OD KM 0+005 DO KM 0+316”
5.3.1. Zakres prac obejmuje:
1). Długość budowanej drogi gminnej 311 m
2). Powierzchnia chodnika utwardzona betonem asfaltowym 775 m²
2.2). Powierzchnia zjazdów wykonana z kostki brukowej 110 m²
3). Szerokość chodnika 2,5 m
4). Konstrukcja nawierzchni chodnika
a) 4 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R
dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2,
c) 15 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
d) 10 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010,
e) podłoże gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998.
4.1). Konstrukcja nawierzchni przejazdu przez chodnik
a) 4 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R
dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2,
c) 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
d) 20 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010,
a) podłoże gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998.
4.2). Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki brukowej
a) 8 cm – kostka brukowa betonowa Holland, grafitowa, z fazą,
wg PN-EN 1338 z 2005 r.,
b) 4 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4,
c) 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
d) 20 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010,
e) podłoże gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998.
4.3). Konstrukcja nawierzchni zjazdów asfaltowych
a) 5 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R
dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2,
c) 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
d) 15 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010,
e) podłoże gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998..
5.3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ:

Załącznik nr 8 Przedmiar robót
Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 10 Projekt stałej organizacji ruchu
Załącznik nr 11 STWiORB
5.3.3 Wspólny słownik zamówień: CPV 45233140-2, CPV 45100000-8
5.3.4 Zamawiający umożliwia wykonawcy dokonanie wizji lokalnej, gdzie prowadzone będą roboty.
5.4 Zadanie 2 - ,,BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH W PASIE DROGI GMINNEJ NR 109467L W MIEJSCOWOŚCI SAMSONÓWKA - ODCINEK II OD KM 0+408 DO KM 0+847”
5.4.1. Zakres prac obejmuje:
1). Długość budowanej drogi gminnej 439 m
2). Powierzchnia chodnika utwardzona betonem asfaltowym 1097,5 m²
2.2). Powierzchnia zjazdów wykonana z kostki brukowej 260 m²
3). Szerokość chodnika 2,5 m
4). 4). Konstrukcja nawierzchni chodnika
a) 4 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R
dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2,
c) 15 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
d) 10 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010,
e) podłoże gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998.
4.1). Konstrukcja nawierzchni przejazdu przez chodnik
a) 4 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R
dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2,
c) 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
d) 20 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010,
a) podłoże gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998.
4.2). Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki brukowej
a) 8 cm – kostka brukowa betonowa Holland, grafitowa, z fazą,
wg PN-EN 1338 z 2005 r.,
b) 4 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4,
c) 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
d) 20 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010,
e) podłoże gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998.
4.3). Konstrukcja nawierzchni zjazdów asfaltowych
a) 5 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R
dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2,
c) 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
d) 15 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010,
e) podłoże gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998..
5.4.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ:
Załącznik nr 8 Przedmiar robót
Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 10 Projekt stałej organizacji ruchu
Załącznik nr 11 STWiORB
5.4.3 Wspólny słownik zamówień: CPV 45233140-2, CPV 45100000-8
5.4.4 Zamawiający umożliwia wykonawcy dokonanie wizji lokalnej, gdzie prowadzone będą roboty.
5.5 Zadanie 3 - ,,BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH W PASIE DROGI GMINNEJ NR 109467L W MIEJSCOWOŚCI SAMSONÓWKA - ODCINEK III OD KM 1+659 DO KM 2+076
5.5.1. Zakres prac obejmuje:
1). Długość budowanej drogi gminnej 417 m
2). Powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym 1042 m²
2.2). Powierzchnia zjazdów wykonana z kostki brukowej 110 m²
3). Szerokość chodnika 2,5 m
4). Konstrukcja nawierzchni chodnika
a) 4 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R

dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2,
c) 15 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
d) 10 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010,
e) podłoże gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998.
4.1). Konstrukcja nawierzchni przejazdu przez chodnik
a) 4 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R
dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2,
c) 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
d) 20 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010,
a) podłoże gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998.
4.2). Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki brukowej
a) 8 cm – kostka brukowa betonowa Holland, grafitowa, z fazą,
wg PN-EN 1338 z 2005 r.,
b) 4 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4,
c) 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
d) 20 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010,
e) podłoże gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998.
4.3). Konstrukcja nawierzchni zjazdów asfaltowych
a) 5 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R
dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2,
c) 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
d) 15 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010,
e) podłoże gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998.
5.5.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ:
Załącznik nr 8 Przedmiar robót
Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 10 Projekt stałej organizacji ruchu
Załącznik nr 11 STWiORB
5.5.3 Wspólny słownik zamówień: CPV 45233140-2, CPV 45100000-8
5.5.4 Zamawiający umożliwia wykonawcy dokonanie wizji lokalnej, gdzie prowadzone będą roboty.
5.5.5 Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
5.5.6 Wykonawca zobowiązany jest do wycięcia 20 drzew – (sosna) rosnących w pasie przebiegu chodnika oraz w bliskim sąsiedztwie. Powyższe drzewa (dłużycę) należy złożyć w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Po stronie wykonawcy jest również usunięcie pni po ww. drzewach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1684187,69 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1684187,69 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1684187,69 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD BUDOWLANO-TRANSPORTOWY „DROGMOST” Spółka z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 922-306-54-90

7.3.4) Miejscowość: Mokre 24D

7.3.5) Kod pocztowy: 22-400

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1684187,69 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 dni