Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi i przejść dla pieszych w ciągu ulicy Starego Urzędu w Czersku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 27

1.5.2.) Miejscowość: Czersk

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-650

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 523954810

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi i przejść dla pieszych w ciągu ulicy Starego Urzędu w Czersku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8585a00-7e03-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00514135

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010872/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.28 Przebudowa drogi i przejść dla pieszych w ciągu ulicy Starego Urzędu w Czersku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00481640

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZ.271.62.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1605973,63 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
I. Informacja o przedmiocie i zakresie inwestycji.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi i przejść dla pieszych w ciągu ulicy Starego Urzędu w Czersku na odcinkach:
ODCINEK 1 - przebudowa skrzyżowania ul. Starego Urzędu z ul. Łąkową wraz z budową oświetlenia przejść dla pieszych i systemu aktywnego przejścia – branża drogowa i elektryczna
ODCINEK 2 - budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Starego Urzędu w Czersku na odcinku od ronda (zbieg ulic: St. Urzędu, Łukowska, Podleśna, Al. 1000-lecia) do ul. Łąkowej – branża drogowa
ODCINEK 3 - przebudowa skrzyżowania ulicy Łukowskiej, Al. 1000-lecia, Starego Urzędu oraz Podleśnej wraz z dojazdami – poprzez budowę ronda – branża drogowa, elektryczna, branża sanitarna - kanalizacja deszczowa i kanalizacja deszczowa w zakresie dodatkowym w ul. Podleśnej, branża telekomunikacyjna, branża sanitarna – sieć gazowa
1. Branża drogowa.
Zakres robót branży drogowej obejmuje wykonanie robót zgodnie z załączonymi dokumentacjami projektowymi dla poszczególnych odcinków.
UWAGA. Zamieszczona dla ODCINKA 3 dokumentacja projektowa zawiera szerszy zakres zadania, wykonać należy roboty związane z budową ronda i odcinkami ulic:
Odcinek I-A oraz F-A - ul. Starego Urzędu - 81,90 m (całość)
Odcinek A-E - ul. Łukowska - 26,00 m (od środka ronda w kierunku końca odcinka)
Odcinek H-A - Aleja 1000-lecia - 24,00 m (całość)
Odcinek G-A - ul. Podleśna - 30,71 m (całość)
Zakres ten przedstawiono w rys. PZT - zakres zadania.
UWAGA. Na odcinku 2 należy na całej jego długości ul. Starego Urzędu wymienić i ustawić nowy krawężnik 15x30 na ławie betonowej z betonu C12/15 uliczny po obu stronach jezdni. Przed rozbiórką należy odciąć nawierzchnię bitumiczną na szerokość ok. 5 - 8 cm, po ustawieniu krawężnika przestrzeń tą należy uzupełnić mieszanką mineralno - bitumiczną przy okazji układania naw. bitumicznej w ODC. 3.
2. Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa
Zakres robót branży sanitarnej obejmuje wykonanie robót zgodnie z załączoną dokumentacją projektową dla poszczególnych odcinków.
UWAGA. Zamieszczona dla ODCINKA 3 dokumentacja projektowa zawiera szerszy zakres zadania, wykonać należy roboty związane z budową ronda i odcinkami ulic jak dla branży drogowej w tym odcinku. Należy również wykonać dodatkowy zakres kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej
w Czersku.
UWAGA. Odcinek kanalizacji deszczowej w ODC. 3 wg projektu CIVIL PLAN w ul. Łukowskiej należy zakończyć 4 m za zakresem drogowym (odcinek pomiędzy Sd26 i Sd25a) wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni bitumicznej na całej szerokości.
UWAGA. Odcinek kanalizacji deszczowej w ODC. 3 wg projektu CIVIL PLAN w ul. Łukowskiej od studni Sd26 do studni Sd27 należy wykonać w przeciwnym niż w dokumentacji projektowej spadku, czyli od Sd26 do Sd27. Nowe rzędne zostaną ustalone z Wykonawcą na etapie realizacji zadania.
UWAGA. W ramach zadania należy wyregulować armaturę żeliwną istniejących zaworów wodociągowych, studni sanitarnych itp.
UWAGA. Wykonawca uwzględni w wycenie roboty towarzyszące niezbędne do budowy kanalizacji deszczowej takie jak pompowanie wody z wykopu, ewentualne zastosowanie igłofiltrów, zastosowanie deskowań (szalunków) do wykopów.
UWAGA. Przy budowie kanalizacji deszczowej należy wymienić grunt z wykopu pod kanały deszczowe, przykanaliki, studnie i wpusty uliczne na piasek średni. Wykorzystanie gruntu z wykopu do jego późniejszego zasypania może nastąpić po stwierdzeniu jego przydatności i zgodzie Inspektora Nadzoru.
3. Branża sanitarna – sieć gazowa
Zakres robót branży sanitarna – sieć gazowa obejmuje wykonanie robót zgodnie z załączoną dokumentacją projektową dla ODCINKA 3.
UWAGA. Zamieszczona dla ODCINKA 3 dokumentacja projektowa zawiera szerszy zakres zadania, wykonać należy roboty

związane z przebudową gazociągu niskiego ciśnienia w ul. Podleśnej
w Czersku.
4. Branża elektryczna – oświetlenie uliczne, system aktywnego przejścia.
Zakres robót branży elektrycznej obejmuje wykonanie robót zgodnie z załączonymi dokumentacjami projektowymi dla poszczególnych odcinków.
UWAGA. Zamieszczona dla ODCINKA 3 dokumentacja projektowa zawiera szerszy zakres zadania, wykonać należy roboty związane z budową ronda i odcinkami ulic jak dla branży drogowej w tym odcinku.
5. Branża Telekomunikacyjna.
Zakres robót branży telekomunikacyjnej obejmuje przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. tj. likwidację kolizji w ramach przebudowy ulicy Łukowskiej wraz z rondem i jego dojazdami w ciągu ulicy Starego Urzędu w Czersku – ODCINEK 3
UWAGA. Zamieszczona dla ODCINKA 3 dokumentacja projektowa zawiera szerszy zakres zadania, wykonać należy roboty związane z budową ronda i odcinkami ulic jak dla branży drogowej w tym odcinku.
II. Pozostałe informacje dla Wykonawcy
1. Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi dokumentację fotograficzną stanu nawierzchni dróg w obrębie zakresu budowy i przekaże ją Zmawiającemu.
2. Wykonawca przed rozpoczęciem robót opracuje Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu i uzyska jego zatwierdzenie, a następnie oznakuje prowadzone przez siebie roboty.
3. Wykonawca zabezpieczy wszystkie drzewa rosnące w zakresie robót budowlanych poprzez ich odeskowanie wokół pnia na wysokość do 2 m od gruntu.
4. Na etapie wykonawstwa zobowiązuje się wykonawcę do ścisłej współpracy z Nadzorem Inwestorskim wynikającym z przepisów prawa budowlanego i innych oraz przedstawiania raportów
z realizacji zadania.
5. Na etapie budowy, przed złożeniem przez wykonawcę zamawiającemu zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego inwestycji, wykonawca musi uzyskać protokolarne potwierdzenie z Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku o właściwej regulacji istniejącej armatury urządzeń wodno-kanalizacyjnych.
6. Wynikający z dokumentacji stan uzbrojenia może być z nią niezgodny, albo może nie obejmować wszystkich instalacji podziemnych. W związku z tym wszelkie roboty ziemne muszą zostać poprzedzone ręcznymi przekopami kontrolnymi. W trakcie prowadzenia robót związanych
z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej, linii kablowej Wykonawca poprzez ręczne wykopy kontrolne zlokalizuje istniejące uzbrojenie podziemne. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą i odtworzeniem uszkodzonego w trakcie prac uzbrojenia podziemnego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu mieszkańcom posesji położonych przy budowanej drodze w trakcie realizacji zadania. W przypadku konieczności całkowitego zamknięcia danego odcinka drogi należy uwzględnić to w projekcie tymczasowej organizacji ruchu, wyznaczyć objazdy oraz na bieżąco informować mieszkańców.
8. Materiał pozyskany z rozbiórek należy wywieźć i rozładować w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego w odległości do 3 km od placu budowy. Zamawiający na bieżąco poprzez inspektora nadzoru będzie oceniać przydatność materiałów rozbiórkowych do odzyskania. Wykonawca na własny koszt zapewni niezbędne palety, folię stretch, transport i rozładunek materiałów rozbiórkowych. Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru dokona inwentaryzacji materiałów rozbiórkowych i sporządzi z tej czynności protokół.
9. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymywania przejętego placu budowy tj. jezdni drogi objętej zadaniem.
10. W przypadku wyznaczenia objazdów na czas wykonywania robót wykonawca zobowiązany jest do ich uzgodnienia z odpowiednimi zarządcami dróg oraz utrzymywania na swój koszt.
11. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania robót branży telekomunikacyjnej zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez firmę ORANGE. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru firmy ORANGE nad wykonywanymi robotami na swój koszt.
12. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania robót branży elektrycznej i sanitarnej gazowej zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów sieci, w tym zobowiązany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru gestora sieci nad wykonywanymi robotami na swój koszt.
13. Wykonawca zakupi i ustawi tablicę informacyjną (1 szt.) dotyczącą współfinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Tablicę należy wycenić i ująć w kosztorysie ofertowym.
14. W razie zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych Kierownik Budowy jest zobowiązany zgłosić ten fakt zamawiającemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Każdy taki przypadek będzie indywidualnie rozpatrywany przez zamawiającego. Do realizacji tych robót będzie można przystąpić po uzyskaniu akceptacji zamawiającego.
15. Odpady powstałe w wyniku realizacji inwestycji wykonawca powinien zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój koszt. Pozyskany humus należy wykorzystać w maksymalny sposób na warstwę humusu skarp i przeciwskarp. Grunt nadający się do wbudowania można po przebadaniu (stwierdzeniu przydatności) i uzyskaniu zgody od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykorzystać do budowy drogi.
16. O ile w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, wyjaśnieniach do przetargu Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń, wyrobów itp., oznacza to, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wykonawca musi jednak wykazać, że zastosowane materiały, urządzenia itp. są równoważne. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu -szczegółowy opis znajduje się w zał. nr 8 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

50331000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji linii telekomunikacyjnych

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45231221-0 - Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

UZASADNIENIE:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jw., ponieważ nie złożono żadnej oferty w postępowaniu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0