Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
OPRACOWANIE PEŁNOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ULIC: KIEPURY, SZPITALNEJ I KURKOWEJ (II)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Leszno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050445

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kazimierza Karasia 15

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bpw@leszno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.leszno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
OPRACOWANIE PEŁNOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ULIC: KIEPURY, SZPITALNEJ I KURKOWEJ (II)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8d4eb85-4e42-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527612

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060768/28/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej na ul. Kiepury, Szpitalna i Kurkowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00388892

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IN.271.23.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 384906,24 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 371691,02 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część I - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa ul. Kiepury na odcinku od Ronda dr. Opartnego do Szpitala Zespolonego w Lesznie”
1. Zakres zadania obejmuje:
1) Opracowanie mapy do celów projektowych;
2) Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 176); Przygotowanie dokumentacji (projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego) zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679).
3) Opracowanie opinii geotechnicznej (rozstaw punktów badawczych min. co 100m, oprócz opisu warunków gruntowych i wodnych opinia musi zawierać ocenę wysadzinowości podłoża),
4) Uzyskanie wszelkich koniecznych decyzji i uzgodnień;
5) Wykonanie projektów wykonawczych/ technicznych;
6) Opracowanie Operatu dendrologicznego, wyznaczenie ewentualnych drzew/krzewów przeznaczonych do usunięcia, przesadzenia. W przypadku wycinki drzew/krzewów opracowanie projektu nasadzeń zastępczych uzgodnionego z Miejskim Konserwatorem Zieleni.
7) Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i ofertowych;
8) Opracowanie STWiORB;
9) Uzyskanie decyzji Pozwolenia na Budowę (PnB);
10) Pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem do czasu zakończenia zadania;
Podstawowe dane wyjściowe do projektowania:
Dla przedmiotowego terenu obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ewarysta Estkowskiego, Alei Konstytucji 3 Maja, Ludwika Zamenhofa oraz granic miasta Leszna w Lesznie uchwalonego uchwałą Rady Miasta Leszna Uchwała Nr XXXVIII/504/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 13 maja 2021 roku (Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 24.05.2021r. poz. 4195).
Planowana inwestycja zlokalizowana ma być na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 63/2, 63/4, 58/100, 58/101, 52/8, 62, 63/4, 63/2, 70, 57/2, ark. m. 41, obręb 0002, nr 13/1, 10/4, 7, 8, 13/2, 10/4, 26/2, 25/3 11/8, ark. m. 33, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 306301_1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ i załącznikach do niej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

4.5.5.) Wartość części: 154900,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część II –Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Szpitalnej w Lesznie
1. Zakres zadania obejmuje:
1) Opracowanie mapy do celów projektowych;
2) Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 176); Przygotowanie dokumentacji (projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego) zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679).
3) Opracowanie opinii geotechnicznej (rozstaw punktów badawczych min. co 100m, oprócz opisu warunków gruntowych i wodnych opinia musi zawierać ocenę wysadzinowości podłoża),
4) Uzyskanie wszelkich koniecznych decyzji i uzgodnień;
5) Wykonanie projektów wykonawczych/ technicznych;
6) Opracowanie Operatu dendrologicznego, wyznaczenie ewentualnych drzew/krzewów przeznaczonych do usunięcia, przesadzenia. W przypadku wycinki drzew/krzewów opracowanie projektu nasadzeń zastępczych uzgodnionego z Miejskim Konserwatorem Zieleni.
7) Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i ofertowych;
8) Opracowanie STWiORB;
9) Uzyskanie decyzji Pozwolenia na Budowę (PnB);
10) Pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem do czasu zakończenia zadania;
Podstawowe dane wyjściowe do projektowania:
Dla przedmiotowego terenu obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ewarysta Estkowskiego, Alei Konstytucji 3 Maja, Ludwika Zamenhofa oraz granic miasta Leszna w Lesznie uchwalonego uchwałą Rady Miasta Leszna Uchwała Nr XXXVIII/504/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 13 maja 2021 roku
(Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 24.05.2021r. poz. 4195).
Planowana inwestycja zlokalizowana ma być na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 57/1, 72/23, 38/1, 57/2, 70 ark. m. 41, obręb 0002, nr 6/1, 1/1, 2/1, 12/5, 2/2, ark. m. 33, obręb 0002,
jednostka ewidencyjna 306301_1.
2. Założono konieczność przygotowania dokumentacji projektowej. Dla potrzeb uzyskania decyzji PnB dla ul. Szpitlanej w Lesznie, przewidziano wykonanie projektów:
1) branży drogowej:
- kategoria drogi: gminna
- klasa drogi: L
- kategoria ruchu: KR3
- sugerowana prędkość projektowa: 50km/h
- sugerowany przekrój uliczny daszkowy z ciągiem pieszo-rowerowym po zachodniej stronie ulicy oraz obustronnymi zatokami autobusowymi, sugerowane jednocześnie utrzymanie dotychczasowej szerokości jezdni.
- sugerowany rodzaj nawierzchni jezdni: beton asfaltowy.
- sugerowana nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego: kostka betonowa bezfazowa gr 8 cm.
Pozostałe parametry projektowanej drogi zawarto w Załączniku nr 10do SWZ.
2) branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa):
W celu uzyskania szczegółowych warunków do projektowania, należy wystąpić do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie
3) branży teletechnicznej z budową kanału technologicznego:
~ kanał teletechniczny – zgodnie z obowiązującymi przepisami
4) przebudowy urządzeń kolidujących z planowaną inwestycją,
5) zagospodarowania terenów zielonych.
Sposób urządzania zieleni, gatunki roślin oraz operat dendrologiczny, zgodnie z Zarządzeniem nr 27/2/2021 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 17 lutego 2021r. i w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zieleni.
Różnorodne i wielogatunkowe nasadzenia nowej zieleni w pasie zieleni, powinny być różnorodne, wielogatunkowe, dostosowane do panujących na miejscu warunków. Zamiast trawników roślinność krzewiasta, okrywowa, niska – średnio wysoka, wieloletnia
3. Projekty budowlane pozostałych branż infrastruktury muszą posiadać również odpowiednio, pozytywne uzgodnienie z jednostkami zarządzającymi tą infrastrukturą.
Szczegółowe rozwiązania projektowe i lokalizacyjne należy uzgodnić w czasie projektowania z Wydziałem Inwestycji oraz z Miejskim Zarządem Dróg w Lesznie.
4. Planowana inwestycja znajduje się w strefie „W” ochrony archeologicznej określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Uchwała nr VIII/71/2003r. Rady Miasta Leszna z dnia 29 kwietnia 2003 roku.
W związku z czym, wymagane jest uzgodnienie dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Lesznie, mającego siedzibę przy pl. Jana Amosa Komeńskiego nr 6, 64-100 Leszno.
5. Szczegółowe rozwiązania dotyczące zasad nasadzeń i gatunków traw należy uzgodnić z Miejskim Koordynatorem Zieleni.
6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawami i rozporządzeniami obowiązującymi na dzień sporządzenia dokumentacji projektowej.
7. W zakresie branży kanalizacji deszczowej: Opracowania musza być zgodne z „Programem Zagospodarowania Wód Opadowych i Rozwoju Kanalizacji Deszczowej dla Miasta Leszna”, który został przyjęty Uchwałą nr XL/483/2010 Z DNIA 25

MARCA 2010 R. Rady Miejskiej Leszna oraz warunkami technicznymi, które na wniosek inwestora wydaje na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXVIII/305/2005 z dnia 8 marca 2005 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ i załącznikach do niej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

4.5.5.) Wartość części: 95978,84 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część III - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa ul. Kurkowej w Lesznie”
1. Zakres zadania obejmuje:
1) Opracowanie mapy do celów projektowych;
2) Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnej z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 176); Przygotowanie dokumentacji (projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego) zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679).
3) Opracowanie opinii geotechnicznej (rozstaw punktów badawczych min. co 100m, oprócz opisu warunków gruntowych i wodnych opinia musi zawierać ocenę wysadzinowości podłoża),
4) Uzyskanie wszelkich koniecznych decyzji i uzgodnień;
5) Wykonanie projektów wykonawczych/ technicznych;
6) Opracowanie Operatu dendrologicznego, wyznaczenie ewentualnych drzew/krzewów przeznaczonych do usunięcia, przesadzenia. W przypadku wycinki drzew/krzewów opracowanie projektu nasadzeń zastępczych uzgodnionego z Miejskim Konserwatorem Zieleni.
7) Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i ofertowych;
8) Opracowanie STWiORB;
9) Skuteczne zgłoszenie (bez uwag) budowy lub innych robót budowlanych;
10) Pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem do czasu zakończenia zadania;
11) Przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich do wykonanej dokumentacji w ramach wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia (szczegółowe warunki przeniesienia praw autorskich określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ).
Podstawowe dane wyjściowe do projektowania:
Dla przedmiotowego terenu obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kurkowej w Lesznie uchwalonego uchwałą Rady Miasta Leszna Uchwała Nr VIII/71/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2003 roku (Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 02 lipiec 2003 r. Nr. 115 poz. 2127).
Planowana inwestycja zlokalizowana ma być na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 5/15, 5/133, 5/51, 5/60, 5/41, 36/45, 36/2, 5/145, 5/110, 21/5, 5/127, 22/10, 5/23, ark. m. 24, obręb 0002; nr 54, 151, 92, 111, 132, 148/1, 3/1, 4/2, 5/4, ark. m. 29, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 306301_1.
2. Założono konieczność przygotowania dokumentacji projektowej. Dla potrzeb uzyskania skutecznego zgłoszenia robót budowalnych (bez uwag) dla ul. Kurkowej w Lesznie, przewidziano wykonanie projektów:
1) branży drogowej:
- kategoria drogi: gminna
- klasa drogi: L
- kategoria ruchu: KR2
- sugerowana prędkość projektowa: 30km/h
- sugerowany przekrój uliczny daszkowy z obustronnymi i chodnikami oraz zatokami parkingowymi
- sugerowany rodzaj nawierzchni jezdni: beton asfaltowy.
Pozostałe parametry projektowanej drogi zawarto w Załączniku nr 11 do SWZ.
2) branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa):
- należy zaprojektować kanalizację deszczową na odcinkach od skrzyżowania z ul. Borową do ul. Grzybową oraz od ul. Osieckiej do skrzyżowania z ul. Jesionową,
- sieć kanalizacji deszczowej należy zaprojektować z rur PVC o średnicy φ 315mm o sztywności obwodowej 8 kN/m2

- nowoprojektowaną sieć należy zaprojektować w drogach będących własnością Miasta Leszna,
- na sieci kanalizacji deszczowej należy zaprojektować studnie kanalizacyjne o średnicy min. φ 1000mm wykonane z materiałów zapewniających ich całkowitą szczelność (beton B45, tworzywo sztuczne). Studnie przykryć włazami żeliwnymi typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym.
- do połączenia wpustów deszczowych stosować rury PVC o średnicy minimum φ 160mm (ścianka pełna, sztywność 8kN/m2

Pozostałe wstępne parametry do projektowanej kanalizacji deszczowej zawarto w Załączniku nr 12 do SWZ
W celu uzyskania szczegółowych warunków do projektowania, należy wystąpić do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie
3) branży teletechnicznej z budową kanału technologicznego:
kanał teletechniczny – zgodnie z obowiązującymi przepisami
4) przebudowy urządzeń kolidujących z planowaną inwestycją,
5) zagospodarowania terenów zielonych.
- w pasach zieleni w miarę dostępnego miejsca powinno zaprojektować nasadzenia drzew rodzaju np. jarząb, klon, lipa, platan, jesion, głóg w odmianach średniowysokich;
- ograniczenie trawników w pasach zieleni, zastępując je krzewami niskimi i okrywowymi rodzaju: tawuła, róże, dereń, irga, pigwowiec, trzmielina, jałowiec, suchodrzew.
- kompozycje krzewów wielogatunkowe, różnorodne, przemieszane
- szczegółowe rozwiązania, należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zieleni.

3. Projekty budowlane pozostałych branż infrastruktury muszą posiadać również odpowiednio, pozytywne uzgodnienie z jednostkami zarządzającymi tą infrastrukturą.
Szczegółowe rozwiązania projektowe i lokalizacyjne należy uzgodnić w czasie projektowania z Wydziałem Inwestycji oraz z Miejskim Zarządem Dróg w Lesznie.
4. Planowana inwestycja znajduje się w strefie „W" ochrony archeologicznej określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Uchwała nr VIII/71/2003r. Rady Miasta Leszna z dnia 29 kwietnia 2003 roku.
W związku z czym, wymagane jest uzgodnienie dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Lesznie, mającego siedzibę przy pl. Jana Amosa Komeńskiego nr 6, 64-100 Leszno.
5. Szczegółowe rozwiązania dotyczące zasad nasadzeń i gatunków traw należy uzgodnić z Miejskim Koordynatorem Zieleni.
6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawami i rozporządzeniami obowiązującymi na dzień sporządzenia dokumentacji projektowej.
7. W zakresie branży kanalizacji deszczowej: Opracowania musza być zgodne z „Programem Zagospodarowania Wód Opadowych i Rozwoju Kanalizacji Deszczowej dla Miasta Leszna", który został przyjęty Uchwałą nr XL/483/2010 Z DNIA 25 MARCA 2010 R. Rady Miejskiej Leszna oraz warunkami technicznymi, które na wniosek inwestora wydaje na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXVIII/305/2005 z dnia 8 marca 2005 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ i załącznikach do niej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

4.5.5.) Wartość części: 110981,67 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 154900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 198000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 154900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RUFMA Konrad Furman

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364656260

7.3.3) Ulica: ul. Hawelańska 6a/79

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-625

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 154900,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 87900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 95817,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 87900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RUFMA Konrad Furman

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364656260

7.3.3) Ulica: ul. Hawelańska 6a/79

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-625

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 87900,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 102900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 111930,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 102900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RUFMA Konrad Furman

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364656260

7.3.3) Ulica: ul. Hawelańska 6a/79

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-625

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 102900,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące