Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa ulicy Rekreacyjnej wraz z budową drogi dla rowerów w Mszanowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowe Miasto Lubawskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118922

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podleśna 1

1.5.2.) Miejscowość: Mszanowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 56 472 63 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminanml.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminanml.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3166242f-73e0-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa ulicy Rekreacyjnej wraz z budową drogi dla rowerów w Mszanowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3166242f-73e0-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00562695

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019487/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Budowa drogi dla rowerów w ul. Rekreacyjnej w Mszanowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00465890

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RD.271.1.20.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 6050712,20 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres przedmiotu części I - Budowa drogi dla rowerów w ul. Rekreacyjnej w Mszanowie obejmuje:

A) Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe, pomiarowe
- Ścinanie drzew i krzewów wraz z wywozem
- Karczowanie pni wraz z zasypaniem piaskiem i wywozem
- Formowanie i zagęszczanie nasypów
- Montaż rur osłonowych dwudzielnych
- Wymiana/przestawienie hydrantu

B) Kanalizacja deszczowa
- Ułożenie kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa lite o wytrzymałości SN 8 średnicach 200 mm, 300 mm, 600 mm, 800 mm wraz z próbą szczelności
- Wpust uliczny z kręgów o śr. 500 mm z pierścieniem odciążającym
- Studnie rewizyjne z kręgów o śr. 1200 mm z pierścieniem odciążającym
- Studnie rewizyjna z kręgów o śr. 2000 mm z pierścieniem odciążającym
- Umocnienie skarp i dna rowu z kostki kamiennej

C) Jezdnia z betonu asfaltowego i utwardzenia z kostki betonowej
- Warstwa mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 20 cm
- Krawężniki betonowe najazdowe, drogowe
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
- Podbudowa z mieszanki związanej cementem C8/10 grubość po zagęszczeniu 20 cm
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC16W - warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 5 cm wraz z regulacja istniejących urządzeń
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC11S- warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm wraz z regulacja istniejących urządzeń
- Nawierzchnia z kostki betonowej kolor gr. 8 cm na podsypce cementowej

D) Ciąg pieszo-rowerowy z betonu asfaltowego
- Warstwa mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 20 cm
- Krawężniki betonowe najazdowe, drogowe
- Obrzeża betonowe 8x30
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC11W - warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 3 cm wraz z regulacja istniejących urządzeń
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC11S- warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 3 cm wraz z regulacja istniejących urządzeń
- Nawierzchnia z płytki chodnikowej ostrzegawczej betonowej kolor grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm wraz z regulacja urządzeń

E) Zjazdy z betonu asfaltowego
- Warstwa z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 20 cm
- Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC16W - warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 5 cm wraz z regulacja istniejących urządzeń
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC11S- warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm wraz z regulacja istniejących

urządzeń

F) Dojścia do posesji z kostki betonowej
- Warstwa mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm
- Obrzeża betonowe 8x30 cm
- Podbudowa z mieszanki związanej cementem C8/10 grubość po zagęszczeniu 15 cm
- Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm, wraz z regulacja urządzeń

G) Wykończenia
- Ażury betonowe układane na podsypce cementowo-piaskowej 4 cm wraz z humusowaniem i obsianie trawą
- Regulacja nawierzchni z kostki betonowej układanej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacja urządzeń
- Wyrównanie zjazdów, drogi z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
- Ustawienie ogrodzeń segmentowych dł. 60 m (wraz z 1 brama, 1 furtka)
- Wykonanie trawników z pielęgnacją w trakcie trwania gwarancji, wraz z humusowaniem i obsianiem trawą
- Oznakowanie pionowe oraz oznakowanie aktywne
- Oznakowanie poziome,
- Oznakowanie poziome,
- Sadzenie drzew liściastych wraz z pielęgnacją w okresie gwarancji.

H) Oświetlenie drogowe
- Układanie kabla YAKXS 4x35 mm2
- Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480kg
- Montaż opraw LED oświetlenia zewnętrznego na słupie

I) Zakres części I obejmuje również:
- przebudowę kolizji energetycznej
- przebudowę kolizji telekomunikacyjnej
- wykonanie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych w granicach inwestycji, w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia konserwatorskiego (opinia WUOZ w przedmiotowym zakresie dołączona jest do projektu budowlanego) oraz wszelkich innych wymaganych uzgodnień niezbędnych do wykonania tych badań.

2. Zakres przedmiotu części II: Rozbudowa ulicy Rekreacyjnej w Mszanowie - etap końcowy obejmuje:

A) Kanalizacja deszczowa
- Ułożenie kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa lite o wytrzymałości SN 8 średnicach 200 mm, wraz z próbą szczelności,
- Wpust uliczny z kręgów o śr. 500 mm z pierścieniem odciążającym.

B) Jezdnia z betonu asfaltowego
- Warstwa mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 20 cm,
- Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm,
- Krawężniki betonowe najazdowe,
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm,
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm,
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC16W - warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 5 cm wraz z regulacja istniejących urządzeń,
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC11S- warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm wraz z regulacja istniejących urządzeń.

C) Zjazdy z betonu asfaltowego
- Warstwa mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 20 cm
-Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC16W - warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 5 cm wraz z regulacja istniejących urządzeń
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC11S- warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm wraz z regulacja istniejących urządzeń

D) Wykończenia
- Wyrównanie zjazdów, drogi z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
- Ścinka istniejących poboczy wraz z formowaniem poboczy z kruszywa 031,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
- Wykonanie trawników z pielęgnacją w trakcie trwania gwarancji, wraz z humusowaniem i obsianiem trawą

- Oznakowanie poziome

E) Oświetlenie drogowe
- Układanie kabla YAKXS 4x35 mm2
- Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480kg
- Montaż opraw LED oświetlenia zewnętrznego na słupie

3. Uwaga dotycząca obu części przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, przy czym projekt budowlany branży drogowej wraz z rysunkiem zamiennym, branży energetycznej oświetleniowej oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jest wspólna dla obu części przedmiotu zamówienia, natomiast przedmiary robót są odrębne dla poszczególnej części przedmiotu zamówienia.

4. Do obowiązków Wykonawcy należy:
- przetransportowanie z wbudowaniem materiałów sypkich pozyskanych z rozbiórki drogi/drogi dla rowerów (m.in. kruszywa, frezowiny) na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w odległości do 5 km. Pozostałe materiały powstałe przy rozbudowie drogi należy traktować jako odpad, który podlega utylizacji na koszt Wykonawcy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
- przetransportowania materiałów pozyskanych z rozbiórki drogi nadających się do ponownego wykorzystania (m.in. krawężniki) na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w odległości do 5 km. Użyteczność materiałów co do ponownego ich wykorzystania wskazuje Zamawiający.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4295630,23 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4562942,23 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4295630,23 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Strabag sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010676681

7.3.3) Ulica: Parzniewska 10

7.3.4) Miejscowość: Pruszków

7.3.5) Kod pocztowy: 05-800

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca powierzy podwykonawcom wszystkie roboty oprócz robót związanych z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Podwykonawcy nie zostali jeszcze wybrani, nazwy firm podwykonawców zostaną podane na etapie realizacji.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4295630,23 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy