Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Roboty budowlane w pasach drogowych dóg gminnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409695

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1 A

1.5.2.) Miejscowość: Majdan Królewski

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-110

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@majdankrolewski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://majdankrolewski.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/majdankrolewski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Roboty budowlane w pasach drogowych dóg gminnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a3fba47e-89f3-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00572348

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00092495/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogi gminnej nr 104058 R "Huta Komorowska przez wieś"

1.1.21 Remont drogi gminnej nr 104081 R ul. Kościuszki w Majdanie Królewskim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00510016

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.BIF.271.19.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn:
„Roboty budowlane w pasach drogowych dróg gminnych" na zakresach:
a) Remont drogi gminnej nr 104081R ul. Kościuszki w Majdanie Królewskim.
b) Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogi gminnej Nr 104058R „Huta Komorowska przez wieś" w Hucie Komorowskiej
Zakres zamówienia: tj. robót budowlanych:
Zakres 1
Remont drogi gminnej nr 104081R ul. Kościuszki w Majdanie Królewskim
Zakres robót zgodny z dokumentacją projektową :
1) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej – 0,382 km
- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km, w miejsce wskazane przez zamawiającego – 2228,00 m²
- Roboty rozbiórkowe chodników z odwozem spaletowanego ręcznie materiału nadającego sie do ponownego użytku i samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego Krawężnik (obustronnie) i obrzeże 200mb kostka brukowa rozbiórka ręczna na palety – 300,00 m²
- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km – 573,00 m³

2) Fundamentowanie chodników
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie – 573,00 m²
- Stabilizacja cementem gruntu na miejscu o wytrzymałości 1,5MPa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy 15 cm - 573,00 m²
- podbudowa z tłucznia kamiennego z tłucznia 0-63mm grubości 15cm po zagęszczeniu– 573,00 m²

3) Roboty w zakresie nawierzchni dróg i chodników
- Obrzeża betonowe o wymiarach100x30x8 cm (na zjazdach czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i plantowaniem na czysto – 382,00 m
- Krawężniki betonowe. Montaż Krawężników betonowych na ławie fundamentowej 100x30x15cm – 764,00 m
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej i czerwonej na zjazdach bez fazo-wej – 573,00 m²
- o grubości 50kg/m2 bez dodatku destruktu – 2228,00 m²
- Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 S W50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) bez dodatku destruktu – 2228,00 m²
4) Roboty Wykończeniowe
- Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych1x wymiana kratki - regulacja krat wpustów oraz studzienek w zakresie -0,5m do +0,5m od istniejącego poziomu – 25,00 szt.

Zakres 2
Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogi gminnej Nr 104058R „Huta Komorowska przez wieś" w Hucie Komorowskiej.
Zakres robót zgodny z dokumentacją projektową :
1) Roboty przygotowawcze
- Wyznaczenie w terenie równinnym przebiegu sytuacyjno-wysokościowego trasy drogowej, rowów oraz usytuowania wszelkich obiektów inżynierskich. – 0,613 km
- Karczowanie drzew o średnicy 10÷35cm – 4 szt.
- Karczowanie krzaków i poszycia – 0,010 ha
- Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy ok. 30cm - z wywiezieniem na odkład – 2217,50 m²
- Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy ok. 30cm - z wywiezieniem na odkład – 186,00 m²
- Rozebranie podbudowy z kruszywa o średniej grubości 15cm - 20,00 m²
- Rozebranie nawierzchni z tłucznia – 137,00 m²
- Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – 20,00 m²
- Rozebranie prefabrykowanych elementów betonowych – 2,0 m³

- Rozebranie przepustów z rur żelbetowych – 43,70 m
- Rozebranie przepustów z rur z tworzyw sztucznych – 9,50 m
- Rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych – 5 szt.
- Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych – 5 szt.
- Rozebranie ścianek czołowych przepustów – 3 m³

2) Roboty ziemne
- Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I÷VI z transportem urobku na nasyp – 140,00 m³
- Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I÷VI z transportem urobku i jego zagospodarowaniem/utylizacją – 48,00 m³
- Wykonanie górnych warstw nasypów mechanicznie z gruntu z dokopu - górne warstwy nasypu – 805,00 m³

3) Odwodnienie korpusu drogowego
- Wykonanie przykanalików z rur PCV średnicy 25cm – 21,50 m
- Studzienki ściekowe – 3 szt.
- Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych – 1 szt.

4) Podbudowy
- Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. I÷VI, głębokość koryta 11-20cm – 2092,60 m²
- Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych z kruszywa – 1212,80 m²
- Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mineralno-asfaltowych – projektowanych – 20,00 m²
- Skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych z kruszywa – 1212,80 m²
- Skropienie emulsją asfaltową warstw mineralno-asfaltowych – 20,00 m²
- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, gr. w-wy 15cm – 1192,80 m²
- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, gr. w-wy 21cm – 307,10 m²
- Wykonanie w-wy wzmacniającej podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości 1,5÷2,5MPa, gr. w-wy 15cm – 1937,90 m²
- Wykonanie dolnej w-wy wzmacniającej podłoże z kruszywa (lub gruntu) stabilizowanego cementem o wytrzymałości 0,5÷1,5MPa, gr. w-wy 15cm – 823,00 m²

5) Nawierzchnie
- stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm – zjazdy – 40,00 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 grubości 4cm - jezdnia drogi gminnej – 20,00 m²
- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 grubości 6cm – chodnik – 1192,80 m²
- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W dla KR3 grubości 5cm - jezdnia drogi gminnej – 20,00 m²
- Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubość frezowania 4.0-6.0cm – 60,00 m²
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej – 287,10 m²

6) Roboty Wykończeniowe
- Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10cm - 558,00 m²
- Umocnienie skarp i dna rowu betonowymi płytami ażurowymi - 10,80 m²
- Umocnienie skarp na wlotach i wylotach przykanalików kostką betonową gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej – 3,0 m²
- Umocnienie skarp na wlotach i wylotach przepustów o średnicy 50cm prefabrykowaną - ścianką oporową ze skrzydłami z betonu – 1 szt.
- Ułożenie przepustów rurowych PP o średnicy 40cm – 3,0 m
- Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp rowu – 58,90 m

7) Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych – 5 szt.
- Przymocowanie tarcz znaków drogowych z rozbiórki – 5 szt.
- Ustawienie balustrad zabezpieczających ruch pieszych – 47,10 m

8) Elementy ulic i dróg
- Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem – 580,70 m
- Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x25 cm na ławie betonowej – 667,20 m

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1122035,79 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1235350,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1122035,79 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Mielcu

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8171839280

7.3.3) Ulica: KOrczaka 6A

7.3.4) Miejscowość: Mielec

7.3.5) Kod pocztowy: 39-300

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Nie są znani

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1122035,79 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy