# Ogłoszenie o wyniku postępowania
# Roboty budowlane
# Przywracanie zdegradowanych mokradeł do stanu naturalnego w leśnictwie Gołuchów

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Lasy Państwowe Nadleśnictwo Taczanów

**1.3.) Oddział zamawiającego:** Nadleśnictwo Taczanów

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 250518944

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Taczanów Drugi 43

**1.5.2.) Miejscowość:** Pleszew

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 63-300

**1.5.4.) Województwo:** wielkopolskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL416 - Kaliski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** taczanow@poznan.lasy.gov.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.taczanow.poznan.lasy.gov.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c6344b66-6c0b-11ee-9aa3-96d3b4440790

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Środowisko

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przywracanie zdegradowanych mokradeł do stanu naturalnego
w leśnictwie Gołuchów

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-c6344b66-6c0b-11ee-9aa3-96d3b4440790

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00000037

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-01-01

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2023/BZP 00087439/03/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.2 Przywracanie zdegradowanych mokradeł do stanu naturalnego w Leśnictwie Gołuchów.

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak

**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**

"Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu "Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00446365

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** SA.270.9.2023

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na: „Przywracanie zdegradowanych mokradeł do stanu naturalnego w leśnictwie Gołuchów”.
Przedsięwzięcie polega na robotach o charakterze odtworzeniowym, jest zlokalizowane w miejscu dawnej budowli wodnej. Przedsięwzięcie nie zmienia przeznaczenia terenu, na którym obiekt jest realizowany lub na który oddziałuje. Określa się równocześnie i jednoznacznie funkcję terenu objętego przedsięwzięciem, którą ma stanowić retencja wód: mokradłowa i korytowa. W odtworzeniu mokradła przyjęto koncepcję maksymalnego wykorzystania istniejącego ukształtowania terenu z pozostałościami dawnej grobli oraz minimalizacji ingerencji w tereny przyległe. Koncepcja ta minimalizuje koszty prac i wpływ na środowisko poprzez maksymalne wykorzystanie istniejących budowli i konfiguracji terenu z korytem płynącego przez obszar opracowania cieku. Nie przewidziano pogłębiania czaszy dawnego zbiornika. Dla zabezpieczenia funkcji wodochronnych terenu leśnego w granicach dawnego zbiornika planuje się działania mające na celu powiększenie i wzmocnienie obszaru mokradłowego w czaszy zbiornika. Nie jest planowana odbudowa dawnego zbiornika, w szczególności nie planuje się oczyszczenia i kształtowania jego czaszy ani remontu grobli na całej jej długości.

Zwiększenie retencji na terenie mokradła planuje się poprzez działania:
1. zapewnienie piętrzenia wód na niewielką wysokość w czaszy dawnego zbiornika,
2. zabezpieczenie stałego dopływu części wód z rzeki Giszki na teren mokradła (czaszy dawnego zbiornika).

Działanie nr 1 zostanie zrealizowane przez wykonanie zastawki Z3 piętrzącoupustowej wbudowanej w linię istniejącej grobli, na długości istniejącego rowu biegnącego przez dawny zbiornik. Planuje się zastawkę kamienno-betonową o wysokości piętrzenia 1,4 m. Nadmiar wód będzie przelewał się koroną zastawki do niecki wypadowej i odpływał istniejącym rowem w dół doliny. Dla wykonania zastawki może być konieczne uzupełnienie nasypu istniejącej grobli na długości obecnej wyrwy dla umożliwienia wbudowania w nią zastawki. Planowany nasyp będzie znacznie niższy w stosunku do korony istniejącej grobli. Ponadto konieczna będzie stabilizacja i niewielkie podniesienie gardła istniejącego przelewu zlokalizowanego przy grobli, od strony rz. Giszki, do ok. 0,4 m. Przelew
zostanie umocniony gurtem z kamienia na betonie, aby zabezpieczyć go przed rozmywaniem w wyniku wezbrań. Dno gurtu zostanie wykonane na poziomie 10 cm wyższym od poziomu piętrzenia zastawki Z3.

Działanie nr 2 zostanie zrealizowane przez odbudowę ujęcia zasilającego teren mokradła, tj. kierującego część wód rzeki Giszki do rowu doprowadzającego. Planowana jest budowa niewielkiej zastawki Z1 piętrzącej na rzece bezpośrednio poniżej wlotu do rowu. Kamienno-betonowa zastawka będzie miała wysokość piętrzenia zaledwie 0,4 m. Będzie wyposażona w otwory dla przepuszczenia całości przepływu nienaruszalnego w rzece. Wody będą przelewać się koroną zastawki do niecki wypadowej. Konieczna będzie stabilizacja koryta rzeki przez fragmentaryczne umocnienie na długości 15 m.

Planuje się przebudować wlot do rowu w prawym brzegu rzeki bezpośrednio powyżej planowanej zastawki. Odpowiednio zostanie ustabilizowane dno rowu na rzędnej umożliwiającej przepływ nadmiaru wód z rzeki (ponad przepływnienaruszalny) w kierunku mokradła. Na rowie, bezpośrednio za wlotem planuje się zastawkę Z2 „zamykającą” tj. zabezpieczającą przed wtargnięciem nadmiernej ilości wód w warunkach wezbrań, jak i umożliwiającą zamknięcie dopływu w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Całkowita wysokość zastawki wynosi 0,75 m. Projektuje się ponadto uporządkowanie rowu pomiędzy ujęciem a zastawką piętrzącą (w grobli), na długości ok. 400 m. W zakres prac wchodzi usunięcie rumoszu drzewnego, liści z koryta, ograniczone odmulenie o ile będzie niezbędne. Na długości ujęcia i odpływu będzie konieczne kształtowanie profilu rowu z fragmentarycznym umocnieniem dla stabilizacji koryta i zabezpieczenia przed wpływem przepływów powodziowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), na który składają się:

(1) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót;
(2) Projekt budowlany
(3) Projekt wykonawczy
(4) Przedmiary robót.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 6

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 6

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 2

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 342323,32 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 520946,54 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 443670,03 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** DREW-KOS Sp. z o.o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 5833453314

**7.3.3) Ulica:** Lawendowe Wzgórze 14/64

**7.3.4) Miejscowość:** Gdańsk

**7.3.5) Kod pocztowy:** 80-175

**7.3.6.) Województwo:** pomorskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Tak

**7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:**

Do 95 % zakresu prac, prace zwarte w przedmiarze

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-12-29

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 443670,03 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 30 dni