Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Wiadukt Górczyński w Poznaniu – wykonanie naprawy izolacji obiektu (jezdnia zachodnia – wyjazdowa z Poznania)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302689539

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wiosny Ludów 2

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-831

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@pim.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pim.poznan.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0f987561-e5be-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Wiadukt Górczyński w Poznaniu – wykonanie naprawy izolacji obiektu (jezdnia zachodnia – wyjazdowa z Poznania)”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f987561-e5be-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00087672

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00198854

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PIM/04/23/ZP21/2022-336

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie naprawy obiektu Wiadukt Górczyński w Poznaniu – (jezdnia zachodnia – wyjazdowa z Poznania) w ramach inwestycji przewiduje się:
Poziom nawierzchni obiektu:
• demontaż barier ochronnych,
• skucie fragmentów żelbetowej kapy chodnikowej (w pasmach szerokości ok. 1,0m),
• demontaż krawężnika,
• rozbiórka warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni (na szerokości ok. 1,5m od krawężnika),
• rozbiórka warstwy wiążącej nawierzchni jezdni (na szerokości ok. 1,0m od krawężnika) wraz z izolacją,
• rozbiórka fragmentu płyty żelbetowej (do poziomu górnych półek dźwigarów WBS),
• demontaż wpustów i sączków wraz z odcinkami rur odprowadzających wodę do kolektora,
• oczyszczenie i udrożnienie kanalizacji deszczowej,
• odtworzenie wpustów wraz z podłączeniem do kolektora zbiorczego,
• odtworzenie płyty żelbetowej (w pasmach szerokości ok. 1,0m),
• odtworzenie żelbetowych pasm kapy chodnikowej (pasma o szerokości ok. 1,0m),
• wykonanie nowej hydroizolacji natryskowej - MMA, mającej właściwości wulkanizowania się z izolacją bitumiczną, wraz z doszczelnieniem styku starej i nowej izolacji,
• odtworzenie krawężnika wraz z kotwieniem w kapie chodnikowej,
• wykonanie iniekcji wysokociśnieniowej (uszczelniającej - PUR) na styku fragmentu betonowego kapy i stalowego wspornika pod chodnikowego,
• odtworzenie nawierzchni na jezdni i chodniku,
• odtworzenie barier ochronnych,
Spód obiektu i podpory:
• demontaż kolektora odwodnienia,
• demontaż istniejących taśm z włókna węglowego dla dwóch skrajnych belek WBS od strony zachodniej,
• oczyszczenie powierzchni belek WBS oraz konstrukcji stalowej wspornika podchodnikowego na styku z powierzchnią belki WBS,
• rozbiórka najbardziej uszkodzonych fragmentów blachy czołowej wspornika pod chodnikowego (założono pasmo blachy szerokości 15cm na długości przęsła oraz 12cm na odcinkach ponad głowicami podpór)
• skucie luźnych fragmentów otuliny betonowej na krawędziach głowic podpór oraz belkach WBS,
• wykonanie iniekcji wysokociśnieniowej (uszczelniającej - PUR) na styku betonu płyty pomostu i blachy czołowej stalowego wspornika pod chodnikowego,
• odtworzenie usuniętych wcześniej fragmentów blachy czołowej wspornika pod chodnikowego – klejenie pasm blachy gr. 6mm za pomocą żywic epoksydowych oraz kotwienie ich za pomocą kotew wklejanych,
• odtworzenie powłoki antykorozyjnej na konstrukcji stalowej – na styku wspornika pod chodnikowego ze skrajną belką WBS,
• reprofilacja zaprawami typu PCC w miejscach skucia luźnej otuliny betonowej głowic podpór oraz belek WBS,
• odnowienie powłok antykorozyjnych na powierzchniach betonowych – krawędzie głowic podpór oraz belka WBS (skrajna),
• ponowny montaż kolektora odwodnienia,
• montaż stalowych bloków kotwiących oraz kabli sprężenia zewnętrznego – wzmocnienie skrajnej i przed skrajnej belki wiaduktu.
Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowego zakresu zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umownych – Załączniku nr 1 do SWZ oraz Załącznikach nr 2-3-4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1945956,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2295047,43 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1945956,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MOST SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 301049766

7.3.3) Ulica: Kujawska 51A

7.3.4) Miejscowość: Sopot

7.3.5) Kod pocztowy: 81-862

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1945956,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 227 dni