**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łużna.**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Łużna

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 491892469

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Łużna 634

**1.5.2.) Miejscowość:** Łużna

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 38-322

**1.5.4.) Województwo:** małopolskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL218 - Nowosądecki

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** gmina@luzna.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** https://bip.malopolska.pl/ugluzna

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://platformazakupowa.pl/pn/luzna

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łużna.

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-327cd9df-617a-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00052493

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-02-10

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2021/BZP 00044746/07/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.7 Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łużna.

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00324458/02

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** ZP.271.15.2021

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji dróg gminnych na terenie Gminy Łużna.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie:
1) Etap I - Remont drogi gminnej Mszanka - Bystra 270 772K w km 0+000 - 1+300 w miejscowości Mszanka.
2) Etap II - Remont drogi gminnej Wola Łużańska - Szalowa - Ujechane K-270808 w m. Wola Łużańska w km 0+000 - 0+820 I etap,
- Remont drogi gminnej Stary Gościniec 270 763K w km 0+000 - km 0+867 w miejscowości Łużna,
- Remont drogi gminnej Łużna w kier. P. Halika K-270823 w km 0+000 - 0+320 w miejscowości Łużna,
- Remont drogi gminnej Łużna - Wiatrówki K-270744 km 0+000 - 0+560 etap I w miejscowości Łużna.

3.2. Zakres robót na poszczególnych zadaniach:
1) Remont drogi gminnej Mszanka - Bystra 270 772K w km 0+000 - 1+300 w miejscowości Mszanka.
W zakres robót budowlanych wchodzi wymiana warstwy ścieralnej jezdni, oraz nawierzchni na istniejących chodnikach. W razie konieczności lokalnie zostanie wykonane wzmocnienie konstrukcji istniejącej drogi warstwą mieszanki kruszywa niezwiązanego o CBR >25%, oraz współczynnikiem filtracji k>8m/dobę oraz podbudowy zasadniczej warstwą mieszanki kruszyw niezwiązanych C90/3. Warstwa ścieralna będzie miała szerokość 3,50 – 5,50m (jak w stanie istniejącym). Obustronne pobocza szerokości 0,75m zostaną ścięte i uzupełnione 10cm warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Wykonanie stałej zmiany organizacji ruchu dla oznakowania przedmiotowej drogi.

2) Remont drogi gminnej Wola Łużańska - Szalowa - Ujechane K-270808 w m. Wola Łużańska w km 0+000 - 0+820 I etap.
W zakres robót budowlanych wchodzi rozbiórka istniejącej (zniszczonej) warstwy ścieralnej, w razie potrzeby lokalna wymiana warstw konstrukcji istniejącej drogi warstwą mieszanki kruszywa niezwiązanego o CBR >25%, oraz współczynnikiem filtracji k>8m/dobę oraz podbudowy zasadniczej warstwą mieszanki kruszyw niezwiązanych C90/3. Zostanie odtworzona warstwa bitumiczna o grubości 8cm z mieszanki mineralno asfaltowej typu SMA 16 JENA. Warstwa ścieralna będzie miała szerokość 3,00m. Obustronne pobocza szerokości 0,50m zostaną ścięte i uzupełnione 10cm warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

3) Remont drogi gminnej Stary Gościniec 270 763K w km 0+000 - km 0+867 w miejscowości Łużna.
W zakres robót budowlanych wchodzi rozbiórka istniejącej (zniszczonej) warstwy ścieralnej, w razie potrzeby wymiana warstw konstrukcji istniejącej drogi warstwą mieszanki kruszywa niezwiązanego o CBR >25%, oraz współczynnikiem filtracji k>8m/dobę oraz podbudowy zasadniczej warstwą mieszanki kruszyw niezwiązanych C90/3. Zostanie odtworzona warstwa bitumiczna o grubości 8cm z mieszanki mineralno asfaltowej typu SAM 16 JENA. Warstwa ścieralna będzie miała szerokość 2,75m, na łuku poszerzona do 3,25m. Obustronne pobocza szerokości 0,50m zostaną ścięte i uzupełnione 10cm warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

4) Remont drogi gminnej Łużna w kier. P. Halika K-270823 w km 0+000 - 0+320 w miejscowości Łużna.
W zakres robót budowlanych wchodzi rozbiórka istniejącej (zniszczonej) warstwy ścieralnej, w razie potrzeby wymiana warstw konstrukcji istniejącej drogi warstwą mieszanki kruszywa niezwiązanego o CBR >25%, oraz współczynnikiem filtracji k>8m/dobę oraz podbudowy zasadniczej warstwą mieszanki kruszyw niezwiązanych C90/3. Zostanie odtworzona warstwa bitumiczna o grubości 8cm z mieszanki mineralno asfaltowej typu SAM 16 JENA. Warstwa ścieralna będzie miała szerokość 3,00m. Obustronne pobocza szerokości 0,25m zostaną ścięte i uzupełnione 10cm warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

5) Remont drogi gminnej Łużna - Wiatrówki K-270744 km 0+000 - 0+560 etap I w miejscowości Łużna.
W zakres robót budowlanych wchodzi rozbiórka istniejącej (zniszczonej) warstwy ścieralnej, w razie potrzeby lokalna wymiana warstw konstrukcji istniejącej drogi warstwą mieszanki kruszywa niezwiązanego o CBR >25%, oraz współczynnikiem filtracji k>8m/dobę oraz podbudowy zasadniczej warstwą mieszanki kruszyw niezwiązanych C90/3. Zostanie odtworzona warstwa bitumiczna o grubości 8cm z mieszanki mineralno asfaltowej typu SMA 16 JENA. Warstwa ścieralna będzie miała szerokość 2,75m. Obustronne pobocza szerokości 0,50m zostaną ścięte i uzupełnione 10cm warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
- z materiałów własnych wykonawcy, zgodnie z projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją warunków zamówienia (SWZ), złożoną ofertą oraz przedmiarem robót stanowiącym element pomocniczy do wyceny przedmiotu zamówienia.
3.3 Rozliczenie za wykonanie poszczególnych elementów robót odbędzie się w dwóch transzach:

3.3.1. Pierwsza transza po zakończeniu etapu I o którym mowa w pkt. 3.1.1) w wysokości nie wyższej niż 50% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy.
3.3.2. Druga transza po zakończeniu realizacji całego przedmiotu umowy w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 5

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 5

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 1862470,06 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 3418411,56 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 1862470,06 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Średni przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "GODROM" Sp. z o.o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** NIP: 7381802733

**7.3.3) Ulica:** ul. Zakole 9

**7.3.4) Miejscowość:** Gorlice

**7.3.5) Kod pocztowy:** 38-300

**7.3.6.) Województwo:** małopolskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-02-08

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 1862470,06 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 13 miesiące

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy