Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rzepedzi o pomieszczenia sali gimnastycznej i przedszkola wraz z przebudową kotłowni olejowej - stan surowy zamknięty

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Komańcza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440755

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Komańcza 166

1.5.2.) Miejscowość: Komańcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-543

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 13 4677035

1.5.8.) Numer faksu: 13 4677500

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@komancza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.komancza.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rzepedzi o pomieszczenia sali gimnastycznej i przedszkola wraz z przebudową kotłowni olejowej - stan surowy zamknięty

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d9e8cba-6181-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00062658

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009449/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rzepedzi o pomieszczenia sali gimnastycznej i przedszkola wraz z przebudową kotłowni olejowej – stan surowy zamknięty

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00322662/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Wp.271.9.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rzepedzi o pomieszczenia sali gimnastycznej i przedszkola wraz z budową kotłowni olejowej w ramach zadania: „Budowa sali gimnastycznej wraz z niezbędnymi pomieszczeniami przy Szkole Podstawowej w Rzepedzi gm. Komańcza. Działki 165/45, 165/18,165/19,164/2,164/1, obręb 0019 Rzepedź” do stanu surowego zamkniętego dla całości budynku, w następującym zakresie:

1 .Roboty ziemne i fundamentowe:
- pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagórkowatym – 375,211m3
- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi – 300,169m3
- podkłady betonowe na podłożu gruntowym – 6504m3
- ławy fundamentowe – 12,667 m3
- ściany żelbetowe proste o grubości 30cm wysokości do 3m – 91,40m2
- ściany żelbetowe proste o grubości 24cm wysokości do 3m – 38,662m2
- stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe – 0,294m3
- słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4m – 1,452m3
- płyta fundamentowa żelbetowa – 2,248m3
- izolacje przeciwwilgociowe z papy
- uszczelnienie od zewnętrz ścian piwnicy w istniejącym budynku – 55,908m2
- wykonanie fasety uszczelniającej – 33,427m
- izolacja termiczna ścian fundamentowych – 55,908m2
- zasypanie wykopów ziemią – 311,267m3
- formowanie i zagęszczeni nasypów

2. Parter
- ściany z bloków wapienno – piaskowych na zaprawie – 212,453m2

3. Pietro
- ściany z bloków wapienno – piaskowych na zaprawie – 199,852m2

4. Strych
- ściany z bloków wapienno – piaskowych na zaprawie – 200,391 m2

5. Elementy konstrukcyjne
- strop nad piętrem z pustaków na belkach prefabrykowanych – 331,656m2
- posadzki cementowe wraz z cokolikami
- stemplowanie
- belki i podciągi żelbetowe
- zbrojenie dla całości
- strop nad parterem z pustaków na belkach prefabrykowanych – 307,205m2
- posadzki cementowe wraz z cokolikami
- stemplowanie
- belki i podciągi żelbetowe

6. Konstrukcja i pokrycie dachu
- więźba dachowa
- krokwie zwykłe długości 4,5m – 20,779m3
- krokwie narożne i koszowe – 0,739m3
- murłaty – 1,049m3
- podwaliny – 1,820m3
- płatwie – 2,167 m3
- słupy – 1,271m3
- wymiany i rozpory – 0,069m3
- kleszcze – 2,710m3

- miecze i zastrzały – 0,269m3
- nadbitki – 0,181m3
- dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków – 1 157,414m2
7. Pokrycie dachu:
- mocowanie folii dachowej na krokwiach – 550,488m2
- montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym – 415,103m2
- ołacenie połaci dachowych łatami – 415,103m2
- pokrycie dachu blachodachówka –
- deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej – 41,728m2
- krycie dachów papą termozgrzewalną – 41,728m2
- obróbki dachowe murów ogniowych - -25,840mb
- obróbki dachowe kosza – 12,80 m2
- pokrycie koryt dachowych papą – 7,680m2
- obróbki blacharskie z blachy powlekanej
- rynny dachowe półokrągłe – 53,080m
8. Stolarka drzwiowa i okienna:
- otwory na okna w ścianach murowych – 41 szt.
- otwory na drzwi – 2 szt
- okna o pow. ponad 1,5 z kształtowników
- montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia – 3,536m2
- wyłazy dachowe – 1 szt.
9. Trzony kominowe i szachty
- spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych – 308,130m
- obróbki blacharskie z blachy powlekanej – 6,312m2
- izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych – 69,256m2
- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego – 69,256m2
- kratki wentylacyjne - 66szt
- nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów – 2,825 m2
- izolacje przeciwwilgociowe z papy

Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty w ramach realizowanego zamówienia wynosi 24 miesiące.

Szczegółowy zakres prac do wykonania precyzuje dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót, stanowiący załącznik do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262210-6 - Fundamentowanie

45262300-4 - Betonowanie

45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynków

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1699980,61 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1774658,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1699980,61 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „UNI-REM” Usługi Budowlane Zbigniew Szarota

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6841778988

7.3.4) Miejscowość: Kobylany

7.3.5) Kod pocztowy: 38-462

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1699980,61 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy