Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi, Gmina Jeżewo - II etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jeżewo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351015

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świecka 12

1.5.2.) Miejscowość: Jeżewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-131

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 52 33 180 25

1.5.8.) Numer faksu: 52 522 81 49

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jezewo.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jezewo.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/563335

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi, Gmina Jeżewo - II etap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23f8d6a9-785b-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00096680

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022267/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi, Gmina Jeżewo - II etap

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00024067/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRiB.271.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Pięćmorgi, gmina Jeżewo, w rejonach wcześniej nie objętych dostawą wody z gminnego systemu zasilania w wodę.
Zakres obejmuje budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek.
Obszar oddziaływania inwestycji jest zgodny z warunkami technicznymi i decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego i mieści się na działkach nr: 160, 82, 74, 29/3, 40, 131, 3231/2, 29/2, 7, 6, 21, 146, 19, 141, 153, 148, 149, 150/3, 150/4, 150/5, 152 obręb Pięćmorgi, gmina Jeżewo.
W ramach budowy sieci wodociągowej o długości całkowitej – 2438,0 m oraz całkowitej długości przyłączy – 170,0 m składają się następujące elementy:
A) Rurociągi zasilające – główne: rurociągi należy wykonać z rur i kształtek PE100, PN10, SDR17 ø160x9,5; 110x6,6 oraz 90x5,4 z połączeniami zgrzewanymi. Odcinki rurociągów stanowiące odgałęzienia od głównych przewodów przesyłowych, należy łączyć za pośrednictwem trójników równoprzelotowych i redukcyjnych. Na każdym odgałęzieniu rurociągów, montować należy zasuwę odcinającą z trzpieniem przedłużającym, zakończonym w skrzynce wodociągowej ulicznej umieszczonej w drodze, z dodatkowym zabezpieczeniem typową prefabrykowaną betonową płytką osłonową. Lokalizację poszczególnych zasuw w terenie, oznaczyć należy za pomocą tabliczek informacyjnych na słupkach. Przewody wodociągowe z tworzyw sztucznych częściowo należy wykonać metodą przewiertu sterowanego (przejścia pod rowami, drogą asfaltową itp.) w taki sposób aby na odcinkach między komorami nie zmniejszyć stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi.
Projektowany układ sieci wodociągowej zasilany będzie w wodę ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na działkach nr 88/3 i 89/3 obręb Pięćmorgi, gmina Jeżewo.
B) Uzbrojenie sieci wodociągowej – stanowią zasuwy odcinające; hydranty p. poż.;
C) Przyłącza wodociągowe: stanowi odcinek rurociągu łączący nieruchomości z głównym rurociągiem zasilającym. Przyłącze wykonać z rur PE100, PN16, SDR11 40x3,7 mm oraz 32x3,0 mm. Projektowane odcinki przyłączy doprowadzić do granicy działki, zaślepić i oznakować.
Po ułożeniu rurociągu, należy wykonać jego płukanie, dezynfekcję roztworem podchlorynu sodu oraz próby szczelności.
Po wykonaniu sieci wodociągowej, lecz przed jej oddaniem do eksploatacji należy wszystkie elementy uzbrojenia łącznie z węzłami oznakować specjalnymi tablicami informacyjnymi. Tabliczki umieścić w punktach widocznych w pobliżu usytuowanej sieci wodociągowej.
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany jest w dalszej części SWZ, w szczególności w:
1) dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ;
2) projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 14

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 494410,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1704030,15 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 658000,03 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RemProConcept Remigiusz Borzyszkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5911463799

7.3.3) Ulica: Szkolna 6

7.3.4) Miejscowość: Kościerzyna

7.3.5) Kod pocztowy: 83-400

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 658000,03 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-07-31