Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi gminnej – ul. Noskowskiej w Potarzycy wraz z infrastrukturą”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JAROCIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854702

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10

1.5.2.) Miejscowość: Jarocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 749 95 00

1.5.8.) Numer faksu: 62 747 22 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: office@jarocin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jarocin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://jarocin.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa drogi gminnej – ul. Noskowskiej w Potarzycy wraz z infrastrukturą”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2efe1335-8029-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00106088

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009013/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Przebudowa drogi gminnej – ul. Noskowskiej w Potarzycy wraz z infrastrukturą

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00039700/04

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WR-RGK.271.1.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje przebudowę ulicy Noskowskiej w Potarzycy długości 265,52 m wraz z oświetleniem.

Zamówienie dotyczy:
Podstawowe parametry techniczne drogi:
- klasa techniczna drogi: L – lokalna,
- klasa administracyjna drogi: droga gminna,
- prędkość projektowa: 30 km/h,
- szerokość drogi: 5,00 m i 3,50 m,
- przekrój drogi: jednojezdniowy dwupasowy,
- pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2% w kierunku projektowanego odwodnienia liniowego,
- kategoria ruchu dla projektowanej drogi: KR2,
- nawierzchnia drogi: mieszanka mineralno-asfaltowa,
- szerokość chodnika i ścieżki rowerowej: 3,00 m,
- nawierzchnia chodnika i ścieżki rowerowej: mieszanka mineralno-asfaltowa oraz kostka brukowa betonowa,
- pochylenie poprzeczne: 2%,
- nawierzchnia parkingów: kostka brukowa betonowa,
- pochylenie poprzeczne parkingów: 2%,
- szerokość parkingów: 2,5 m – parkowanie równoległe do osi jezdni; liczba miejsc 7 + 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych o szerokości 3,60 m,
- odwodnienie.

Projektowana konstrukcja nawierzchni:
Jezdnia:
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S – gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W – gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 – gr. 8 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 – gr. 15 cm,
- stabilizacja gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa – gr. 10 cm.

Zjazd:
- nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego – gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 – gr. 20 cm,
- stabilizacja gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa – gr. 10 cm.

Parkingi:
- nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego – gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 – gr. 20 cm,
- stabilizacja gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa – gr. 15 cm.

Chodniki i ścieżka rowerowa:
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S – gr. 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 – gr. 5 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 – gr. 10 cm,
- stabilizacja gruntu cementem Rm = 2,5 MPa – gr. 10 cm.

Chodnik:
- nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego – gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 5 cm.
- warstwa odsączająca z piasku – gr. 15 cm.

Pobocze:
- nawierzchnia z kruszywa – gr. 15 cm,
- podbudowa betonowa z betonu C12/15 – gr. 15 cm.

Odwodnienie pasa drogowego:
Odwodnienie odcinka drogi gminnej realizowane będzie powierzchniowo poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne i podłużne zapewniające sprawne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. Przedmiotowe wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane poprzez projektowane odwodnienie liniowe o wymiarach 21 x 48 cm, posadowione na ławie betonowej z betonu C20/25 oraz kolektor deszczowy PVC lita SN8 dn 200 do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na granicy działek ulicy Noskowskiej i ulicy Wyzwolenia. Część wód opadowych oraz roztopowych zostanie odprowadzona w tereny przyległe w obrębie pasa drogowego. Na podstawie mapy do celów projektowych oraz wizji w ternie nie zidentyfikowano występowania istniejących urządzeń melioracyjnych. Jednakże nie wyklucza się istnienia w ternie innych przewodów, o których brak informacji. W celu włączenia ewentualnie występujących sączków i zbieraczy w ul. Noskowskiej, po likwidacji istniejącego wyeksploatowanego rurociągu kanalizacji deszczowej posadowionego zbyt płytko w stosunku do istniejących warunków gruntowych, zaprojektowano rurę drenażową PP dn 160 z perforacją 220°.

Oświetlenie:
Zaprojektowano słupy oświetleniowe stalowe, okrągłe, ocynkowane, stożkowe o wysokości 8 m z ścianką o grubości 4 mm np. CN8/4/76W z wysięgnikiem jednoramiennym o wysokości 0,2 i długości 1,5 m np. W20/0,2/1/1,5-60/0 w ilości szt. 7. Stosować słupy do wkopu bezpośredniego do ziemi z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Dopuszcza się stosowanie podobnych słupów przy zachowaniu równoważnych parametrów. W słupach zainstalować tabliczki IZK. Słupy należy montować w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym. Projektuje się oprawy oświetleniowe montowane na wysięgnikach o długości 1,5 m z kątem nachylenia 0 stopni. Zastosować oprawy dedykowane do oświetlenia ulicznego szt. 7.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiają dokumentacje projektowe pn.: „Przebudowa ulicy Noskowskiej w Potarzycy wraz z oświetleniem” BRANŻA: Drogowa; „Przebudowa ulicy Noskowskiej w Potarzycy wraz z oświetleniem” BRANŻA: Elektryczna.

W przypadku, gdy dokumentacja techniczna, SST zawierać będzie nazwę producenta lub firmy, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania innych materiałów równoważnych, jednak o parametrach nie gorszych niż opisane w dokumentacji i przedmiarze. Przez rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232452-5 - Roboty odwadniające

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1229269,27 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1229269,27 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1229269,27 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POLIMEX INFRASTRUKTURA Sp. z o.o., Aleja Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5252643148

7.3.3) Ulica: Aleja Jana Pawła II 12

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-124

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

roboty budowlane obejmujące roboty ziemne, podbudowy, roboty nawierzchniowe, roboty brukarskie, roboty odwodnieniowe, oznakowanie, oświetlenie uliczne.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1229269,27 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy