

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Utwardzenie 8 dróg gminnych płytami typu jomb**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szemud

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675422

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kartuska 13

1.5.2.) Miejscowość: Szemud

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-217

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szemud.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szemud.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://szemud.pl/rejestr-rok-2021.html?>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utwardzenie 8 dróg gminnych płytami typu jomb

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80a82ec4-1d1f-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00339596

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000106/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Utwardzenie płytami jumb nawierzchni ul. Łąkowej w Dobrzewinie

1.1.8 Utwardzenie płytami jumb nawierzchni ul. Gęsia Grzywda w Donimierzu

1.1.9 Utwardzenie płytami jumb nawierzchni ul. Kwiatowej w Głazicy

1.1.12 Utwardzenie płytami jumb nawierzchni ul. Grabowej w Kieleńskiej Hucie

1.1.13 Utwardzenie płytami jumb nawierzchni ul. Laski i Stroma w Przetoczynie

1.1.29 Utwardzenie dróg gminnych płytami przy udziale finansowym mieszkańców

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00191774/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/3/14/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 276878,55 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ułożenie płyt wielootworowych wraz z wykonaniem podbudowy:

a) Łąkowa w Dobrzewinie

- zakres robót: odcinek o długości 153 m i szerokości 4,0 m, ilość płyt do ułożenia: 813 szt. - płyty, na plac budowy, dostarcza Zamawiający,
- wytyczenie geodezyjne trasy,
- korytowanie wraz z wyrównaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego, wywóz pozostałego gruntu,
- podbudowa żwirowo-piaskowa o grubości po zagęszczeniu 12,0 cm,
- ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt wielootworowych typu jomb 100x75x12,5 cm,
- wykonanie poboczy z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm gr. 15,0 cm i kruszywa łamanego z domieszką żwiru 50/50 gr. 5,0 cm - szerokość poboczy 2x50,0 cm,
- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych - 27 szt.,
- uporządkowanie terenu budowy,

b) ul. Kwiatowa w Głazicy

- zakres robót: odcinek o długości 102,00 m i szerokości 4,0 m, ilość płyt do ułożenia: 544 szt. - płyty, na plac budowy, dostarcza Zamawiający,
- wytyczenie geodezyjne trasy,
- korytowanie wraz z wyrównaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego, wywóz pozostałego gruntu,
- podbudowa żwirowo-piaskowa o grubości po zagęszczeniu 12,0 cm,
- ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt wielootworowych typu jomb 100x75x12,5 cm,
- wykonanie poboczy z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm gr. 15,0 cm i kruszywa łamanego z domieszką żwiru 50/50 gr. 5,0 cm - szerokość poboczy 2x50,0 cm,
- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych - 5 szt.,
- przedłużenie przepustu betonowego po 1,0 m z każdej strony wraz z oczyszczeniem istniejącego przepustu i pogłębieniem rowu na długości 10,0 m po obu stronach przepustu,
- montaż 2 szt. prefabrykowanych ścianek skośnych (z dnem) do umocnienie wlotu i wylotu przepustu na podbudowie cementowo piaskowej o grubości 20 cm,
- montaż 4,0 mb barier drogowych wygradzeniowych typu gdańskiego na fundamencie betonowym o wymiarach 40x40x50 cm,

- oznakowanie drogi,
- zagospodarowanie poboczy,
- uporządkowanie terenu budowy

c) ul. Grabowa w Kieleńskiej Hucie

- zakres robót: odcinek o długości 152,44 m i szerokości 4,0 m, ilość płyt do ułożenia: 813 szt. - płyty, na plac budowy, dostarcza Zamawiający,
- wytyczenie geodezyjne trasy,
- korytowanie wraz z wyrównaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego, wywóz pozostałego gruntu,
- podbudowa żwirowo-piaskowa o grubości po zagęszczeniu 15,0 cm,
- ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt wielootworowych typu jomb 100x75x12,5 cm,
- wykonanie poboczy z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm gr. 15,0 cm i kruszywa łamanego z domieszką żwiru 50/50 gr. 5,0 cm - szerokość poboczy 2x50,0 cm,
- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych - 2 szt.,

- montaż pokrywy betonowej na studni o śr. 500 mm,
 - uporządkowanie terenu budowy,
- d) ul. Gęsia Krzywda w Donimierzu
- zakres robót: odcinek o długości 112,50 m i szerokości 4,0 m, ilość płyt do ułożenia: 600 szt. - płyty, na plac budowy, dostarcza Zamawiający,
 - wytyczenie geodezyjne trasy,
 - korytowanie wraz z wyrównaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego, wywóz pozostałego gruntu,
 - podbudowa żwirowo-piaskowa o grubości po zagęszczeniu 12,0 cm,
 - ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt wielootworowych typu jomb 100x75x12,5 cm,
 - wykonanie poboczy z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm gr. 15,0 cm i kruszywa łamanego z domieszką żwiru 50/50 gr. 5,0 cm - szerokość poboczy 2x50,0 cm,
 - wbudowanie około 50,0 m krawężników na ławie betonowej z oporem,
 - ułożenie około 65,0 m korytek ściekowych trójkątnych na podsypce cementowo-piaskowej,
 - uporządkowanie terenu budowy,
- e) ul. Laski i Stroma w Przetoczynie
- zakres robót: odcinek o długości 560 m2 ilość płyt do ułożenia: 760 szt. - płyty, na plac budowy, dostarcza Zamawiający,
 - wytyczenie geodezyjne trasy,
 - korytowanie wraz z wyrównaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego, wywóz pozostałego gruntu,
 - podbudowa żwirowo-piaskowa o grubości po zagęszczeniu 12,0 cm,
 - ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt wielootworowych typu jomb 100x75x12,5 cm,
 - wykonanie poboczy z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm gr. 15,0 cm i kruszywa łamanego z domieszką żwiru 50/50 gr. 5,0 cm - szerokość poboczy 2x50,0 cm,
 - rozebranie nawierzchni z płyt jomb (około 144,0 m2) z 15% odzyskiem i ponownym wbudowaniem, utylizacja gruzu,
 - wbudowanie około 180,0 m krawężników na ławie betonowej z oporem,
 - zmiana rzędnej drogi na odcinku około 50 m - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
 - oznakowanie drogi,
 - uporządkowanie terenu budowy,
- f) ul. Turystyczna w Dobrzewinie
- zakres robót: odcinek o długości 117 m i szerokości 4,0 m, ilość płyt do ułożenia: 624 szt. - płyty, na plac budowy, dostarcza Zamawiający,
 - wytyczenie geodezyjne trasy,
 - korytowanie wraz z wyrównaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego, wywóz pozostałego gruntu,
 - podbudowa żwirowo-piaskowa o grubości po zagęszczeniu 12,0 cm,
 - ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt wielootworowych typu jomb 100x75x12,5 cm,
 - wykonanie poboczy z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm gr. 15,0 cm i kruszywa łamanego z domieszką żwiru 50/50 gr. 5,0 cm - szerokość poboczy 2x50,0 cm,
 - uporządkowanie terenu budowy,
- g) ul. Mieszka I w Bojanie
- zakres robót: odcinek o długości 112,50 m i szerokości 4,0 m, ilość płyt do ułożenia: 600 szt. - płyty, na plac budowy, dostarcza Zamawiający,
 - wytyczenie geodezyjne trasy,
 - korytowanie wraz z wyrównaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego, wywóz pozostałego gruntu,
 - podbudowa żwirowo-piaskowa o grubości po zagęszczeniu 12,0 cm,
 - ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt wielootworowych typu jomb 100x75x12,5 cm,
 - wykonanie poboczy z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm gr. 15,0 cm i kruszywa łamanego z domieszką żwiru 50/50 gr. 5,0 cm - szerokość poboczy 2x50,0 cm,
 - uporządkowanie terenu budowy,
- h) ul. Kruszyńskiego w Bojanie
- zakres robót: odcinek o długości 235,50 m + 75 m i szerokości 1,0 i 4,0 m, ilość płyt do ułożenia: 714 szt. - płyty, na plac budowy, dostarcza Zamawiający,
 - wytyczenie geodezyjne trasy,
 - korytowanie wraz z wyrównaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego, wywóz pozostałego gruntu,
 - podbudowa żwirowo-piaskowa o grubości po zagęszczeniu 12,0 cm,
 - ułożenie nawierzchni odcinka drogi z płyt wielootworowych typu jomb 100x75x12,5 cm,
 - wykonanie poboczy z gruzu betonowego o frakcji do 40 mm gr. 15,0 cm i kruszywa łamanego z domieszką żwiru 50/50 gr. 5,0 cm - szerokość poboczy 2x50,0 cm,
 - uporządkowanie terenu budowy,

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego dla każdego zadania; Dokumentację opieczetowaną odpowiednimi pieczęciami potwierdzającymi pozytywną kontrolę przez Starostwo Powiatowe należy przedłożyć w formie pisemnej -3 egz. i elektronicznej w (PDF lub JPG oraz pliku otwieranym przez program kartograficzny „MMP lub DXF”).

4. Zamawiający przedstawiając nazwy własne w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia miał na celu wyłącznie pokazanie w sposób jednoznaczny, o jakich parametrach technicznych materiał (urządzenie) należy użyć do wykonania robót budowlanych. Użycie nazw własnych w żaden sposób nie sugeruje producenta, ma jedynie charakter przykładowy. Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania produktów wybranego przez siebie producenta o takich samych

(równoważnych) parametrach technicznych i jakościowych. Zgodność parametrów powinna zostać potwierdzona certyfikatem wydanym przez jednostkę oceniającą zgodność (lub inne oceniające zgodność jednostki równoważne) lub sprawozdaniem z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza również inne odpowiednie środki dowodowe (w szczególności dokumentację techniczną producenta), potwierdzające zgodność zaproponowanych przez Wykonawcę materiałów (urządzeń) w przypadku gdy wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań ani nie ma możliwości uzyskania ich w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz jeżeli udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Ponadto Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

4. Zamawiający, posługując się nazwami norm w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia miał na celu wyłącznie pokazanie w sposób jednoznaczny do jakiego rodzaju norm należy dostosować prowadzone roboty budowlane. Dopuszczalne jest zastosowanie norm równoważnych.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Dok. techn., specyfikacje techniczne oraz kosztorysy nakładcze.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 292290,41 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 582739,54 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 292290,41 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: OKRÓJ Zdzisław Okrój

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5881545698

7.3.3) Ulica: ul. Słoneczna 8

7.3.4) Miejscowość: Barwik

7.3.5) Kod pocztowy: 83-305

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 292290,41 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni