Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Zabezpieczenie komory Suka (III/298) oraz komory III/302”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Zabezpieczenie komory Suka (III/298) oraz komory III/302”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f7645f0-aaf1-11ee-a681-52fe4aa7189e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00217878

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00016043

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KSW/2023/INP/160

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót górniczych mających na celu przebudowę i zabezpieczenie komory Suka (III/298) oraz komory III/302, wraz
z sąsiadującym z tymi komorami chodnikiem przy szybiku Ksawer, zwanych dalej „robotami górniczymi". Roboty górnicze mają na celu poprawę standardu bezpieczeństwa podczas przebywania w nich ludzi oraz wzmocnienie rejonu przed planowanymi działaniami mającymi na celu ograniczenie zagrożenia wodnego i zwałowego rejonu komór Leopold – Schmidt, Wojciech, Ksawer i Hrdina.

Zakres robót górniczych.
W ramach wykonania robót górniczych Wykonawca jest zobowiązany:
1) zorganizować plac (rejon) robót,
2) dostosować technologię wykonywania robót do rodzaju stosowanego sprzętu,
3) zapewnić materiały niezbędne do realizacji robót górniczych,
4) zapewnić maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania robót górniczych,
5) zapewnić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do nadzoru
nad prowadzonymi robotami górniczymi,
6) zapewnić obsługę mierniczą,
7) zrealizować roboty górnicze.

Przedmiar robót dla zabezpieczenie komory Suka (III/298) oraz komory III/302
lp. Czynność Ilość Jednostka
1 Obrywka i niezbędne przybierki stropu i ociosów do litego górotworu na całej ich powierzchni w komorze 244 m3
2 Wiercenie otworów kontrolnych w stropie komory 132 m
3 Zabezpieczenie (kontrola stanu oraz niezbędne obrywki i przybierki) ciągu komunikacyjnego – Kanał Leopolda w kierunku wschód-zachód 3 m3
4 Zabudowa kasztów ażurowych, belki licowe oraz "poduszki" strugane 168 m3
5 Lokowanie urobku w kaszcie ażurowym (ręczny transport pod górę z wsypaniem do kasztu) 163,8 m3
6 Przybierki w chodniku dojściowym do komór III/303 i III/304 po zachodniej stronie szybika Ksawer 7,5 m3
7 Przebudowa stropnic w chodniku dojściowym do komór III/303 i III/304 po zachodniej stronie szybika Ksawer 5 szt.
8 Przebudowa półodrzwi w chodniku dojściowym do komór III/303 i III/304 po zachodniej stronie szybika Ksawer 4 szt.
9 Przebudowa odrzwi w chodniku dojściowym do komór III/303 i III/304 po zachodniej stronie szybika Ksawer 1 szt.
10 Wykonanie zabezpieczenia stropu komory III/302 obudową kotwową z kotew kompozytowych o długości 6 m zabudowanych w siatce 1,0×1,0 m 480 m
11 Wykonanie zabezpieczenia ociosów komory III/302 obudową kotwową z kotew kompozytowych o długości 3 m zabudowanych w siatce 1,0×1,0 m 30 m
12 Zabudowa kotew stalowych o dł. 2.2 m 65 szt.
13 Opinka siatką drobnooczkową 68 m2
14 Zabezpieczenie stropu komory w jej części zachodniej przy ociosie południowym komory (w rejonie wlotu pochylni do zespołu komór Ksawer) (przebudowa stropnic) 8 szt.
15 Przybierki skomprymowanego urobku leżącego na spągu komory III/302 66 m3
16 Lokowanie urobku na zachód od szybika August (ręczny transport na dł. 80 m) 268 m3
17 Wykonanie zabezpieczenia stropu komory III/298 obudową kotwową z kotew kompozytowych o długości 6 m zabudowanych w siatce 1,0×1,0 m 2580 m
18 Wykonanie zabezpieczenia ociosów komory III/298 obudową kotwową z kotew kompozytowych o długości 3 m zabudowanych w siatce 1,0×1,0 m 120 m
19 Dodatkowe kotwienie półki solnej w ociosie północnym nad wiązkami stojaków kotwami stalowymi w rejonie przejścia przez komorę przed wylotem wschodnim z komory, gdzie stwierdzono liczne nowe pęknięcia okapu (w miejscu istniejącego wzmocnienia)- kotwy kompozytowe o długości 3 m 60 m
20 Zabudowa kasztów pełnodrzewnych (podparcie półki skalnej w ociosie południowym kasztami pełnodrzewnymi niewielkich rozmiarów) 72 m3
21 Zabudowa kasztów pełnodrzewnych wzmacniających odspajającą się półkę stropową na wlocie do krótkiego chodnika przyociosowego w ociosie południowym komory za filarem na wlocie do komory III/298 od strony zachodniej 42 m3
22 Zabudowa kasztu ażurowego na północ od szybika August w ociosie zachodnim komory 60 m3
23 Lokowanie urobku w kaszcie ażurowym (ręczny transport pod górę z wsypaniem do kasztu) 46,2 m3
24 Przybierki wznoszącego się w kierunku komory III/219 spągu komory, szczególnie w miejscach projektowanych tam i

przytamków iniekcyjnych 158 m3

4.5.3.) Główny kod CPV: 45254100-3 - Roboty budowlane dla górnictwa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4248352,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4307257,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4248352,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ANDRZEJ CISZEWSKI ZAKŁAD ROBÓT GÓRNICZYCH I WYSOKOSCIOWYCH AMC

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6760014057

7.3.3) Ulica: Mników 389

7.3.4) Miejscowość: Mników

7.3.5) Kod pocztowy: 32-084

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Górnicze Górtech RD Sp. z o.o.
Firma GMB Sp. z o.o.

-częściowa przybierka górotworu,
-częściowa przebudowa obudowy,
-częściowe wykonanie kasztów

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4248352,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące