Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 109467L w miejscowości Samsonówka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Józefów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369103

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 37

1.5.2.) Miejscowość: Józefów

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-460

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jozefow@ejozefow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ejozefow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3e34e65d-98e9-11ee-9ee7-e2087ac16d09

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi gminnej nr 109467L w miejscowości Samsonówka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e34e65d-98e9-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00218337

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024447/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.30 Przebudowa drogi gminnej nr 109467Lw Miejscowości Samsonówka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00549505

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IN.271.28.2023.RC

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 2128375,9 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1730286,91 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
5.3.1 Zadanie1-PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 109467L W MIEJSCOWOŚCI SAMSONÓWKA - ODCINEK I OD KM 0+005 DO KM 0+316”
5.3.1. Zakres prac obejmuje:
1). Długość budowanej drogi gminnej 311 m
2). Powierzchnia chodnika utwardzona betonem asfaltowym 1555 m²
3). Szerokość jezdni 5 m
4). Konstrukcja nawierzchni
a) 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2,
c) śr. 5 cm – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
d) skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2,
e) istniejąca konstrukcja nawierzchni.
4.1). Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki brukowej
a) Przełożenie istniejących zjazdów – regulacja wysokości
4.2). Konstrukcja nawierzchni zjazdów asfaltowych
a) 5 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2,
c) 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
d) 15 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010,
e) podłoże gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998.
4.3) Konstrukcja pobocza
a) Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm
4.4) Oznakowanie pionowe
5.3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ:
Załącznik nr 8 Przedmiar robót
Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 10 Projekt stałej organizacji ruchu
Załącznik nr 11 STWiORB
5.3.3 Wspólny słownik zamówień: CPV 45233140-2, CPV 45100000-8
5.3.4 Zamawiający umożliwia wykonawcy dokonanie wizji lokalnej, gdzie prowadzone będą roboty.
5.4 Zadanie 2 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 109467L W MIEJSCOWOŚCI SAMSONÓWKA - ODCINEK II OD KM 0+408 DO KM 0+847”
5.4.1. Zakres prac obejmuje:
1). Długość budowanej drogi gminnej 439 m
2). Powierzchnia drogi utwardzona betonem asfaltowym 2195 m²
3). Szerokość jezdni 5 m
4). Konstrukcja nawierzchni
a) 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2,
c) śr. 5 cm – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg

WT-2:2010,
d) skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2,
e) istniejąca konstrukcja nawierzchni.
4.1). Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki brukowej
a) Przełożenie istniejących zjazdów – regulacja wysokości
4.2). Konstrukcja nawierzchni zjazdów asfaltowych
a) 5 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R
dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2,
c) 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
d) 15 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010,
e) podłoże gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998.
4.3) Konstrukcja pobocza
a) Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm
4.4) Oznakowanie pionowe
5.4.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ:
Załącznik nr 8 Przedmiar robót
Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 10 Projekt stałej organizacji ruchu
Załącznik nr 11 STWiORB
5.4.3 Wspólny słownik zamówień: CPV 45233140-2, CPV 45100000-8
5.4.4 Zamawiający umożliwia wykonawcy dokonanie wizji lokalnej, gdzie prowadzone będą roboty.
5.5 Zadanie 3 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 109467L W MIEJSCOWOŚCI SAMSONÓWKA - ODCINEK III OD KM 0+917 DO KM 2+076
5.5.1. Zakres prac obejmuje:
1). Długość budowanej drogi gminnej 1159 m
2). Powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym 5795 m²
3). Szerokość jezdni 5 m
4). Konstrukcja nawierzchni
a) 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM dozowanie emulsji
0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2,
c) śr. 5 cm – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg
WT-2:2010,
d) skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM
dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2,
e) istniejąca konstrukcja nawierzchni.
4.1). Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki brukowej
a) Przełożenie istniejących zjazdów – regulacja wysokości
4.2). Konstrukcja nawierzchni zjazdów asfaltowych
a) 5 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R
dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2,
c) 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
d) 15 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010,
e) podłoże gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998.
4.3) Konstrukcja pobocza
a) Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm
4.4) Oznakowanie pionowe
4.5) Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu
5.5.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ:
Załącznik nr 8 Przedmiar robót
Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 10 Projekt stałej organizacji ruchu
Załącznik nr 11 STWiORB
5.5.3 Wspólny słownik zamówień: CPV 45233140-2, CPV 45100000-8
5.5.4 Zamawiający umożliwia wykonawcy dokonanie wizji lokalnej, gdzie prowadzone będą roboty.
5.5.5 Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 2014940 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część II
5.6.1 Zadanie 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 109467L W MIEJSCOWOŚCI SAMSONÓWKA - ODCINEK I OD KM 0+316 DO KM 0+408 (– 16 m , działka PKP)
5.6.2. Zakres prac obejmuje:
1). Długość budowanej drogi gminnej 76 m
2). Powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym 380 m²
3). Szerokość jezdni 5 m
4). Pobocza tłuczniowe 2 x 0,75m
5). Konstrukcja nawierzchni
a) 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2,
c) śr. 5 cm – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
d) skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2,
e) istniejąca konstrukcja nawierzchni.
e) podłoże gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998.
5.1) Konstrukcja pobocza
a) Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm
Załącznik nr 8 Przedmiar robót
5.6.3 Wspólny słownik zamówień: CPV 45233140-2, CPV 45100000-8
5.7.1 Zadanie 2 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 109467L W MIEJSCOWOŚCI SAMSONÓWKA - ODCINEK II OD KM 0+847 DO KM 0+917”
5.7.2. Zakres prac obejmuje:
1). Długość budowanej drogi gminnej 70 m
2). Powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym 350 m²
3). Szerokość jezdni do 5 m
4). Konstrukcja nawierzchni
a) 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2,
c) śr. 5 cm – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
d) skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2,
e) istniejąca konstrukcja nawierzchni.
4.1). Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki brukowej
a) Przełożenie istniejących zjazdów – regulacja wysokości
4.2). Konstrukcja nawierzchni zjazdów asfaltowych
a) 5 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,
b) skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2,
c) 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
d) 15 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010,
e) podłoże gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998.
Załącznik nr 8b Przedmiar robót
5.7.3 Wspólny słownik zamówień: CPV 45233140-2, CPV 45100000-8
5.7.4 Zamawiający umożliwia wykonawcy dokonanie wizji lokalnej, gdzie prowadzone będą roboty.
5.7.5 Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartość części: 92223 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1402968,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2432556,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1402968,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sadex Janusz Sadlik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 922-000-30-57

7.3.4) Miejscowość: Kolonia Sitno 84

7.3.5) Kod pocztowy: 22-424

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1402968,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 90305,37 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 199870,13 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 90305,37 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sadex Janusz Sadlik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 922-000-30-57

7.3.4) Miejscowość: Kolonia Sitno 84

7.3.5) Kod pocztowy: 22-424

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 90305,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 dni