**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Przykrycie rowu wraz z utwardzeniem terenu przy Domu Kultury filia Wilkowyja w Rzeszowie przy ul. Jana Olbrachta 120**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000650614

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Rynek 1

**1.5.2.) Miejscowość:** Rzeszów

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 35-064

**1.5.4.) Województwo:** podkarpackie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL823 - Rzeszowski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@erzeszow.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** https://bip.erzeszow.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d1e17724-77c9-11ee-9aa3-96d3b4440790

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przykrycie rowu wraz z utwardzeniem terenu przy Domu Kultury filia Wilkowyja w Rzeszowie przy ul. Jana Olbrachta 120

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-d1e17724-77c9-11ee-9aa3-96d3b4440790

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00226015

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-02-29

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2023/BZP 00026359/16/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.22 Przykrycie rowu wraz z utwardzeniem terenu przy Domu Kultury filia Wilkowyja w Rzeszowie przy ul. Jana Olbrachta 120

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00488100

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** ZP-A.271.167.2023

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest przykrycie rowu wraz z utwardzeniem terenu przy Domu Kultury filia Wilkowyja w Rzeszowie przy ul. Jana Olbrachta 120.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zarurowania (przykrycia części rowu) przebiegającego po stronie północnej inwestycji, a następnie wykonaniu kanalizacji deszczowej, utwardzenia terenu, zlokalizowanego nad częścią tegoż rowu jak i z terenów sąsiednich, utwardzonych, z których obecnie wody odprowadzane są w sposób naturalny lub skanalizowany do odbiornika (rowu).

Zasadniczy zakres robót:
- rozbiórkach fragmentów utwardzeń terenu i drobnych elementów budowlanych,
- zabezpieczeniu fragmentów sieci podziemnych kolidujących z inwestycją,
- roboty budowlane w zakresie utwardzenia terenu, korytowania, wykonania nawierzchni (zasadniczej z kostki betonowej oraz uzupełniającej – z płyt ażurowych),
- przebudowa rowu – długość przebudowy 35,0 m
- zarurowanie fragmentu istniejącego rowu melioracyjnego na działce 1824/1 na odcinku 32,11 m
- wykonanie urządzeń wodnych: przebudowy rowu: obudowy wylotu kanalizacji deszczowej Wp1 ciągów kanalizacji Wp1.1 i Wp1.2
- roboty budowlane w zakresie infrastruktury podziemnej: instalacja kanalizacji deszczowej:
a) odprowadzenie wód deszczowych z dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i Domu Kultury,
b) odprowadzenie wód deszczowych z terenu utwardzonych miejsc parkingowych,
c) likwidacja istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z jej studzienkami.
- roboty budowlane w zakresie infrastruktury podziemnej: przebudowa odcinka rurociągu wodociągu,
- rekultywacji terenu.

Wielkość/Zakres
Utwardzenie terenu
Na części działki, znajdującej się w obszarze zarurowanego rowu, wykonać utwardzenie terenu w postaci obszaru utwardzonego kostką betonową, w nawiązaniu wysokościowym do terenów utwardzonych sąsiednich oraz dodatkowo wyłożenie części terenu pomiędzy krawężnikiem jezdni a rowem – płytami betonowymi ażurowymi – zgodnie z rysunkiem PZT. Wody opadowe zbierane będą poprzez koryta liniowe, zlicowane w płaszczyźnie wierzchniej utwardzenia terenu.

Zarurowanie rowu
Istniejący rów melioracyjny na działce 1824/1 obr. 219 Wilkowyje Południe zostanie zabudowany (zarurowany) na odcinku 32,11 m. Zabudowa będzie wykonana z przepustów skrzynkowych, prefabrykowanych elementów żelbetowych o przekroju zamkniętym, prostokątnym o wymiarach 600x1000x150 mm, spadek podłużny 0,7%, grubość ścianek przewiduje się na 150 mm.
Charakterystyczne parametry przebudowy rowu na dz. 2184/1:
- długość zarurowania (przykrycia): 32,11m, długość przebudowy rowu: 35,0 m
- przekrój prostokątny o wymiarach 600x1000 mm
- materiał: przepusty skrzynkowe, prefabrykaty żelbetowe

Mur oporowy
Projektuje się mur oporowy zabezpieczający warstwy konstrukcji utwardzenia terenu od różnicy wysokości, w części północnej opracowania.

Palisady betonowe
W miejscach wskazanych na PZT wykonać palisady betonowe, stanowiące zabezpieczenie krawędzi poszczególnych płaszczyzn terenu. Palisady dostosowane do wysokości różnicy terenu, zagłębione w ziemi minimum 60 cm.

Balustrada stalowa
Na zwieńczeniu muru oporowego (oczepie) zamontować kotwioną balustradę stalową wysokości do pochwytu H=1,10m (stal ocynkowana ogniowo (min. grubość powłoki 275g/m2 z obu stron).

Ogrodzenie
Projektuje się wykonanie nowego ogrodzenia panelowego na słupkach oraz z podwaliną z elementów prefabrykowanych.

Słupki drogowe zabezpieczające przed najazdem do rowu
Równolegle do górnej krawędzi utwardzenia terenu z płyt ażurowych zamontować słupki (malowane w kolorze kontrastowym) służące do zabezpieczenia przed najechaniem pojazdów w kierunku skarpy rowu.

Rozbiórki
Projektuje się konieczne rozbiórki w zakresie istniejącego utwardzenia nawierzchni, krawężników, dojść, chodników, innych drobnych elementów i obiektów budowlanych oraz wszystkich elementów kolidujących z zakresem robót ujętych w projekcie. W szczególności rozbiórce poddane zostaną studzienki kanalizacyjne, elementy infrastruktury podziemnej kanalizacyjnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
1. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
2. projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,
3. projekty wykonawcze,
4. projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 3

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 3

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 587940,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 797370,87 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 587940,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** ART-REM Artur Ziemniak

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 8133126193

**7.3.4) Miejscowość:** Zgłobień 522

**7.3.6.) Województwo:** podkarpackie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2024-02-21

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 587940,00 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 6 miesiące