Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Jankówko – przebudowa drogi gminnej – przełożenie ścieżki rowerowej działka nr 321/1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GNIEZNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259519

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Władysława Stanisława Reymonta 9-11

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 61 4245750

1.5.8.) Numer faksu: 61 4245751

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.urzadgminy.gniezno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/871930

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Jankówko – przebudowa drogi gminnej –
przełożenie ścieżki rowerowej działka nr 321/1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f61bb8b-af2d-11ee-a06e-7a3efa199397

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00226383

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00002595/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.21 Jankówko – przebudowa drogi gminnej – przełożenie ścieżki rowerowej działka nr 321/1

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00022738

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GR.271.3.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Droga gminna posiada nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości od 6,00 do 7,00 m. Pas drogowy wynosi wynosi 18,0 ÷ 20,0 m. Przebudowie podlegać będzie odcinek od granic miasta do skrzyżowania w kierunku Wełnicy. Po lewej stronie znajduje się chodnik, który nie będzie przebudowany. Po prawej stronie znajduje się ścieżka rowerowa, która będzie przebudowywana w zakresie przysunięcia jej do krawędzi jezdni. W pasie drogowym znajduje się gazociąg, linia telekomunikacyjna, linia energetyczna, wpusty kanalizacji deszczowej. Planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu.
5.3. Odwodnienie Odprowadzenie wód deszczowych z pasa drogowego drogi gminnej odbywać się będzie za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do istniejących wpustów ulicznych i przykanalikami do rowów i terenów zielonych. Z uwagi na przesunięcie istniejącej ścieżki na drodze gminnej konieczne jest przesunięcie i wymiana na nowe 10 istniejących wpustów oraz dołożony zostanie 1 nowy wpust. Należy zastosować studzienki ściekowe Ø 500 z osadnikiem bez syfonu oraz przykanaliki Ø 160 mm. 5.4. Istniejące uzbrojenie terenu Droga gminna na w/w odcinku posiadają gazociąg, linię telekomunikacyjną, linię energetyczna. Planowana jest budowa wodociągu i kanalizacji sanitarną wg odrębnego opracowania. Uwaga! W/w uzbrojenie nie koliduje z przebudową drogi gminnej. Roboty ziemne będą się odbywać jako wykopy na głębokości do 30 cm od istniejącego terenu co nie spowoduje ingerencji lub możliwości kolizji w ewentualne podziemne urządzenia infrastruktury podziemnej. Urządzenia podziemne są zlokalizowane na głębokości 0,6 ÷ 1,8 m. Przy wykonywaniu robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy próbne w celu wyeliminowania uszkodzeń urządzeń obcych (których może nie być na mapie). Wykonawca przed rozpoczęciem robót powiadomi właścicieli urządzeń podziemnych w terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót. 5.5. Podstawowe parametry techniczne − droga gminna dł. 650 m – klasa „Z" zbiorcza − szerokość jezdni drogi gminnej 6,00 ÷ 7,00 m − szerokość ścieżki rowerowej 2,50 m − spadek poprzeczny ścieżki jednostronny 2% − skrajnia pionowa 4,50m − spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2% − nawierzchnia jezdni – bitumiczna dwuwarstwowa − nawierzchnia ścieżki rowerowej – kostka betonowa szara h=8cm − nawierzchnia zjazdów – kostka betonowa grafitowa h=8cm − skosy zjazdów 1,0 : 1,0 m − teren zabudowany 5.6. Plan orientacyjny Plan orientacyjny przebudowy drogi gminnej w m. Jankówko Gmina Gniezno pokazany jest na rysunku nr 1.
5.8. Przekroje normalne Charakterystyczne przekroje normalne drogi gminnej pokazano na rys. nr 3. 5.8.2. Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej − kostka betonowa kolor szary 8 cm (kostka z odzysku – 10 % nowej) − podsypka cementowo – piaskowa 4 cm − podbudowa z chudego betonu C6/9 15 cm − podłoże gruntowe wg PN-S-02205 5.8.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdów − kostka betonowa kolor grafitowy 8 cm − podsypka cementowo – piaskowa 4 cm − podbudowa z chudego betonu C6/9 20 cm − podłoże gruntowe wg PN-S-02205 5.8.4. Szczegóły konstrukcyjne − krawężnik betonowy wystający 15x30x100 cm na ławie betonowej C12/15 − krawężnik betonowy przejazdowy 15x22x100 cm na ławie betonowej C12/15 − obrzeże betonowe 8x30x100 cm na ławie betonowej C12/15 Wykonano charakterystyczne przekroje normalne pokazujące usytuowanie elementów przekroju drogi gminnej na rys. nr 3. 6. Kolizje i przeszkody Na terenie zabudowanym w ciągu drogi gminnej znajduje się gazociąg, linia telekomunikacyjna doziemna, linia energetyczna, które nie kolidują z przebudową drogi gminnej. UWAGA! Wszystkie prace związane z robotami ziemnymi wymagają wykonania ręcznych przekopów próbnych celem ich dokładnej lokalizacji i wyeliminowania ich uszkodzeń. W przypadku braku wykonania przekopów próbnych lub ich niedokładnego wykonania i ewentualnego uszkodzenia mediów podziemnych koszty odbudowy urządzeń podziemnych poniesie Wykonawca robót. Wykonawca robót w terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót powiadomi pisemnie właścicieli w/w urządzeń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 319808,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 751990,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 442800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Remontowo Budowlane Krzysztof Byczek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7841840067

7.3.3) Ulica: Karniszewo 27

7.3.4) Miejscowość: Karniszewo

7.3.5) Kod pocztowy: 62-212

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 442800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy