Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1362W wraz z mostem na rzece Swarzyna w miejscowościach: Trojanów, Babice, Skruda na terenie Gminy Trojanów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014823759

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mazowiecka 26

1.5.2.) Miejscowość: Garwolin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kbaran@pzdgarwolin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl/ oraz www.pzdgarwolin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1362W wraz z mostem na rzece Swarzyna
w miejscowościach: Trojanów, Babice, Skruda na terenie Gminy Trojanów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd77a80b-b13e-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00231661

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00033490

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.

275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WO.242.1.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1362W wraz z mostem na rzece Swarzyna w miejscowościach: Trojanów, Babice, Skruda na terenie Gminy Trojanów.

W ramach inwestycji projektowana jest rozbiórka istniejącego mostu przez rzekę Swarzyna i budowa w jego miejscu nowego obiektu w celu dostosowania parametrów użytkowych obiektu do obowiązujących normatywów. Obiekt został zaprojektowany na obciążenie ruchome wg modelu LM1 na klasę II obciążenia pojazdami samochodowymi wg PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje, Część 2: Obciążenia ruchome mostów.
Nowy obiekt będzie mostem jednoprzęsłowym o konstrukcji żelbetowej. Długość projektowanego mostu będzie wynosiła 14,0m, a szerokość 9,9m. Na moście wykonana zostanie jezdnia o szerokości 6,0m, chodnik o szerokości 2,0m i opaskami bezpieczeństwa o szerokości 0,5m. Na skrajach obiektu wykonane zostaną barieroporęcze i gzymsy polimerobetonowe, na które przewidziano po 0,6m.

W ramach przebudowy mostu zostaną wykonane następujące roboty:
- wykonanie ustroju nośnego z 10szt. prefabrykowanych belek strunobetonowych
- wykonanie posadowienia obiektu w postaci ławy żelbetowej wykonanych w obudowie z grodzic stalowych
- wykonanie pełnościennych żelbetowych przyczółków
- wykonanie za przyczółkami płyt przejściowych
- wykonanie żelbetowych kap chodnikowych na długości płyty pomostu i skrzydeł.
- wykonanie umocnienia kamieniem polnym stożków przy moście
- wykonanie odmulenia koryta rzeki i umocnieniem go narzutem kamiennym
- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni na moście
- montaż barieroporeczy i bariery drogowej na obiekcie i dojazdach
- przebudowie istniejących asfaltowych dojazdów do mostu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1362W będzie polegała na wykonaniu robót przygotowawczych, robót ziemnych. Kolejnym etapem będzie wykonanie podbudowy, wykonanie chodnika, wykonanie zjazdów, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Po zakończeniu w/w prac wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome.

W wyniku realizacji zadania zaplanowano przebudowę obiektu mostowego dostosowując jego parametry użytkowe do obowiązujących normatywów- obciążenie ruchome wg modelu LM1 na II klasę obciążenia pojazdami samochodowymi tj. nośności 40 ton. Obecnie na obiekcie mostowym występuje ograniczenie ruchu pojazdów do 2,5 ton. Przebudowa drogi będzie obejmowała wzmocnienie jej konstrukcji przez ułożenie warstw asfaltobetonowych, wykonanie dróg dla pieszych, poboczy, renowację rowów przydrożnych, zjazdów, urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci barier energochłonnych, oznakowania pionowego i poziomego. Podczas realizacji zadania zostaną zachowane wszystkie wymagania związane z ochroną środowiska. Na terenie Gminy Trojanów ze względu na jej specyficzne położenie wśród dużej ilości cieków wodnych i stawów rybnych już przed okresem II wojny światowej prowadzona była hodowla ryb. Po okresie wojennym funkcjonowało PGR- Państwowe Gospodarstwo Rybackie, które w innej formie działalności gospodarczej (własność prywatna) funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Wyludnianie przyległych wsi ze względu na brak dostępności komunikacyjnej, spowodowane złym stanem technicznym mostów na drodze powiatowej łączącej się bezpośrednio z terenem województwa lubelskiego (Gmina Kłoczew) oraz samej drogi jest bezpośrednią przyczyną braku możliwości do większego i bardziej dynamicznego rozwoju terenów zdegradowanych po byłym PGR. Likwidacja barier w postaci braku dobrej dostępności komunikacyjnej w znaczny sposób przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia w już funkcjonujących zakładach i przedsiębiorstwach, jak również umożliwi zakładanie własnych małych przedsiębiorstw rodzinnych, nie tylko o profilu hodowli ryb ale również rekreacji i turystyki, a w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia ujęty jest w przedmiarze robót oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów niż przewidziane w dokumentacji technicznej. Każdorazowo zastosowanie rozwiązania zamiennego wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SWZ winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w dokumentacji technicznej i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45221111-3 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5494375,57 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8582497,27 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5494375,57 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH DIAGMOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 146954189

7.3.3) Ulica: RACŁAWICKA

7.3.4) Miejscowość: WARSZAWA

7.3.5) Kod pocztowy: 01-117

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

część robót drogowych, prace brukarskie, roboty telekomunikacyjne – na etapie składania oferty podwykonawca nie wyłoniony

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5494375,57 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 430 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy