Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej Nr 130804W w km 0+578-1+526 w Zwoli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miastków Kościelny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582322

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 6

1.5.2.) Miejscowość: Miastków Kościelny

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-420

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 25 751 12 86

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@miastkowkoscielny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowkoscielny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miastkowkoscielny.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi gminnej Nr 130804W w km 0+578-1+526 w Zwoli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-520c6cfb-ba9a-11ee-b7da-22bd761ba7f3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00232824

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00008347/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi gminnej Nr 130804W w km 0+578-1+526 w Zwoli

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00062897

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: I.271.1.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1142694,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa drogi gminnej Nr 130804W w km 0+578-1+526 w Zwoli

Zakres prac obejmuje wykonanie:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 ROBOTY POMIAROWE
1. Wyznaczenie trasy drogi i punktów wysokościowych w terenie równinnym + czasowa organizacja ruchu + inwentaryzacja powykonawcza - 0.95 km
1.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2. Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę. RAZEM 123.48m2
3. Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o śr. 60 cm. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę. RAZEM 9.50m
4. Rozebranie przepustów rurowych – rury PEHD o śr. 40 cm. RAZEM 23.00m
1.3 WYCINKA DRZEW I KARCZOWANIE DRZEW
5. KNR 2-01 0109-05 Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, z wywozem i utylizacją. RAZEM 0.15ha
6. Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałązki, korzenie, kora i wrzos). RAZEM 1500.00m2
1.4 ROBOTY ZIEMNE
7. Mechaniczne zdjęcie humusu grub. Warstwy 15 cm. RAZEM 4740.00m2
8. Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.06 m3 w gr.kat III-IV z transp. urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę. RAZEM 711.00m3
1.5 PRZEPUSTY W KORONIE DROGI – ODBUDOWA
9. Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.06 m3 w gr.kat III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę. RAZEM 15.17m3
10. Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą. RAZEM 7.60m2
11. Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm RAZEM 9.50m
12 Przepusty rurowe pod koroną drogi- ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm.
RAZEM 2.00szt
13 Zasypanie rur przepustów z zagęszcz. mechanicznym (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) – kat.gr. I-II. RAZEM 13.65m3
14. Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60m3 z gr. kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1km sam. samowyładowcze Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę. RAZEM: 32,06m3
15. Podbudowy betonowe gr. 20cm pielęgnowane piaskiem i wodą. RAZEM: 13,80m2
16. Rury HDPE spiralne karbowane o śr. 400mm na ławie z pospółki gr. 20cm. RAZEM: 23,00m
17. Przepusty rurowe pod koroną drogi – ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm. RAZEM: 4 szt.
18. Zasypanie rur przepustów z zagęszczeniem (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) – kat. gr. I-II RAZEM: 29,30m3
1.6 POSZERZENIE JEZDNI:
19. Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem. RAZEM: 123,48m2
20. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km sam. samowyład. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę. RAZEM: 37,04m3
21. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na nawierzchni w gruncie kat. I-IV. RAZEM: 531,48m2
22. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy. RAZEM: 4974,40m2
23. Wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem klasy CBGM CO,4/0, 5 grub. 20 cm. RAZEM: 123,48m2
24. Koryta głębokości 20cm, wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników. RAZEM: 408,00m2
25. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km sam. samowyład. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę. RAZEM: 81,60m3

26. Wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem klasy CBGM CO,4/0, 5 grub. 20 cm. RAZEM: 408,00m2
27. Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. RAZEM: 161,47m3
28. Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20cm. RAZEM: 5134,68m2
29. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm (dowiązanie nawierzchni bit. do istniejącej nawierzchni). RAZEM: 19,50m2
1.7 FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ:
30. Roboty remontowe- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km. RAZEM: 12,00m2
2.NAWIERZCHNIA BITUMICZNA:
31. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej zużycie emulsji 0,8 kg/m2. RAZEM: 4961,88m2
32. Nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) AC 16W KR-1-2. RAZEM: 4866,68m2
33. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej / bitumicznej. zużycie emulsji 0,5kg/m2. RAZEM: 4866,68m2
34. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm
(warstwa ścieralna). RAZEM: 4771,48m2
3.UMOCNIENIE ROBOCZY GRUNTOWYCH:
35. Umocnienie poboczy gruntem z dokopu pospółką – grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm. Grubość docelowa 15cm. RAZEM: 1422,00m2
36. Wzmocnienie poboczy – miesz. kruszywa łamanego 0-31,5mm, grub. 15cm. RAZEM: 1422,00m2
4. ODWODNIENIE:
4.1 REGULACJA I UMOCNIENIE ROWÓW:
37. Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu śr. 30 cm (0-60cm). RAZEM: 1896,00m
38. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km sam. samowyład. Materiał z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę. RAZEM: 322,32m3
5. STAŁA ORGANIZACJA RUCHU:
5.1 OZNAKOWANIE PIONOWE:
39. Słupki znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50mm. RAZEM: 6,00 szt.
40. Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3m2. RAZEM: 11,00szt.
Szczegółowy zakres prac do wykonania określa przedmiar (Załącznik Nr 10), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (Załącznik Nr 12), dokumentacja technologiczno-kosztorysowa robót (Załącznik Nr 11).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1141760,23 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1713415,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1141760,23 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8220010022

7.3.3) Ulica: Kolejowa 28

7.3.4) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-300

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wszystkie roboty z wyłączeniem robót bitumicznych

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1141760,23 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zadanie jest realizowane przy udziale Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach dofinansowania zadań Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024.