Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie (tzw. pętla przy jeziorze) - etap III końcowy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowe Miasto Lubawskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118922

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podleśna 1

1.5.2.) Miejscowość: Mszanowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 56 472 63 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminanml.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminanml.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d402fd53-af89-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie (tzw. pętla przy jeziorze) - etap III końcowy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d402fd53-af89-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00236656

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00018021/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie (tzw. pętla przy jeziorze) – etap III końcowy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00025210

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RD.271.1.2.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1416013,05 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu obejmuje:

A) Roboty przygotowawcze
- Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe
- Formowanie i zagęszczanie nasypów – 800 m3
- Karczowanie pni wraz z zasypaniem piaskiem i wywozem – 5 szt.
- Montaż rur osłonowych dwudzielnych śr. 160 mm – 34 m

B) Jezdnia
- Warstwa mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 20 cm po zagęszczeniu – 3093 m2
- Warstwa odsączająca z piasku. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 100 m2
- Przepusty rurowe pod jezdnią SN 8 o śr. 20 cm – 30 m
- Przepusty rurowe pod jezdnią SN 8 o śr. 60 cm – 9 m
- Ścianki czołowe betonowe dla rur o śr. 60cm – 2 szt.
- Studnie rewizyjne 1500 mm – 1 szt.
- Umocnienie skarp i dna rowu kamieniem – 60 m2
- Ściek skarpowy – 9 m2
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm – 2047,90 m2
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 2047,90 m2
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC16W - warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 5 cm wraz z regulacją istniejących urządzeń – 1846,64 m2
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC11S - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm wraz z regulacją istniejących urządzeń – 1805,00 m2

C) Zjazdy
- Warstwa mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 20 cm po zagęszczeniu - 200 m2
- Warstwa odsączająca z piasku. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 160 m2
- Przepusty rurowe pod zjazdami SN8 o śr. 40cm – 114 m
- Ścianki czołowe betonowe – 14 szt.
- Umocnienie skarp i dna rowu kamieniem – 56 m2
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm – 360 m2
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 360 m2
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC16W - warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 5 cm wraz z regulacją istniejących urządzeń – 330 m2
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC11S- warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm wraz z regulacją istniejących urządzeń – 300 m2

D) Utwardzenie z kostki betonowej
- Warstwa mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 20 cm po zagęszczeniu - 360 m2
- Krawężniki betonowe 15x30 cm – 70 m
- Krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm – 40 m
- Elementy prefabrykowane – 30 m
- Podbudowa z mieszanki związanej cementem C8/10 grubość po zagęszczeniu 20 cm – 292m2
- Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej oraz szarej grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm, wraz z regulacja urządzeń – 292 m2

E) Wykończenia
- Ażury betonowe układane na podsypce cementowo-piaskowej 4 cm wraz z humusowaniem i obsianie trawą – 300 m2
- Pobocza gruntowe umocnione z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 460 m2
- Wyrównanie zjazdów, drogi z kruszywa gr. 15cm po zagęszczeniu – 500 m2
- Plantowanie ręczne, porządkowanie terenu wraz z humusowaniem i obsianie trawą – 1000 m2
- Oznakowanie pionowe – 5 szt. oraz demontaż starego oznakowania
- Bariery energochłonne – 48 m

F) Oświetlenie
- Układanie kabla YAKXS 4x35 mm2 – 400 m
- Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480kg o wysokości 6 m– 9 szt.
- Montaż wysięgników o długości 1m – 9 szt.
- Montaż opraw LED oświetlenia zewnętrznego na słupie – 9 szt. (35-38W – 8 szt., 68-70W – 1 szt.)

Uwaga: Projekt budowlany obejmuje odcinek o długości 409 mb. Jednakże odcinek o długości 109 mb został wykonany w 2023 roku, w związku z czym do wykonania pozostał odcinek
o długości 300 mb

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1364749,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1383711,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1364749,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: COLAS POLSKA sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631014321

7.3.3) Ulica: Nowa 49

7.3.4) Miejscowość: Palędzie

7.3.5) Kod pocztowy: 62-070

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

1.)ZUI Energetyka Piotr Łużyński ul. Toruńska 10, 14-260 Lubawa - Roboty elektryczne i elektroenergetyczne
2.) wykonanie wszystkich części zamówienia, z wyłączeniem wykonania nawierzchni bitumicznych - wykonawca nie są jeszcze znani

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1364749,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy