**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 670230474

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Spacerowa 24

**1.5.2.) Miejscowość:** Lipsko

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 27-300

**1.5.4.) Województwo:** mazowieckie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL921 - Radomski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@pzdpl.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** pzdplipsko.bip.gov.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
http://pzp.powiatlipsko.pl

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-e4e8a73a-b51f-11ee-a66a-5e0e9a75a9a0

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00240100

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-03-12

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2024/BZP 00023166/02/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.1 Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00048361

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** PZDP.TP.01.PD.2024

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego
Przedmiot zamówienia stanowi: Przebudowa drogi powiatowej nr 1923W Sienno- Kochanówka- Grabowiec na odcinku od końca Starej Wsi do Grabowca w km od 1+530 do 6+620

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest realizacja zadania dotycząca inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923W Sienno-Kochanówka- Grabowiec na odcinku od końca Starej Wsi do Grabowca w km od 1+530 do 6+620". Zakres inwestycji dotyczy długości odcinka 5090mb tj. od km 1+530 do 6+620. Dokumentacja techniczna, projekt budowlano- wykonawczy obejmuje swoim zakresem odcinek od km 1+530,00 do km 6+919,29, który wykracza poza zakres opracowania. Wszystkie roboty, które są wymagane do realizacji zadania należy opracować w zakresie od 1+530 do km 6+620 o długości odcinka 5090mb.

Zakres realizowanej inwestycji obejmuje m.in.:
a) roboty pomiarowe na długości 5,09km;
b) karczowanie krzewów, drzew (ścinanie drzew i karczowanie pni mechanicznie);
c) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 15cm,
d) przedłużenie istniejących przepustów betonowych,
e) poszerzenie istniejącej drogi do szerokości 6,0m,
f) wykonanie nowej konstrukcji poszerzenia drogi w tym opornika z kruszywa łamanego o gr.20cm oraz gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa o gr.22cm,
g) wyrównanie istniejącej nawierzchni w-wą z AC wg tabeli wyrównania do wymaganych spadków podłużnych i poprzecznych,
h) wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej na przedmiotowej drodze wraz z włączeniami w drogi gminne,
i) wykonanie chodnika z kostki brukowej o szerokości 1,5m w „świetle",(zmiana w stosunku do założeń projektowych co do szerokości chodnika od 1,25 do 2,0m),
j) wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm,
k) wykonanie poboczy utwardzonych z mieszanką kruszywa niezwiązanego 0/31,5mm,
l) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
m) rozebranie istniejących barier stalowych z transportem,
n) rozłożenie siatki wzmacniającej na krawędzi połączeń istniejącej i nowej nawierzchni przy wykonaniu poszerzeń,
o) montaż nowych barier ochronnych drogowych SP-05.

2. Lokalizacja inwestycji

Teren objęty opracowaniem położony jest w województwie mazowieckim, powiat lipski na terenie gminy Sienno w miejscowości Stara Wieś, Krzyżanówka, Kochanówka. Początek odcinka drogi powiatowej znajduje się na połączeniu z istniejącą nawierzchnią bitumiczną drogi powiatowej nr 1923W zrealizowaną w 2021r., w km 1+530
w miejscowości Stara Wieś, natomiast koniec w km 6+620 w miejscowości Kochanówka. Wzdłuż istniejącej drogi powiatowej zlokalizowane są rowy przydroże, które należy oczyścić z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp. W km od 2+340 do km 2+640 zlokalizowane są istniejące bariery drogowe stalowe, które z uwagi na zły stan techniczny należy zdemontować. Pod drogą powiatową znajdują się przepusty betonowe o różnej długości tj. od 8,0m do 15,0m oraz 37,0m, które należy oczyścić. Dodatkowo nad przepustami zlokalizowanymi w km 2+378,50; 2+471,70; 2+571,60; 2+990; 3+150 należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5mm oraz stabilizacji Rm=2,5MPa na całej długości przepustów.
3. Ogólna charakterystyka obiektu

 Stan projektowany

- klasa drogi Z,
- kategoria ruchu KR2
- długość projektowanego odcinka 5090mb
- szerokość jezdni 5,7mb w miejscu projektowanego chodnika oraz 6,0m poza lokalizowanym chodnikiem,

- szerokość umocnionego pobocza kruszywem 0/31,5mm -1,0m,
- przekrój nawierzchni jezdni – szlakowy, jednojezdniowy, dwupasowy, półuliczny,
- zjazdy indywidualne o nawierzchni tłuczniowej, bitumicznej, kostki brukowej,
- odwodnienie liniowe ze ścieku przykrawężnikowego o szerkości 0,3m,
- studzienki ściekowe fi 50cm z kratką żeliwną,
- rowy przydrożne trapezowe,
- szerokość chodnika lewostronnego 1,5m w świetle.

Szczegółowa dokumentacja techniczna dostępna pod adresem:

https://drive.google.com/file/d/1bXlRHqsXG1anyE08NNcrxvds39iw0CRp/view?usp=drive_link

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 6

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 4

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 8916210,91 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 10500251,49 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 8916210,91 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** STRABAG Sp. z o. o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 010676681

**7.3.3) Ulica:** Parzniewska

**7.3.4) Miejscowość:** Pruszków

**7.3.5) Kod pocztowy:** 05-800

**7.3.6.) Województwo:** mazowieckie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Tak

**7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:**

geodezja, wycinki, roboty ziemne,frezowanie,rozbiórki,roboty brukarskie,oznakowanie,skropienia,podbudowy,pobocza - 47%

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2024-02-27

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 8916210,91 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**
do 2024-11-20

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy