**Ogłoszenie o zmianie umowy**
**Roboty budowlane**
**Budowa drogi dla pieszych wraz z przejściami dla pieszych w ulicy Armii Krajowej na odcinku Maluszyn - Mosty.**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA ŻYTNO

**1.2.) Oddział zamawiającego:** Gmina Żytno

**1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 151398681

**1.4) Adres zamawiającego**

**1.4.1.) Ulica:** ul. Krótka 4

**1.4.2.) Miejscowość:** Żytno

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 97-532

**1.4.4.) Województwo:** łódzkie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL713 - Piotrkowski

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** urzadgminy@zytno.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.zytno.pl

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

## SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**

Umowy

**2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-076e8679-839a-11ee-9aa3-96d3b4440790

**2.3.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00243487

**2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.5.) Data ogłoszenia:** 2024-03-13

## SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

**3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00494974

**3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane

**3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa drogi dla pieszych wraz z przejściami dla pieszych w ulicy Armii Krajowej na odcinku Maluszyn - Mosty.

**3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

„Budowa drogi dla pieszych wraz z przejściami dla pieszych w ulicy Armii Krajowej na odcinku Maluszyn - Mosty”
Zakres robót obejmuje wykonanie między innymi:
1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,75 km,
2) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem

urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - 130 m3,
3) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - 105 m3,
4) Ława pod krawężniki betonowa z oporem - 37,26 m3,
5) Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m - 621 m,
6) Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 20CM (zjazdy). Krotność = 1,33 - 350 m2,
7) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 10cm (zjazdy i chodnik). Krotność = 1,25 - 1650 m2,
8) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 700 m,
9) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – BEHATON - 350 m2,
10) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 1300 m2,
11) Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm na ławie betonowej o przekroju 0,07 m2 - 6 m,
12) Naprawa darniowania skarp pełnego z humusowaniem - 150 m2,
13) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie - 8 t,
14) Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych - 0,1 ha,
15) Zdejmowanie drogowskazów jednoramiennych - 4 szt,
16) Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm - 8 szt,
17) Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - 11 szt,
18) Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - 1 szt,
19) Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową - 16 m2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dodatkach do SWZ, na który składają się następujące dokumenty: 1. Przedmiar robót ( w celu sporządzenia kosztorysu ofertowego). 2. Projekt umowy. 3. Projekt techniczny. 4. Specyfikacja techniczna.

Prace uzupełniające wymagane przez Zamawiającego:
1) Wytyczenie geodezyjne inwestycji,
2) Wykonanie dokumentacji odbiorowej zawierającej co najmniej:
a) oryginał pisemnego oświadczenia Kierownika Budowy:
- o wykonaniu robót zgodnie z opisem budowlanym oraz ustawą Prawo budowlane,
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także dróg, ulic, sąsiednich nieruchomości,
- o odpowiednim zagospodarowaniu terenów przyległych do budowy umożliwiającym właściwą eksploatację wybudowanego obiektu.
b) zestawienie wbudowanych materiałów,
c) wykaz zmian istotnych (jeżeli miały miejsce) z załącznikiem graficznym, podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru, Projektanta, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową legalizację tych zmian,
d) protokoły z badań (jeśli wystąpiły) wykonanych w trakcie realizacji prac budowlanych,
e) potwierdzenie geodezyjne wykonanych ilości robót.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

## SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2023-12-14

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**
do 2024-05-31

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** „KABEX-BRUK” Grzegorz Kabała Firma Handlowo-Usługowa

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 949 179 77 21

**4.3.3.) Ulica:** Sudzinek 35

**4.3.4.) Miejscowość:** Żytno

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 97-532

**4.3.6.) Województwo:** łódzkie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 365118,50 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2023/BZP 00555833/01

## SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2024-03-13

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**
Po rozpoczęciu prac stwierdzono konieczność wykonania robót zamiennych w zakresie zaniechania części robót oraz zwiększenia zakresu .

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**
a)rob ziem wyk koparkami pods. o poj. łyżki 0.60m3 z trans urobku sam samow na odl. do 1 km w ilości–314m3, b)ława pod kraw oraz obrzeża bet z oporem w ilości-51,09m3, c)usunięcie poz: krawężniki bet wtopione o wymiarach 12x25cm na podsypce cem-piask w ilości- 621 m, d)dodanie nowej poz: krawężniki bet wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem-piask w ilości-530m, e)podbudowa z krusz natur jednowarstw z domieszkami ulepszającymi z krusz łamanego 18%-gr warstwy po zagęszcz 15cm-20CM (zjazdy). Kr=1.33 w ilości-1480m2, f)podbudowa z krusz łamanego-warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8cm-10cm (zjazdy i chodnik). Krot=1.25 w ilości-1480m2, g)obrzeża beton o wymiarach 30x8cm na podsypce cem-piask z wypełnieniem spoin zaprawą cem w ilości–825m, h)nawierzchnie z kostki bruk beton o gr. 8cm na podsypce cem- piask-w ilości 250m, i)nawierzchnie z kostki bruk beton o grubości 6cm na podsypce cem-piask w ilości 1230m, j)usunięcie poz: ścieki uliczne 50x28x10cm o przekr 0,07m2 w ilości-6m.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 54269,85

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie