Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Odbudowa kładek w Parku Radolińskich w Jarocinie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JAROCIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854702

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10

1.5.2.) Miejscowość: Jarocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 749 95 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: office@jarocin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jarocin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://jarocin.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Odbudowa kładek w Parku Radolińskich w Jarocinie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-77365411-a55b-11ee-953e-c2ea26915e21

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00243621

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030425/34/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.20 Odbudowa kładek w Parku Radolińskich w Jarocinie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00575735

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WR-RGK.271.1.62.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odbudowa 4 kładek oraz przebudowa 1 kładki położonych na terenie Parku Radolińskich w Jarocinie, który znajduje się na terenie założenia pałacowo-parkowego wpisanego do rejestru zabytków pod nr rej. 439/Wlkp/A z 28.03.1974 r. (zmienioną decyzją nr 1504/A).

Kładka nr 1 w km 9+178 rzeki Lipinki - budowa
Przedmiotowa kładka dla pieszych nr 1 zlokalizowana zostanie w km 9+178 rzeki Lipinki (Dopływu z Jarocina) na działkach o nr ewid. 967, 900/4, 901/8 obręb Bogusław – Kasztanowe gmina Jarocin, powiat jarociński.

Parametry kładki
Podstawowe parametry kładki nr 1:
- szerokość użytkowa kładki 2,50 m
- szerokość całkowita kładki 2,74 m
- skrajnia pionowa pod obiektem 1,31 m
- rzędna góry kładki 111,57 m n.p.m.
- rzędna spodu konstrukcji kładki 111,21 m n.p.m.
- ilość przęseł kładki 1 przęsło
- rozpiętość teoretyczna kładki 6,03 m
- długość konstrukcyjna kładki 6,70 m
- długość całkowita kładki 9,35 m
- wysokość konstrukcyjna kładki 0,365 m
- obciążenia użytkowe 4,0 kN/m2

Kładka nr 2 w km 9+283 rzeki Lipinki - budowa
Przedmiotowa kładka dla pieszych nr 2 zlokalizowana zostanie w km 9+283 rzeki Lipinki (Dopływu z Jarocina) na działkach o nr ewid. 967, 900/4, 901/8 obręb Bogusław – Kasztanowe gmina Jarocin, powiat jarociński.

Parametry kładki
Podstawowe parametry kładki nr 2:
- szerokość użytkowa kładki 2,50 m
- szerokość całkowita kładki 2,74 m
- skrajnia pionowa pod obiektem 1,43 m
- rzędna góry kładki 111,79 m n.p.m.
- rzędna spodu konstrukcji kładki 111,43 m n.p.m.
- ilość przęseł kładki 1 przęsło
- rozpiętość teoretyczna kładki 6,03 m
- długość konstrukcyjna kładki 6,70 m
- długość całkowita kładki 9,35 m
- wysokość konstrukcyjna kładki 0,365 m
- obciążenia użytkowe 4,0 kN/m2

Kładka nr 3 w km 9+454 rzeki Lipinki - budowa
Przedmiotowa kładka dla pieszych nr 3 zlokalizowana zostanie w km 9+454 rzeki Lipinki (Dopływu z Jarocina) na działkach o nr ewid. 901/8, 902/4 obręb Bogusław – Kasztanowe gmina Jarocin, powiat jarociński.

Parametry kładki
Podstawowe parametry kładki nr 3:
- szerokość użytkowa kładki 2,50 m
- szerokość całkowita kładki 2,74 m
- skrajnia pionowa pod obiektem 2,70 m
- rzędna góry kładki 114,13 m n.p.m.
- rzędna spodu konstrukcji kładki 113,70 m n.p.m.

- ilość przęseł kładki 1 przęsło
- rozpiętość teoretyczna kładki 16,325 m
- długość konstrukcyjna kładki 17,15 m
- długość całkowita kładki 22,85 m
- wysokość konstrukcyjna kładki 0,430 m
- obciążenia użytkowe 4,0 kN/m2

Kładka nr 4 w km 9+486 rzeki Lipinki - przebudowa
Przedmiotowa kładka dla pieszych nr 4 zlokalizowana zostanie w km 9+486 rzeki Lipinki (Dopływu z Jarocina) na działkach o nr ewid. 901/8, 902/4 obręb Bogusław – Kasztanowe gmina Jarocin, powiat jarociński.

Parametry kładki
Podstawowe parametry kładki nr 4:
- szerokość użytkowa kładki 5,80 m
- szerokość całkowita kładki 6,04 m
- skrajnia pionowa pod obiektem 2,82 m
- rzędna góry kładki 114,58 m n.p.m.
- rzędna spodu konstrukcji kładki 113,84 m n.p.m.
- ilość przęseł kładki 2 przęsła
- rozpiętość teoretyczna kładki 3,70 m
- długość konstrukcyjna kładki 7,88 m
- długość całkowita kładki 15,55 m
- wysokość konstrukcyjna kładki 0,74 m
- obciążenia użytkowe 4,0 kN/m2

Kładka nr 5 w km 9+658 rzeki Lipinki - budowa
Przedmiotowa kładka dla pieszych nr 5 zlokalizowana zostanie w km 9+454 rzeki Lipinki (Dopływu z Jarocina) na działkach o nr ewid. 968, 902/4 obręb Bogusław – Kasztanowe gmina Jarocin, powiat jarociński.

Parametry kładki
Podstawowe parametry kładki nr 5:
- szerokość użytkowa kładki 2,50 m
- szerokość całkowita kładki 2,74 m
- skrajnia pionowa pod obiektem 1,25 m
- rzędna góry kładki 114,08 m n.p.m.
- rzędna spodu konstrukcji kładki 113,65 m n.p.m.
- ilość przęseł kładki 1 przęsło
- rozpiętość teoretyczna kładki 8,07 m
- długość konstrukcyjna kładki 9,03 m
- długość całkowita kładki 14,67 m
- wysokość konstrukcyjna kładki 0,430 m
- obciążenia użytkowe 4,0 kN/m2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiają:
1. Projekt budowlany pn. „Budowa kładek/mostów w Parku Radolińskich w Jarocinie w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa kładek/mostów w Parku Radolińskich i Parku Szubianki”;
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
3. Operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym;
4. Opinia Geotechniczna wraz z dokumentacją.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2086335,18 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3849982,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2086335,18 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DETAL KONSTRUKCJE Sp. z o.o., Biertowice 26, 32-440 Biertowice

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: PL 6812086029

7.3.3) Ulica: Biertowice 26

7.3.4) Miejscowość: Biertowice

7.3.5) Kod pocztowy: 32-440

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2086335,18 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-09-02

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy