Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
"Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo - etap II"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jeżewo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351015

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świecka 12

1.5.2.) Miejscowość: Jeżewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-131

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 33 180 25

1.5.8.) Numer faksu: 52 52 281 49

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jezewo.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jezewo.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/885007

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
"Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo - etap II"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-88d226e6-c5aa-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00248054

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00094124/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo - II etap

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00095526

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRiB.271.1.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa ścieżki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo – etap II.
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, na terenie gminy Jeżewo, w miejscowości Jeżewo.
Długość przedmiotowej inwestycji wynosi 405,88 m, zgodnie z opracowaniem projektowym początek etapu II to 0+405,00 km, natomiast koniec etapu II to 0+810,88 km (załącznik graficzny znajduje się w dokumentacji projektowej pn. „Plan sytuacyjny ETAP II"). Etap I inwestycji został zrealizowany w 2020 r.
Obszar oddziaływania inwestycji nie wychodzi poza linię rozgraniczającą inwestycji, wyznaczoną po granicach następujących działek o nr ewidencyjnych: ark. 1: 203/15, 203/20, 203/21, 203/22, 203/23, 203/69; obręb ewidencyjny 0009 Jeżewo, jednostka ewidencyjna Jeżewo.
W skład zadania inwestycyjnego wchodzą:
− przygotowanie terenu pod budowę (oznakowanie terenu),
− usunięcie karpin po wyciętych drzewach wraz z zasypaniem dołów,
− usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
− rozbiórka elementów dróg i ulic,
− wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV pod konstrukcję nawierzchni,
− wykonanie wzmocnienia istniejącego podłoża,
− wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża,
− wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm,
− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm,
− wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (szara) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,
− ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,
− zagospodarowanie wolnych powierzchni poprzez obsianie trawą,
− regulacja istniejącej studni,
− wykonanie robót wykończeniowych,
− inwentaryzacja powykonawcza.
Na obszarze objętym inwestycją nie występują strefy ochrony archeologicznej.
W liniach rozgraniczających zlokalizowane są następujące urządzenia towarzyszące:
- sieć elektroenergetyczna (napowietrzna).
W strefie wystąpienia uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością pod nadzorem pracowników technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i normami.
Przed rozpoczęciem robót wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie się wszystkich użytkowników gruntów sąsiadujących w celu wytyczenia projektowanej inwestycji.
Ponadto należy wyregulować wszystkie istniejące studnie/zawory do poziomu projektowanych rzędnych warstwy ścieralnej nawierzchni lub terenu.
Założenia projektowe dla projektowanej ścieżki rekreacyjnej:
− Projektowane obciążenie - ruch lekki z uwzględnieniem możliwości odśnieżania sprzętem mechanicznym
− Szerokość chodnika - 1,50-2,00 m
− Spadek poprzeczny - 2,0%
− Szerokość poboczy przy chodniku - 0,50 m
− Spadek poprzeczny poboczy przy chodniku - 8,0%
Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni:
1) chodnik:
- w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej (szara) gr. 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm - w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15 cm - w-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm - istniejące podłoże gruntowe
2) chodnik – od km 0+380 do km 0+505,91:
- w-wa z mieszanki piasku, żwiru (grysu lub klińca) i gliny w proporcji 1:1:1 gr. 10 cm
- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm
- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15 cm
- w-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm
- istniejące podłoże gruntowe
3) chodnik (wzmocnienie istniejącego podłoża) – od km 0+330 do km 0+380 oraz od km 0+680 do km 0+750:
- w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej (szara) gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm
- geosiatka o sztywnych węzłach
- w-wa pospółki gr. 15 cm
- geosiatka o sztywnych węzłach
- geotkanina separacyjna
- wymiana istniejącego podłoża na grunt piaszczysty do gł. 1,5 m (pod całą projektowaną konstrukcją),
Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni, należy przeprowadzić badanie nośności istniejącego podłoża za pomocą płyty sztywnej VSS lub badań płytą dynamiczna, w celu ustalenia rzeczywistej wartości modułów odkształcenia (wtórnym moduł odkształcenia E2≥80 MPa lub E2≥120 MPa bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni).
Jeżeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie występowanie gruntów nienośnych należy dokonać ich wymiany na grunty niespoiste średnio lub gruboziarniste (piaszczyste) zagęszczane mechanicznie warstwami.
W ramach realizacji inwestycji należy usunąć karpiny po wyciętych drzewach wraz z załadunkiem i wywozem na składowisko, kosztem utylizacji oraz zasypaniem dołów piaskiem wraz z zagęszczeniem i odtworzeniem konstrukcji istniejących nawierzchni.
Ponadto założono przeprowadzenie następujących rozbiórek:
- rozbiórka odcinka istniejącej balustrady drewnianej,
- rozbiórka istniejącego słupa żelbetowego, rozkracznego.
Wykonawca robót zobowiązany będzie do wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
Zakres inwestycji obejmuje także zakup wraz z montażem następujących elementów małej architektury:
- Ławka parkowa wraz z fundamentami szt. 2,00
- Kosz na śmieci wraz z fundamentami szt. 2,00
- Stół piknikowy wraz z fundamentami szt. 1,00
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany jest w dalszej części SWZ, w szczególności w:
1) dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ;
2) projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 332100,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 332100,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 332100,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "SPEC-RYŚ" Roboty Budowlane Ryszard Zawalich

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5591159662

7.3.3) Ulica: Ciemniki 19

7.3.4) Miejscowość: Jeżewo

7.3.5) Kod pocztowy: 86-131

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 332100,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2024-06-15