Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gidle.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GIDLE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398675

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pławińska 22

1.5.2.) Miejscowość: Gidle

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-540

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 327-20-27

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubliczne@gidle.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gidle.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-43d4a599-c4dd-11ee-a84d-d63fc4d19e65

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gidle.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-43d4a599-c4dd-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00257081

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00053876/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gidle

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00093884

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.2.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gidle” w ramach ww. przedmiotu zamówienia należy wykonać IV zadania:
I. Przebudowa drogi gminnej nr 112 074E ulicy Klasztornej w miejscowości Gidle – dz. nr ewidencyjny dr - 326/1, obręb Gidle
Zakres robót:
1. Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku o długości 162,59 m, szerokość jezdni 5,0 m. W miejscach niedostatecznej szerokości należy wykonać poszerzenie podbudowy.
a) Wyprofilowanie nawierzchni jezdni. Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy oczyścić nawierzchnię i skropić ją kationową emulsją bitumiczną.
b) Konstrukcja jezdni:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 5 cm
- podbudowa zasadnicza uziarnienie 0/31.5 -20 cm
- podbudowa pomocnicza uziarnienie 0/31.5 - 20 cm
kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31.5 mm - 15 cm
Łączna grubość konstrukcji jezdni 49 cm
c) Nawierzchnię jedni należy wykonać ze spadkiem 2%
d) Wykonanie poboczy - utwardzenie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5mm grubość 10cm, szerokość poboczy 50 cm, pochylenie poprzeczne 6%.
e) regulacja pionowa studzienek
2. Wykonanie chodnika z kostki betonowej grubość 8 cm. wz. Holland, kolor szary, układanej poprzecznie do osi jezdni z przesunięciem o 1/2.
Konstrukcja chodnika:
- warstwa mrozoodporna – 15 cm po zagęszczeniu z kruszywa
- podbudowa zasadnicza – 15 cm po zagęszczeniu z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5
-podsypka cementowo-piaskowa – 4 cm
-warstwa ścieralna z kostki betonowej – 8 cm
3. Wykonanie zjazdów z kostki betonowej grubość 8 cm, wz. Holland, kolor szary.
Konstrukcja zjazdów:
- warstwa mrozoodporna – 15 cm po zagęszczeniu z kruszywa
- podbudowa zasadnicza – 20 cm po zagęszczeniu z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5
-podsypka cementowo-piaskowa – 4 cm
-warstwa ścieralna z kostki betonowej – 8 cm
4. Uporządkowanie terenu prowadzonych robót.

II. Przebudowa drogi gminnej nr 112 074E ulicy Ogrodowej w miejscowości Gidle – dz. nr ewidencyjny dr – 14/2, 91/4, 192, obręb Gidle
Zakres robót:
1. Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku o długości 216,78 m, szerokość jezdni 3,75 oraz 4,5 m. W miejscach niedostatecznej szerokości należy wykonać poszerzenie podbudowy.
a) Wyprofilowanie nawierzchni jezdni. Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy oczyścić nawierzchnię i skropić ją kationową emulsją bitumiczną.
b) Konstrukcja jezdni:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 5 cm
- podbudowa zasadnicza uziarnienie 0/31.5 -20 cm
- warstwa mrozoochronna z kruszywa - 25 cm
Łączna grubość konstrukcji jezdni 54 cm
c) Nawierzchnię jedni należy wykonać ze spadkiem 2%
d) Wykonanie poboczy - utwardzenie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5mm grubość 10 cm, szerokość poboczy 50 cm, pochylenie poprzeczne 6%.

e) regulacja pionowa studzienek
2. Wykonanie chodnika z kostki betonowej grubość 8 cm. wz. Holland, kolor szary, układanej równolegle do osi jezdni z przesunięciem o 1/2.
Konstrukcja chodnika:
- warstwa mrozoodporna – 15 cm po zagęszczeniu z kruszywa
- podbudowa zasadnicza – 20 cm po zagęszczeniu z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5
-podsypka cementowo-piaskowa – 4 cm
-warstwa ścieralna z kostki betonowej – 8 cm
3. Wykonanie zjazdów z kostki betonowej grubość 8 cm, wz. Holland, kolor szary.
Konstrukcja zjazdów:
- warstwa mrozoodporna – 15 cm po zagęszczeniu z kruszywa
- podbudowa zasadnicza – 20 cm po zagęszczeniu z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5
-podsypka cementowo-piaskowa – 4 cm
-warstwa ścieralna z kostki betonowej – 8 cm
4. Uporządkowanie terenu prowadzonych robót.

III. Budowa drogi wewnętrznej dr 247/1 w miejscowości Zagórze - dz. nr ewidencyjny dr – 247/1, dr - 150, obręb Zagórze
Zakres robót:
1. Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku o długości 291,10 m, szerokość jezdni zmienna i wynosi 3,5; 5 i 4 m. Długość projektowanego zjazdu zwykłego od krawędzi jezdni DP 3900E wynosi 3,95m.W miejscach niedostatecznej szerokości należy wykonać poszerzenie podbudowy.
2. Wyprofilowanie nawierzchni jezdni. Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy oczyścić nawierzchnię i skropić ją kationową emulsją bitumiczną.
3. Konstrukcja jezdni:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 5 cm
- podbudowa zasadnicza uziarnienie 0/31.5 - 20 cm
- warstwa odsączająca po zagęszczeniu kruszywa - 25 cm
Łączna grubość konstrukcji jezdni 54 cm
4. Nawierzchnię jedni należy wykonać ze spadkiem 2%
5. Wykonanie poboczy - utwardzenie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5mm, grubość 10 cm, szerokość poboczy 50 cm,
6. Regulacja pionowa studzienek
7. Usunięcie drzew w pasie drogi – 58 szt., oraz wykonanie nasadzeń zastępczych.
8. Uporządkowanie terenu prowadzonych robót.

IV. Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Radomszczańskiej w Pławnie - dz. nr ewidencyjny dr – 2445/27, obręb Pławno
W stanie istniejącym teren posiada nawierzchnię gruntową, nieutwardzoną. W obszarze inwestycji zlokalizowane są sieci uzbrojenia podziemnego: sieć wodociągowa i elektroenergetyczna.
Wykonawca jest zobowiązany przy tym zadaniu zapewnić nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi związanymi z realizacją zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Radomszczańskiej w Pławnie”. Wszelkie prace ziemne muszą toczyć się przy stałej obecności archeologa oraz zgodnie z Pozwoleniem Nr WUOZ-ZA.5161.1441.2023.IW z dnia 04.12.2023r. na prowadzenie badań archeologicznych wydanych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Zakres robót:
1. Wykonanie nowej konstrukcji jezdni:
- Kategoria Ruchu KR1
- Kategoria drogi wewnętrzna
- Szerokość jezdni 2,5 – 5,0m
- Długość odcinka A-B 80.91 mb
- długość odcinka C-D 125.74 mb
- długość odcinka E-F 113.66 mb
2. Konstrukcja jezdni z kostki betonowej:
- kostka brukowa betonowa – 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa – 4 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm – 25 cm
- pospółka stabilizowana cementem – 15 cm
3. Obramowanie opornikiem betonowym 12x25 cm, na ławie betonowej z oporem betonu C12/15
4. Regulacja pionowa studzienek
5. Uporządkowanie terenu prowadzonych robót.

Wykonawca zobowiązany jest:
- sporządzić dokumentację odbiorową w dwóch egzemplarzach w języku polskim,
- zapewnić obsługę geodezyjną inwestycji w celu wytyczenia robót i wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
Wykonawca zobowiązany jest również do przekazania wszelkich oświadczeń, certyfikatów i dokumentów niezbędnych Inwestorowi zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest:
-oznakować teren budowy (tablice informacyjne, ostrzegawcze),

-przygotować i wdrożyć organizację ruchu na czas prowadzenia robót,
-powiadomić właścicieli działek sąsiednich i ewentualne osoby przebywające na działkach sąsiednich o prowadzonych robotach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót został zawarty w załączniku nr 10 SWZ stanowiący dokumentację projektową, STWiOR oraz decyzje:
- Decyzja Nr 554/2023 z dnia 27.10.2023r. pozwolenie na budowę drogi wewnętrznej w m. Pławno ul. Radomszczańska gm. Gidle, na działce nr ewid. gr. 2445/27 obręb Pławno.
- Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych z dnia 04.12.2023r. (znak: WUOZ-ZA.5161.1441.2023.IW) .
- Decyzja Nr 523/2023 z dnia 12.10.2023r. pozwolenie na budowę drogi wewnętrznej w m. Zagórze, gm. Gidle, na działkach nr ewid. 247/1, 150 obręb Zagórze.
- Decyzja Starosty Radomszczańskiego z dnia 03.07.2023r. znak: PŚII.613.1.51.2023 o zezwoleniu na usunięcie drzew.
Uwaga: Przedmiary robót zostały załączone w celach informacyjnych. Nie stanowią one podstawy do obliczenia ceny przez Wykonawcę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1433126,07 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1744885,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1433126,07 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MAAG s.c Maciej Mentek Tomasz Jamrozik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 101070318

7.3.3) Ulica: ul. Meblowa 6

7.3.4) Miejscowość: Blok Dobryszyce

7.3.5) Kod pocztowy: 97-505

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1433126,07 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych